ALCALDÍA DE CUBARÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Codigo:DIE-01-M03-F15 Versión: 03
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Fecha: 02/07/2024

ANALISIS:

	$ 1.588,77
LIMPIEZA DE BORDILLOS	ÍTEM: 1,00
	UNIDAD: ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
HERRAMIENTA MENOR (M.O.)	% M. O.	$ 675,74	10%	$ 67,57	
HIDROLAVADORA	DIA	$ 150.000,00	343,20	$ 437,06	
					$ 504,64

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL
AGUA	LT	5,25	$ 3,61	$ 18,95	
SODA CAUSTICA	KG	0,02	$ 18.500,00	$ 370,00	
DESPERDICIO	%	5,00%	$ 388,95	$ 19,45	
					$ 408,39

III. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CAN-VOL-PES	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
				$ -	
					$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	JORNAL + PREST.	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
AYUDANTE (2)	$ 118.930	$ 231.913,50	343,20	$ 675,74	
					$ 675,74

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.588,77

Proyecto:

Ing. Luz Dary Camperos Rincón
Apoyo a la Sec de planeación y obras publicas
MATRICULA N° 091037-0632531 CND

Aprobó:

Ing. José Leonardo Araque Contreras
Secretario de planeación y obras publicas
MATRICULA N° 5402_391659

ALCALDÍA DE CUBARÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Codigo:DIE-01-M03-F15 Versión: 03
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Fecha: 02/07/2024

ANALISIS:

APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE BORDILLOS a=0,35 m

$	6.750,53
ÍTEM:	2,00
UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
HERRAMIENTA MENOR (M.O.)	% M. O.	$ 4.753,80	10%	$ 475,38	
					$ 475,38

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL
PINTURA DE ACEITE PARA EXTERIORES	GL	0,011	$ 99.900,00	$ 1.098,90	
BROCHA 2"	UND	0,070	$ 5.000,00	$ 350,00	
DESPERDICIO	%	5,00%	$ 1.448,90	$ 72,45	
					$ 1.521,35

III. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CAN-VOL-PES	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
				$ -	
					$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	JORNAL + PREST.	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
OFICIAL	$ 79.858	$ 155.723,10	57,15	$ 2.724,81	
AYUDANTE	$ 59.465	$ 115.956,75	57,15	$ 2.028,99	
					$ 4.753,80

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.750,53

Proyecto:

Ing. Luz Dary Camperos Rincón
Apoyo a la Sec de planeación y obras publicas
MATRICULA N° 091037-0632531 CND

Aprobó:

Ing. José Leonardo Araque Contreras
Secretario de planeación y obras publicas
MATRICULA N° 5402_391659

ALCALDÍA DE CUBARÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Codigo:DIE-01-M03-F15 Versión: 03
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Fecha:** 02/07/2024

ANALISIS:

APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE BORDILLOS a=0,25 m

$	**4.837,26**
ÍTEM:	3,00
UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
HERRAMIENTA MENOR (M.O.)	% M. O.	$ 3.396,00	10%	$ 339,60	
					$ 339,60

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL
PINTURA DE ACEITE PARA EXTERIORES	GL	0,008	$ 99.900,00	$ 799,20	
BROCHA 2"	UND	0,050	$ 5.000,00	$ 250,00	
DESPERDICIO	%	5,00%	$ 1.049,20	$ 52,46	
					$ 1.101,66

III. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CAN-VOL-PES	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
				$ -	
					$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	JORNAL + PREST.	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
OFICIAL	$ 79.858	$ 155.723,10	80,00	$ 1.946,54	
AYUDANTE	$ 59.465	$ 115.956,75	80,00	$ 1.449,46	
					$ 3.396,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.837,26

Proyecto:

Ing. Luz Dary Camperos Rincón
Apoyo a la Sec de planeación y obras publicas
MATRICULA N° 091037-0632531 CND

Aprobó:

Ing. José Leonardo Araque Contreras
Secretario de planeación y obras publicas
MATRICULA N° 5402_391659

ALCALDÍA DE CUBARÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Codigo:DIE-01-M03-F15 Versión: 03
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Fecha:** 02/07/2024

ANALISIS:

APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE BORDILLOS a=0,18 m

$	**3.507,79**
ÍTEM:	**4,00**
UNIDAD:	**ML**

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
HERRAMIENTA MENOR (M.O.)	% M. O.	$ 2.444,92	10%	$ 244,49	
					$ 244,49

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL
PINTURA DE ACEITE PARA EXTERIORES	GL	0,006	$ 99.900,00	$ 599,40	
BROCHA 2"	UND	0,036	$ 5.000,00	$ 180,00	
DESPERDICIO	%	5,00%	$ 779,40	$ 38,97	
					$ 818,37

III. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CAN-VOL-PES	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
				$ -	
					$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	JORNAL + PREST.	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
OFICIAL	$ 79.858	$ 155.723,10	111,12	$ 1.401,40	
AYUDANTE	$ 59.465	$ 115.956,75	111,12	$ 1.043,53	
					$ 2.444,92

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.507,79

Proyecto:

Ing. Luz Dary Camperos Rincón
Apoyo a la Sec de planeación y obras publicas
MATRICULA N° 091037-0632531 CND

Aprobó:

Ing. José Leonardo Araque Contreras
Secretario de planeación y obras publicas
MATRICULA N° 5402_391659