INGENIERÍA & CONCRETOS
"Hacemos realidad tus ideas"
NIT: 900967683-5

OBJETO:

INFORME TECNICO CUBIERTA EN ETERNIT CONCEJO MUNICIPAL PUERTO COLOMBIA

BARRANQUILLA

NOVIEMBRE 2024

+ 57 3011933637
(605) 2005539
ingeconcretosdelacosta@gmail.com
Cra 49c # 79-140 ofic 401 - Barranquilla, Colombia

INGENIERÍA & CONCRETOS
"Hacemos realidad tus ideas"
NIT: 900967683-5

Barranquilla, Atlántico
Señores:
Concejo Municipal de Puerto Colombia
Ciudad.

Asunto:

INFORME TÉCNICO CUBIERTA ETERNIT

Después de haber realizado la inspección visual en la cubierta (Área viga canal), pudimos darnos cuenta de que la cubierta en Eternit que descansa en la viga canal se encuentra deteriorada, presentando fisuras, huecos, partiduras y cristalización. En varios puntos las tejas están incompletas, o presentan añadiduras para cubrir los huecos que esta presenta, generando filtraciones internas en las oficinas y posibles daños a los equipos que en estas se encuentran.

+ 57 3011933637
(605) 2005539
ingeconcretosdelacosta@gmail.com
Cra 49c # 79-140 ofic 401 - Barranquilla, Colombia

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO TÉCNICO REALIZADO

OBJETO: "CUBIERTA EN ETERNIT"

En el presente informe daremos a conocer por escrito los detalles que presenta la cubierta actualmente y las recomendaciones específicas para dar una solución definitiva y mejorar los procedimientos constructivos.

CUBIERTA ETERNIT (AREA DESCANSO VIGA CANAL):

- Tejas de Eternit en mal estado.

RECOMEDACIONES:

- ✓ Como primera medida se debe realizar el desmonte de todas las tejas que están descansando en la viga canal.
- ✓ Luego se debe realizar un levante en bloque para darle mayor altura a la viga canal y poder darle un mejor nivel a la cubierta que se va a cambiar.
- ✓ Reforzar la cubierta con listones de madera
- ✓ Instalar tejas de Eternit e impermeabilizar los amarres.

REGISTRO FOTOGRAFICO TEJAS EN ETERNIT



Teja Eternit partida



Teja Eternit partida



Teja Eternit raajda



Teja Eternit partida y con fisura

Julio Bolaños R.