DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FINCA RECREATIVA EL JARDIN DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1.2	Localización y replanteo manual	M2	$ 4.212,00	25,12	$ 105.805,44
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS				
2.21	Demolición placa de piso concreto e=0.10m̀, incluye retiro	M2	$ 19.579,00	20,04	$ 392.363,16
3	MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.1	Excavación manual	M3	$ 37.819,00	1,23	$ 46.517,37
3.7	Relleno compactado con material de sitio	M3	$ 16.389,00	4,65	$ 76.208,85
4	CIMIENTOS				
4.4	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 p.s.i	M3	$ 666.600,00	0,78	$ 519.948,00
4.7	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.10x0.20, incluye acero (4no.3, e-3/8" c/0,15m)	ML	$ 63.531,00	31,70	$ 2.013.932,70
4.8	Acero de refuerzo de 60000 P.S.I. para zapatas y nudos en arranque de columnas (6Ø3/8" y E=Ø3/8" c/d. 0,12 m)	KG	$ 8.653,56	62,27	$ 538.857,18
4.10	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0,05m	M2	$ 34.281,00	1,96	$ 67.190,76
5	MAMPOSTERIA				
5.10	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. e=0.10m (10x20x30)	M2	$ 38.715,00	32,95	$ 1.275.659,25
5.13	Construcción de Mesón en concreto 3.000psi, a=0.60m, e=0.10m, enchapado	ML	$ 271.890,00	4,00	$ 1.087.560,00
6	ESTRUCTURA				
6.15	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.10x0.20, incluye acero (4no.3, e-3/8" c/0,15m)	ML	$ 63.531,00	31,70	$ 2.013.932,70
6.20	Construcción de Columna en concreto 0.10x0.20m, 3000psi, incluye refuerzo (4no3-e 3/8" c/ 0.15)	ML	$ 77.568,00	8,00	$ 620.544,00
6.23	Construcción de Columneta concreto 0.20x0.12m, incl. Acero (4no4-e 3/8" c/ 0.15)	ML	$ 92.134,00	2,70	$ 248.761,80
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
7.2	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	$ 82.694,00	4,00	$ 330.776,00
7.3	Suministro e Instalación de Lampara Led * 18 W De Techo.	UN	$ 31.890,00	3,00	$ 95.670,00
7.5	Instalacion salida interruptor Sencillo 110 V	UN	$ 89.495,00	4,00	$ 357.980,00
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS				
8.1	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 2"	UN	$ 76.073,00	1,00	$ 76.073,00
8.2	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 3"	UN	$ 99.561,00	1,00	$ 99.561,00
8.4	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 3"	ML	$ 33.380,00	24,00	$ 801.120,00
8.7	Suministro e Instalación de Accesorios en pvc 3"	UN	$ 30.467,00	2,00	$ 60.934,00
8.9	Suministro e Instalación de Rejilla de piso	UN	$ 27.021,00	3,00	$ 81.063,00
8.10	Construcción de Caja de inspección de 60x60cm, ladrillo	UN	$ 348.780,00	1,00	$ 348.780,00
8.14	Suministro e Instalación de Registro de paso directo ½" (bola)	UN	$ 41.903,00	1,00	$ 41.903,00
8.15	Suministro e Instalación de Salida llave terminal de ½"	UN	$ 44.936,00	1,00	$ 44.936,00
8.16	Suministro e Instalación de Acometida general de ½"	UN	$ 309.988,00	1,00	$ 309.988,00
8.17	Suministro e Instalación de Punto agua fría de ½"	UN	$ 67.068,00	1,00	$ 67.068,00
8.43	Regata general sanitaria piso.	M	$ 29.820,00	7,00	$ 208.740,00
8.44	Regata general pared.	M	$ 23.635,00	5,00	$ 118.175,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FINCA RECREATIVA EL JARDIN DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANTIDAD	VR. PARCIAL
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION				
9.1	Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones	M2	$ 23.827,00	65,90	$ 1.570.199,30
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA				
10.2	Suministro e Instalación en teja Arquitectonica Color-CAL. 30	M2	$ 61.955,00	23,26	$ 1.441.073,30
10.3	Estructura Metálica para Teja Arquitectonica	Kg	$ 25.009,00	32,50	$ 812.792,50
13	PISOS Y ENCHAPES				
13.1	Suministro e Instalación de Enchape de pared	M2	$ 70.319,00	3,20	$ 225.020,80
13.5	Alistado de pisos en mortero	M2	$ 21.018,00	25,12	$ 527.972,16
13.18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica	M2	$ 79.930,00	23,26	$ 1.859.171,80
13.27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica	ML	$ 16.052,00	15,00	$ 240.780,00
13.34	Emboquillado en alfacolor	M2	$ 7.208,00	23,26	$ 167.658,08
14	CARPINTERÍA METÁLICA				
14.3	Suministro e Instalación de Luceta metálica en lamina cal. 18-tubo cuadrado 1"	M2	$ 184.375,00	1,14	$ 210.187,50
14.8	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18, incluye chapa de seguridad	UN	$ 525.088,00	2,00	$ 1.050.176,00
17	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES				
17.14	Suministro e instalación de lavaplatos incluye griferia	UN	$ 208.418,00	1,00	$ 208.418,00
19	PINTURA GENERAL				
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 19.373,00	65,90	$ 1.276.680,70
19.5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena	M2	$ 16.886,00	3,50	$ 59.101,00
23	CIELO RASO EN PVC COLOR CAFÉ				
23.2	Suministro e instalación Cieloraso en PVC color café	M2	$ 73.979,00	18,65	$ 1.379.708,35
24	PLACA EN CONCRETO				
24.1	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.12M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico, Malla electrosoldada No. 6 segun ancho de Carril, curado con Antisol	M3	$ 925.000,00	5,32	$ 4.921.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 27.999.988,00**
ADMINISTRACION	**24%**	$ 6.719.997,00
IMPREVISTOS	**1%**	$ 280.000,00
UTILIDADES	**5%**	$ 1.399.999,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 8.399.996,00**
COSTO TOTAL		**$ 36.399.984,00**

Elaboro:

FIRMA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

OSCAR FERNANDO ALDAN BELTRAN
Secretario de Planeación