PROYECTO:	**"Adecuaciones de la infraestructura física de la Justicia Penal Militar y Policial en Guajira"**					
FECHA	17/11/2024	**UNIDAD**	UND	**Nro OBJETO**	Contrato de obra No.051-2024	
CODIGO ITEM No.	NP-19					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CON TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE GRIFERIA Y ASCESORIOS)**					

MATERIALES	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**SUBTOTAL**
Sanitario Montecarlo Alongado Blanco Corona	1,00	Un	100%	$ 664.500	664.500,00	
ACOPLE sanitario	1,00	Un	100%	$ 24.898	24.897,50	
CINTA TEFLÓN SELLANTE PARA AGUA DE 1/2" X 10M	0,20	Un	100%	$ 826	165,19	
LIMPIADOR PVC LIQUIDO 1/4 GL	0,02	Un	100%	$ 57.917	1.158,34	
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	0,02	Un	100%	$ 119.611	2.392,23	
SILICONA TRANSPARENTE ANTIHONGOS	0,15	Un	100%	$ 27.485	4.122,75	
						697.236,01
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	5,00	%	100%	$ 61.260	3.063,00	
						3.063,00
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**SUBTOTAL**
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	2,00	HH	100%	$ 30.630	61.260,00	
						61.260,00
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**SUBTOTAL**
TRANSPORTE FERRETERIA	30,28	Kg	100%	$ 50	1.514,00	
						1.514,00
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
COSTO DIRECTO APU's						**763.073**