ÁREA QUE SOLICITA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE SOLICITUD: 29/11/2024	CÓDIGO PLAN DE DESARROLLO: 030401	No: 258

Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del estudio del sector que se desarrolle durante el proceso de la planeación de la adquisición del bien o servicio.

BIEN O SERVICIO REQUERIDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: OBRAS DE IMPERMEABILIZACION LOSA SEGUNDO PISO, MANTENIMIENTO DE MEZANINE Y MUROS FACHADA INTERNA DE JARDIN DE PASILLO DE GERENCIA, ENLUCIMIENTO AREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, MATENIMIENTO PASILLO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE LOS FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E

ALCANCE DE ACTIVIDADES.

PRELIMINARES
IMPERMEABILIZACION
RECUBRIMIENTOS
LIMPIEZA

En el siguiente cuadro se especifican, las cantidades de obra para realizar las cantidades anteriormente descritas.

IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA SEGUNDO PISO				
I	ACTIVIDAD	UNID	CANT	OBSERVACIONES
	PRELIMINARES			
1,1	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	15,00	Protección en plástico
1,2	DEMOL.REPELLO Y MANTO	M2	35,00	Demolición repello con hongo o afectado
1,3	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	6,00	retiro de materiales o escombros hasta el punto de recolección
	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA LOSA			
2,1	RASQUETEADA-LOSA PARA PREPARACION DE BRONCO,	M2	35,00	RASQUETEADA PARA PREPARACION DE BRONCO IMPERMEABILIZACION
2,2	IMPERMEABILIZACIÓN (M2) LEV. EXIST. MANTO ALUMANTO CON FOIL ALUMINIO TEXSA	M2	35,00	IMPERMEABILIZACION LOSA SUPERIOR
2,3	IMPERMEABILIZACIÓN (ML) LEV. EXIST. MANTO ALUMANTO CON FOIL ALUMINIO TEXSA	ML	15,00	IMPERMEABILIZACION PASILLO
2,4	MURO CARTERAS SUPERBOARD. JUNTA+VINILO BASE. 1 MANO CON DILATACION	ML	5,20	Construcción de cartera Muro board para retiro de viga áreas afectadas
2,5	PINTURA BRONCO IMPERMEABILIZACION	M2	35,00	IMPERMEABILZIACION CON BRONCO
2,6	PINTURA BRONCO IMPERMEABILIZACION	ML	15,00	IMPERMEABILZIACION CON BRONCO

FUN-258

			CANT		
PRELIMINARES					
1,1	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	20,00		protección en plástico
1,2	DEMOL.REPELLO	ML	15,00		Demolición repello con hongo o afectado
1,3	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	3,00		retiro de materiales o escombros hasta el punto de recolección
MAMPOSTERIA Y REPELLOS					
2,1	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	ML	10,00		Para corregir humedades en subgerencia administrativa
2,2	PAÑETE SIKA MORTERO	ML	10,00		Para corregir humedades en subgerencia administrativa
CIELOS Y MUROS LIVIANOS					
3,1	C.F. PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO BASE. 1 MANO	M2	8,76		Construcción de cielo raso para habitación 5 de sala infantil
3,2	SUMINSTRO DE BALAS ILUMINIACION	UN	2,00		Suministro e instalación perforación de hueco e puesta en marcha de dos balas
3,3	MURO CARTERAS SUPERBOARD. JUNTA+VINILO BASE. 1 MANO CON DILATACION	ML	19,20		Construcción de cartera para cubrir tuberías de aires acondicionado en oficina subgerencia administrativa
ESTUCOS Y PINTURA					
4,1	RASQUETEADA-CIELOS Y MUROS EXISTENTES PARA PREPARACION DE PINTURA, INCLUYE. RESANEA, ESTUCO DE RELLENO, ESTUCO PLASTICO PARA PULIMENTO EN AREAS DAÑADAS	M2	34,76		Rasqueteada sobre muro en malas condiciones por humedades pasadas en oficina subgerencia administrativa
4,2	ESTUCO	M2	25,00		Estuco sobre muro en oficina subgerencia administrativa
4,3	VINILO CIELO Y MUROS TIPO 1	M2	10,00		Pintura para homogenizar cielo raso de habitación 5 de sala infantil
4,4	PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO PINTUCO	M2	34,76		Pintura sobre muro afectado por humedades pasadas oficina subgerencia administrativa
4,5	VINILO MUROS TIPO 1	ML	5,18		Pintura metros lineales muro afectado en oficina subgerencia administrativa
VARIOS					
5,1	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	DÍA	6,00		Limpieza constante
5,2	BOTADA ESCOMPROS ACARREO	VIAJ	1,00		Acarreo viaje de escombros

MATENIMIENTO PASILLO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
I	**ACTIVIDAD**	**UNID**	**CANT**		**OBSERVACIONES**
PRELIMINARES					
1.1	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	30,00		Protección en plástico
1.2	DEMOL.REPELLO	ML	10,00		Demolición repello con hongo o afectado

Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.	FORMATO ÚNICO DE NECESIDADES	CÓDIGO	FOR-DES-08
		VERSION	06
		VIGENCIA	NOVIEMBRE 2024

FON- 258.

JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO O SERVICIO REQUERIDO:

La Constitución Política en su artículo segundo establece que "son fines esenciales del Estado: promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" y para hacer esto posible el Estado deberá contar con la infraestructura necesaria e idónea para cumplir con la consecución de sus fines.

La Ley 489 de 1998 en su artículo cuarto estipula que "La función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política".

La Ley 80 de 1993 en su artículo tercero establece que los servidores públicos tendrán en consideración, que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Para cumplir idóneamente con sus fines misionales, el hospital requiere mantener en óptimas condiciones en incluir en su infraestructura física los equipamientos necesarios para garantizar el buen desempeño laboral brindando espacios cómodos y confortables para sus empleados.

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

IMPACTO QUE SE GENERA EN EL ÁREA POR LA FALTA DEL OBJETO: Incumplimiento de los objetivos estratégicos y del Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028, además de tener una alta probabilidad de que se materialicen riesgos de accidentes o eventos adversos, por la carencia de lugares confortables y sin humedades, de igual manera se afectaría la imagen de la institución generado por la insatisfacción de nuestro personal e inadecuado clima organizacional por dicha condición.

ESPACIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIO QUE SOLICITA LA NECESIDAD: **HELIO JOSE RAMÍREZ MALDONADO** Jefe Oficina de Planeación	**Vo. Bo. Gerente** **MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO** Gerente FECHA DE APROBACIÓN
Vo. Bo **EVERDO GARCIA RAMIREZ** líder Servicios Administrativos.	**AVAL TÉCNICO QUE SOLICITA LA NECESIDAD:** **ESTEBAN ALEJANDRO VELÁSQUEZ** Arquitecto Contratista Planeación 29-11-2024

			PRESUPUESTO		
			PROYECTO:	IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA SEGUNDO PISO	
I	ACTIVIDAD	UNID	CANT	Vr. TOTAL	OBSERVACIONES
	PRELIMINARES				
1,1	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	15,00	$ 133.038,60	Protecion en plastico
1,2	DEMOL.REPELLO Y MANTO	M2	35,00	$ 248.293,85	Demolicion repello con hongo o afectado
1,3	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	6,00	$ 51.626,94	retiro de materiales o escombros hasta el punto de recolecion
				$ 432.959,39	
	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA LOSA				
2,1	RASQUETEADA-LOSA PARA PREPARACION DE BRONCO,	M2	35,00	$ 95.418,40	RASQUETEADA PARA PREPARACION DE BRONCO IMPERMEABILIZACION
2,2	IMPERMEABILIZACIÓN (M2) LEV. EXIST. MANTO ALUMANTO CON FOIL ALUMINIO TEXSA	M2	35,00	$ 2.968.085,40	IMPERMEABILIZACION LOSA SUPERIOR
2,3	IMPERMEABILIZACIÓN (ML) LEV. EXIST. MANTO ALUMANTO CON FOIL ALUMINIO TEXSA	ML	15,00	$ 946.236,60	IMPERMEABILIZACION PASILLO
2,4	MURO CARTERAS SUPERBOARD. JUNTA+VINILO BASE. 1 MANO CON DILATACION	ML	5,20	$ 535.600,00	Construccion de cartera Muro board para retiro de viga areas afectadas
2,5	PINTURA BRONCO IMPERMEABILIZACION	M2	35,00	$ 1.225.647,50	IMPERMEABILZIACION CON BRONCO
2,6	PINTURA BRONCO IMPERMEABILIZACION	ML	15,00	$ 381.572,10	IMPERMEABILZIACION CON BRONCO
2,7	MURO CARTERAS SUPERBOARD. JUNTA+VINILO BASE. 1 MANO CON DILATACION.	ML	11,00	$ 1.523.500,00	Construcion de viga falsa PARA TAPAR CABLEADOS Y TUBERIAS
				$ 7.676.060,00	
	VARIOS				
3,1	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	DÍA	6,00	$ 1.204.038,00	Limpieza constante
3,2	BOTADA ESCOMPROS ACARREO	VIAJ	1,00	$ 550.000,00	Acarreo viaje de escombros
	SUBTOTAL			$ 1.754.038,00	

Nota: los cantidades presentadas en esta acta son responsabilidad de la interventoria y el contratista

Vobo supervisor _____ interventoria _____ Contratista _____

SUBTOTAL				**$ 4.667.450,00**	
ESTUCOS Y PINTURA					
4,1	RASQUETEADA-CIELOS Y MUROS EXISTENTES PARA PREPARACION DE PINTURA, INCLUYE. RESANEA, ESTUCO DE RELLENO, ESTUCO PLASTICO PARA PULIMENTO EN AREAS DAÑADAS	M2	75,00	$ 215.742,75	Rasqueteada sobre muros o areas a intervenir para pintura
4,2	ESTUCO	M2	75,00	$ 2.130.975,00	Estuco para areas afectadas y adecuacion de los muros
4,3	RELLENO	ML	30,00	$ 391.410,00	Relleno para areas afectadas lintel de losa de aires acondicionados
4,4	PINTURA ANTIBACTERIAL GRIS BASALTO PINTUCO	ML	30,00	$ 555.000,00	Pintura lineal para lintel de mesanine mtl de aires acondicionados
4,5	PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO PINTUCO	M2	75,00	$ 2.283.313,50	Pintura para muro, desde el inicio del muro hasta el mesanine de las ucas 75 mtl
SUBTOTAL				**$ 5.576.441,25**	
VARIOS					
5,1	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	DÍA	6,00	$ 898.808,20	limpieza constante en el area
5,2	BOTADA ESCOMPROS ACARREO	VIAJ	1,00	$ 550.000,00	Acarreo viaje de escombros
5,3	ALQUILER ANDAMIOS EN OBRA	U/D	6,00	$ 1.320.000,00	Alquiler andamios en obra
SUBTOTAL				**$ 2.768.808,20**	
TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 15.290.242,62**	

		PRESUPUESTO DE OBRA			
		PROYECTO:	**MEJORAMIENTO AREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO**		
I	**ACTIVIDAD**	**UNID**	**CANT**	**Vr. TOTAL**	**OBSERVACIONES**
PRELIMINARES					
1,1	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	20,00	$ 177.384,80	Protecion en plastico
1,2	DEMOL.REPELLO	ML	15,00	$ 106.411,65	Demolicion repello con hongo o afectado

Nota: las cantidades presentadas se dan bajo mi responsabilidad de la Interventoria y el contratista

Vo.Bo. Supervisor _____ Interventoria _____ Contratista _____

4,5	VINILO MUROS TIPO 1	ML	5,18	$	62.672,92	Pintura metros lineales muro afectado en oficina sub gerencia administrativa
SUBTOTAL				$	2.107.584,34	
VARIOS						
5,1	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	DÍA	6,00	$	1.204.038,00	Limpieza constante
5,2	BOTADA ESCOMPROS ACARREO	VIAJ	1,00	$	550.000,00	Acarreo viaje de escombros
SUBTOTAL				$	1.754.038,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS				$	7.513.164,62	

			PRESUPUESTO			
			PROYECTO:	**EMBELLECIMIENTO PASILLO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**		
I	**ACTIVIDAD**	**UNID**	**CANT**	**Vr. TOTAL**		**OBSERVACIONES**
PRELIMINARES						
1.1	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	30,00	$	266.077,20	Protecion en plastico
1.2	DEMOL.REPELLO	ML	10,00	$	70.941,10	Demolicion repello con hongo o afectado
1.3	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	4,00	$	28.510,40	cargue de materiales escombros sobrante
1.4	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	3,00	$	25.813,47	retiro de materiales o escombros hasta el punto de recolecion
SUBTOTAL				$	391.342,17	
MAMPOSTERIA Y REPELLOS						
2,1	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	ML	10,00	$	248.558,40	Para corregir huemdades
2,3	PAÑETE SOBRE LOSA SIKA MORTERO	ML	10,00	$	320.000,00	Para corregir humedades
SUBTOTAL				$	568.558,40	
CIELOS Y MUROS LIVIANOS						
3,1	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO BASE. 1 MANO	M2	31,97	$	2.627.075,52	Construccion de cielo raso para homogenizar pasillo 14,47 x2,21=31,97

PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES				UNIDAD	M2
				ITEM	1.1
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ALAMBRE NEGRO # 18	KLS	0,1		$ 7.300,00	$ 730,00
LISTON 1 x2x300 OTOBO	UND	0,12		$ 20.500,00	$ 2.460,00
PLASTICO TRANSPARENTE CAL 4	M2	1		$ 1.583,00	$ 1.583,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ **4.773,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE	HC	0,19		$ 21.529,00	$ 4.090,51
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ **4.090,51**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,003		$ 1.912,00	$ 5,73
				SUBTOTAL EQUIPO	$ **5,73**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -
			COSTO DIRECTO	$ 8.869,24	$ **8.869,24**
COSTOS INDIRECTOS					$ 8.869,24
ADMINISTRACION			22%		$ 1.951,23
IMPREVISTOS			1%		$ 88,69
UTILIDAD			7%		$ 620,85
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ **2.660,77**
			VALOR TOTAL ITEM	$ 11.530,01	$ **11.530,01**

DEMOL.REPELLO Y LEVANTAMIENTO MANTO				UNIDAD	M2
				ITEM	1,2
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	0,65		$ 10.764,00	$ 6.996,60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ **6.996,60**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,051		$ 1.912,00	$ 97,51
				SUBTOTAL EQUIPO	$ **97,51**
OTROS					

				ITEM	2,1
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ESTUCO LISTO POLVO	KLS	0,15		$ 1.740,00	$ 261,00
ACRONAL	GLN	0,005		$ 25.000,00	$ 125,00
AGUA	LTS	0,5		$ 36,00	$ 18,00
LIJA 400 AGUA	PLI	0,01		$ 1.914,00	$ 19,14
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 423,14
MANO DE OBRA					
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,07		$ 28.794,00	$ 2.015,58
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 2.015,58
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,102		$ 1.912,00	$ 195,02
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,05		$ 1.850,00	$ 92,50
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 287,52
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
			COSTO DIRECTO	$ 2.726,24	$ 2.726,24
COSTOS INDIRECTOS					$ 2.726,24
ADMINISTRACION			22%		$ 599,77
IMPREVISTOS			1%		$ 27,26
UTILIDAD			7%		$ 190,84
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 817,87
			VALOR TOTAL ITEM	$ 3.544,11	$ 3.544,11

IMPERMEABILIZACION CON MANTO DOBLE FAS ALUMINIO 3 MM				UNIDAD	M2
				ITEM	2,2
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MANTO ALUMANTO 3 mm CON FOIL ALUMINIO TEXSA $165,900 X10M (1,0M X	m2	0,5		$ 125.000,00	$ 62.500,00
IMPRIMANTE EMULSIÓN ASFALTICA SIKA 5 GL, 18 KG	GAL	0,06		$ 164.000,00	$ 9.840,00

				SUBTOTAL MATERIALES	$ 50.971,60
MANO DE OBRA					
CUADRILLA (ELECTRICOS, VOZ Y DATOS, PLOMEROS, OBRA, ACABADOS)	HC	0,4		$ 28.794,00	$ 11.517,60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 11.517,60
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,02		$ 1.912,00	$ 38,24
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,3		$ 1.850,00	$ 555,00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 593,24
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
				COSTO DIRECTO $ 63.082,44	$ 63.082,44
COSTOS INDIRECTOS					$ 63.082,44
ADMINISTRACION			22%		$ 13.878,14
IMPREVISTOS			1%		$ 630,82
UTILIDAD			7%		$ 4.415,77
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 18.924,73
				VALOR TOTAL ITEM $ 82.007,17	$ 82.007,17

MURO CARTERAS SUPERBOARD					Unidad: Ml ITEM: 2,4
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MASILLA PANEL-ESTUCO	KLS	2,5	1	1.502,00	3.755,00
CINTA MALLA F VIDRIO 60MM	UND	0,016		12.844,00	205,50
TORN PAMPH 1 x 8	UND	24		128,00	3.072,00
PLACA BOARD 8MM	UND	0,54	1	85.000,00	45.900,00
MASILLA JUNTA INVIS.BOARD	CUN	0,05	1	208.965,00	10.448,25
				SUBTOTAL MATERIALES	63.380,75
MANO DE OBRA					
MANO OBRA PANELERIA 1 OFICIAL-1AYUDAN	HC	1,15		24.376,00	28.032,40
SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	1,3		10.000,00	13.000,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	41.032,40
EQUIPO					

UTILIDAD	7%		$	2.451,30
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$**	**10.505,55**
		VALOR TOTAL ITEM	$ 45.524,05	**$ 45.524,05**

BRONCO PARA IMPERMEABILIZACION				**UNIDAD**		**ML**
				ITEM		**2,5**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT		VALOR TOTAL
MATERIALES						
DISOLVENTE	GLN	0,01	0	$ 59.800,00	$	598,00
LIJA 100	UND	0,1	0	$ 2.868,00	$	286,80
CINTA ENMASCARAR	ROL	0,3	0	$ 5.854,00	$	1.756,20
BRONCO	GLM	0,05	0	$ 178.500,00	$	8.925,00
RODILLO FELPA	UND	0,09		$ 11.720,00	$	1.054,80
				SUBTOTAL MATERIALES	**$**	**12.620,80**
MANO DE OBRA						
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,4383		$ 28.794,00	$	12.620,41
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$**	**12.620,41**
EQUIPO						
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,103		$ 1.912,00	$	196,93
				SUBTOTAL EQUIPO	**$**	**196,93**
OTROS						
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$	-
			COSTO DIRECTO	$ 25.438,14	**$**	**25.438,14**
COSTOS INDIRECTOS					**$**	25.438,14
ADMINISTRACION			22%		$	5.596,39
IMPREVISTOS			1%		$	254,38
UTILIDAD			7%		**$**	1.780,67
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$**	**7.631,44**
			VALOR TOTAL ITEM	$ 33.069,58	**$**	**33.069,58**

LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	**UNIDAD**	**DIA**
	ITEM	**3,1**

PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES				UNIDAD	M2
				ITEM	1.1
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ALAMBRE NEGRO # 18	KLS	0,1		$ 7.300,00	$ 730,00
LISTON 1 x2x300 OTOBO	UND	0,12		$ 20.500,00	$ 2.460,00
PLASTICO TRANSPARENTE CAL 4	M2	1		$ 1.583,00	$ 1.583,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ **4.773,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE	HC	0,19		$ 21.529,00	$ 4.090,51
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ **4.090,51**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,003		$ 1.912,00	$ 5,73
				SUBTOTAL EQUIPO	$ **5,73**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -
			COSTO DIRECTO	$ 8.869,24	$ **8.869,24**
COSTOS INDIRECTOS					$ 8.869,24
ADMINISTRACION			22%		$ 1.951,23
IMPREVISTOS			1%		$ 88,69
UTILIDAD			7%		$ 620,85
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ **2.660,77**
			VALOR TOTAL ITEM	$ 11.530,01	$ **11.530,01**

DEMOL.REPELLO				UNIDAD	M2
				ITEM	1,2
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	0,65		$ 10.764,00	$ 6.996,60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ **6.996,60**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,051		$ 1.912,00	$ 97,51
				SUBTOTAL EQUIPO	$ **97,51**
OTROS					

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	0,7		$ 10.764,00	$	7.534,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$**	**7.534,80**
EQUIPO						
CARRETA TIPO BUGGY	DIA	0,07		$ 4.301,00	$	301,07
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,402		$ 1.912,00	$	768,62
				SUBTOTAL EQUIPO	**$**	**1.069,69**
OTROS						
				SUBTOTAL OTROS	$	-
			COSTO DIRECTO	$ 8.604,49	$	8.604,49
COSTOS INDIRECTOS					$	8.604,49
ADMINISTRACION			22%		$	1.892,99
IMPREVISTOS			1%		$	86,04
UTILIDAD			7%		$	602,31
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$	2.581,35
			VALOR TOTAL ITEM	$ 11.185,84	$	11.185,84

Repello muro 1:3				**UNIDAD**	**M2**
				ITEM	**2,1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MORTERO 1:3	M3	0,03	0	$ 548.407,37	$ 16.452,22
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 16.452,22**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1	HC	0,79		$ 27.098,00	$ 21.407,42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 21.407,42**
EQUIPO					
VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PE	M3	0,032	0	$ 12.000,00	$ 384,00
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05	0	$ 21.407,42	$ 1.070,37
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 1.454,37**
			COSTO DIRECTO		**$ 39.314,01**

PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES					UNIDAD	M2
					ITEM	1.1
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT		VALOR TOTAL
MATERIALES						
ALAMBRE NEGRO # 18	KLS	0,1		$ 7.300,00	$	730,00
LISTON 1 x2x300 OTOBO	UND	0,12		$ 20.500,00	$	2.460,00
PLASTICO TRANSPARENTE CAL 4	M2	1		$ 1.583,00	$	1.583,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$	4.773,00
MANO DE OBRA						
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE	HC	0,19		$ 21.529,00	$	4.090,51
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$	4.090,51
EQUIPO						
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,003		$ 1.912,00	$	5,73
				SUBTOTAL EQUIPO	$	5,73
OTROS						
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$	-
				COSTO DIRECTO $ 8.869,24	$	8.869,24
COSTOS INDIRECTOS					$	8.869,24
ADMINISTRACION			22%		$	1.951,23
IMPREVISTOS			1%		$	88,69
UTILIDAD			7%		$	620,85
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$	2.660,77
				VALOR TOTAL ITEM $ 11.530,01	$	11.530,01

DEMOL.REPELLO					UNIDAD	M2
					ITEM	1,2
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT		VALOR TOTAL
MANO DE OBRA						
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	0,65		$ 10.764,00	$	6.996,60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$	6.996,60
EQUIPO						
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,051		$ 1.912,00	$	97,51
				SUBTOTAL EQUIPO	$	97,51
OTROS						

MATERIALES						
ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI	KLS	0,3		$ 19.475,00	$	5.842,50
MORTERO 1:3	M3	0,02		$ 532.175,00	$	10.643,50
				SUBTOTAL MATERIALES	$	**16.486,00**
MANO DE OBRA						
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,3		$ 27.098,00	$	8.129,40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$	**8.129,40**
EQUIPO						
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,029		$ 1.912,00	$	55,44
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		$ 1.850,00	$	185,00
				SUBTOTAL EQUIPO	$	**240,44**
OTROS						
				SUBTOTAL OTROS	$	-
				COSTO DIRECTO $ 24.855,84	$	**24.855,84**
COSTOS INDIRECTOS					$	**24.855,84**
ADMINISTRACION			22%		$	5.468,28
IMPREVISTOS			1%		$	248,56
UTILIDAD			7%		$	1.739,91
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$	**7.456,75**
				VALOR TOTAL ITEM $ 32.312,59	$	**32.312,59**

				COSTO DIRECTO	$ 82.183,43	$ 82.183,43
COSTOS INDIRECTOS						$ 82.183,43
ADMINISTRACION			22%			$ 18.080,35
IMPREVISTOS			1%			$ 821,83
UTILIDAD			7%			$ 5.752,84
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						$ 24.655,03
				VALOR TOTAL ITEM	$ 106.838,46	$ 106.838,46

BALA PANEL LED 24W					**UNIDAD**	**UND**
					ITEM	**3.2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT		VALOR TOTAL
MATERIALES						
BALA PANEL LED 24W	UND	1		$ 22.300,00	$	22.300,00
CINTA AISLANTE # 33	UND	0,05		$ 27.900,00	$	1.395,00
				SUBTOTAL **MATERIALES**	$	**23.695,00**
MANO DE OBRA						
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,35		$ 37.938,00	$	13.278,30
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$	**13.278,30**
EQUIPO						
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,497		$ 1.912,00	$	950,26
				SUBTOTAL EQUIPO	$	**950,26**
OTROS						
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$	-
				COSTO DIRECTO	$ 37.923,56	$ 37.923,56
COSTOS INDIRECTOS						$ 37.923,56
ADMINISTRACION			22%			$ 8.343,18
IMPREVISTOS			1%			$ 379,24
UTILIDAD			7%			$ 2.654,65
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						$ 11.377,07
				VALOR TOTAL ITEM	$ 49.300,63	$ 49.300,63

ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,05		$ 1.850,00	$	92,50
				SUBTOTAL EQUIPO	$	287,52
OTROS						
				SUBTOTAL OTROS	$	-
				COSTO DIRECTO $ 2.726,24	$	2.726,24
COSTOS INDIRECTOS					$	2.726,24
ADMINISTRACION			22%		$	599,77
IMPREVISTOS			1%		$	27,26
UTILIDAD			7%		$	190,84
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$	817,87
				VALOR TOTAL ITEM $ 3.544,11	$	3.544,11

ESTUCO ACRLICO					UNIDAD	M2
					ITEM	4,2
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT		VALOR TOTAL
MATERIALES						
ESTUCO PLASTICO INTERIOR	GLN	0,175	1	$ 104.900,00	$	18.541,07
				SUBTOTAL MATERIALES	$	18.541,07
MANO DE OBRA						
M.O. PINTURA 1 OFI	HC	0,2		$ 16.741,00	$	3.348,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$	3.348,20
EQUIPO						
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,047		$ 1.912,00	$	89,86
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,05		$ 1.850,00	$	92,50
				SUBTOTAL EQUIPO	$	182,36
OTROS						
				SUBTOTAL OTROS	$	-
				COSTO DIRECTO $ 22.071,63	$	22.071,63
COSTOS INDIRECTOS					$	22.071,63
ADMINISTRACION			22%		$	4.855,76
IMPREVISTOS			1%		$	220,72
UTILIDAD			5%		$	1.103,58
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$	6.180,06

LIJA 100	UND	0,12	0	$	2.868,00	$ 344,16
CINTA ENMASCARAR	ROL	0,3	0	$	5.854,00	$ 1.756,20
PINTURA EPOXICA	GLM	0,1	0	$	178.500,00	$ 17.850,00
RODILLO FELPA	UND	0,09		$	11.720,00	$ 1.054,80
				SUBTOTAL MATERIALES		$ **22.201,16**
MANO DE OBRA						
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,4383		$	28.794,00	$ 12.620,41
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ **12.620,41**
EQUIPO						
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,103		$	1.912,00	$ 196,93
				SUBTOTAL EQUIPO		$ **196,93**
OTROS						
				SUBTOTAL TRANSPORTE		$ -
			COSTO DIRECTO	$	35.018,50	$ **35.018,50**
COSTOS INDIRECTOS						$ 35.018,50
ADMINISTRACION			22%			$ 7.704,07
IMPREVISTOS			1%			$ 350,19
UTILIDAD			7%			$ 2.451,30
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						$ **10.505,55**
			VALOR TOTAL ITEM	$	45.524,05	$ **45.524,05**

VINILO MUROS TIPO 1				UNIDAD	ML
				ITEM	4,5
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BROCHA CERDA MONA 4	UND	0,01		$ 14.337,00	$ 143,37
AGUA	LTS	0,035		$ 36,00	$ 1,26
RODILLO FELPA	UND	0,02		$ 11.720,00	$ 234,40
VINILO TIPO 1	GLN	0,05	1	$ 74.651,00	$ 3.769,87
				SUBTOTAL MATERIALES	$ **4.148,90**
MANO DE OBRA					
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,2557		$ 28.794,00	$ 7.362,62
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ **7.362,62**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,017		$ 1.912,00	$ 32,50
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,3		$ 1.850,00	$ 555,00

PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES				UNIDAD	M2
				ITEM	1,1
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ALAMBRE NEGRO # 18	KLS	0,1		$ 7.300,00	$ 730,00
LISTON 1 x2x300 OTOBO	UND	0,12		$ 20.500,00	$ 2.460,00
PLASTICO TRANSPARENTE CAL 4	M2	1		$ 1.583,00	$ 1.583,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 4.773,00
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE	HC	0,19		$ 21.529,00	$ 4.090,51
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 4.090,51
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,003		$ 1.912,00	$ 5,73
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 5,73
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -
			COSTO DIRECTO	$ 8.869,24	$ 8.869,24
COSTOS INDIRECTOS					$ 8.869,24
ADMINISTRACION			22%		$ 1.951,23
IMPREVISTOS			1%		$ 88,69
UTILIDAD			7%		$ 620,85
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 2.660,77
			VALOR TOTAL ITEM	$ 11.530,01	$ 11.530,01

DEMOL.REPELLO				UNIDAD	M2
				ITEM	1,2,
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	0,65		$ 10.764,00	$ 6.996,60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 6.996,60
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,051		$ 1.912,00	$ 97,51
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 97,51
OTROS					

MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	0,7	$ 10.764,00	$	7.534,80
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	$	**7.534,80**
EQUIPO					
CARRETA TIPO BUGGY	DIA	0,07	$ 4.301,00	$	301,07
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,402	$ 1.912,00	$	768,62
			SUBTOTAL EQUIPO	$	**1.069,69**
OTROS					
			SUBTOTAL OTROS	$	-
			COSTO DIRECTO $ 8.604,49	$	**8.604,49**
COSTOS INDIRECTOS				$	8.869,24
ADMINISTRACION		22%		$	1.951,23
IMPREVISTOS		1%		$	88,69
UTILIDAD		7%		$	620,85
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$	**2.660,77**
			VALOR TOTAL ITEM $ 11.530,01	$	**11.530,01**

REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3				UNIDAD	ML
				ITEM	2.1
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI	KLS	0,3		$ 19.475,00	$ 5.842,50
MORTERO 1:3	M3	0,02		$ 532.175,00	$ 10.643,50
				SUBTOTAL MATERIALES	$ **16.486,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,3		$ 27.098,00	$ 8.129,40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ **8.129,40**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,029		$ 1.912,00	$ 55,44
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		$ 1.850,00	$ 185,00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ **240,44**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -

ALAMBRE GALVANIZADO # 10	KLS	0,1		$	9.103,00	$	910,30
AGUA	LTS	0,02		$	36,00	$	0,72
PERFIL D CANAL 40 GALV 3.0	UND	0,355	1	$	6.974,00	$	2.500,52
ANGULO 29x29x2440MM C.26	UND	0,55	1	$	5.585,00	$	3.102,46
TORN PANEL 6 x 1	UND	12		$	24,00	$	288,00
LIJA 400 AGUA	PLI	0,02		$	1.914,00	$	38,28
VINILO TIPO 1	GLN	0,04	1	$	74.651,00	$	3.015,90
PERFIL D OMEGA 60 244-C26	UND	0,7	1	$	5.541,00	$	3.917,48
PUNTILLA 1.1/2 AC	LBS	0,05		$	4.659,00	$	232,95
PLACA YESO 12.7M-GYPLAC RH	UND	0,336	1	$	84.864,00	$	28.799,44
CINTA SELLO 2"(PANEL-YESO)	ROL	0,005	0,05	$	9.800,00	$	49,02
PASTA MASTIQUE(PANEL-YESO)	GLN	0,165	2	$	13.088,00	$	2.202,71
CHAZO EXPANDIBLE 3/8"	UND	0,5		$	596,00	$	298,00
					SUBTOTAL MATERIALES	$	45.355,78
MANO DE OBRA							
MANO OBRA PANELERIA 1 OFICIAL-1AYUD.	HC	0,55		$	27.301,00	$	15.015,55
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,7		$	28.794,00	$	20.155,80
					SUBTOTAL MANO DE OBRA	$	35.171,35
EQUIPO							
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,042		$	1.912,00	$	80,30
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,8		$	1.850,00	$	1.480,00
CRUCETA ANDAMIO	DIA	0,8		$	120,00	$	96,00
					SUBTOTAL EQUIPO	$	1.656,30
OTROS							
					SUBTOTAL OTROS	$	-
			COSTO DIRECTO	$	82.183,43	$	82.183,43
COSTOS INDIRECTOS						$	82.183,43
ADMINISTRACION			22%			$	18.080,35
IMPREVISTOS			1%			$	821,83
UTILIDAD			5%			$	4.109,17
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						$	23.011,36
			VALOR TOTAL ITEM	$	105.194,79	$	105.194,79

				SUBTOTAL OTROS	$ -
			COSTO DIRECTO	$ 2.875,96	$ 2.875,96
COSTOS INDIRECTOS					$ 2.875,96
ADMINISTRACION			22%		$ 632,71
IMPREVISTOS			1%		$ 28,76
UTILIDAD			7%		$ 201,32
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 862,79
			VALOR TOTAL ITEM	$ 3.738,75	$ 3.738,75

ESTUCO				UNIDAD	M2
				ITEM	4,2
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
RELLENO GRUESO INTERIOR	KLS	1,5	1	$ 1.396,00	$ 2.114,94
ESTUCO PLASTICO POLVO	KLS	1,25	1	$ 1.356,00	$ 1.711,95
RELLENO FINO INTERIOR	KLS	2,5	1	$ 1.276,00	$ 3.221,90
ARENA FINA	M3	0,01	1	$ 80.000,00	$ 808,00
AGUA	LTS	1,9		$ 36,00	$ 68,40
ESTUCO PLASTICO PASTA	KLS	0,25	1	$ 2.595,00	$ 655,23
LIJA 400 AGUA	PLI	0,05		$ 1.914,00	$ 95,70
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 8.676,12
MANO DE OBRA					
M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,06		$ 41.308,00	$ 2.478,48
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,4		$ 30.490,00	$ 12.196,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 14.674,48
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,048		$ 1.912,00	$ 91,77
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		$ 1.850,00	$ 185,00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 276,77
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
			COSTO DIRECTO	$ 23.627,37	$ 23.627,37
COSTOS INDIRECTOS					$ 23.627,37

MATERIALES						
BROCHA CERDA MONA 4	UND	0,01		$ 14.337,00	$	143,37
AGUA	LTS	0,05		$ 36,00	$	1,80
RODILLO FELPA	UND	0,03		$ 11.720,00	$	351,60
CINTA ENMASCARAR	ROL	0,01	0	$ 9.700,00	$	97,00
VINILO TIPO 1	GLN	0,085	1	$ 74.651,00	$	6.408,78
				SUBTOTAL MATERIALES	$	**7.002,55**
MANO DE OBRA						
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,3652		$ 28.794,00	$	10.515,56
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$	**10.515,56**
EQUIPO						
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,02		$ 1.912,00	$	38,24
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,3		$ 1.850,00	$	555,00
				SUBTOTAL EQUIPO	$	**593,24**
OTROS						
				SUBTOTAL OTROS	$	-
				COSTO DIRECTO $ 18.111,35	$	**18.111,35**
COSTOS INDIRECTOS					$	18.111,35
ADMINISTRACION			22%		$	3.984,50
IMPREVISTOS			1%		$	181,11
UTILIDAD			7%		$	1.267,79
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$	**5.433,41**
				VALOR TOTAL ITEM $ 23.544,76	$	**23.544,76**

VINILO CIELO, MUROS Y CARTERAS TIPO 1				**UNIDAD**	**ML**
				ITEM	**4,5**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BROCHA CERDA MONA 4	UND	0,01		$ 14.337,00	$ 143,37
AGUA	LTS	0,035		$ 36,00	$ 1,26
RODILLO FELPA	UND	0,02		$ 11.720,00	$ 234,40
VINILO TIPO 1	GLN	0,05	1	$ 74.651,00	$ 3.769,87
				SUBTOTAL MATERIALES	$ **4.148,90**
MANO DE OBRA					
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,2557		$ 28.794,00	$ 7.362,62

ESTUDIO MERCADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

MATERIALES

DESCRIPCION DEL INSUMO	UND			VR. UNIT.	PRECIO COMERCIAL	PRECIO DECRETO GOBERNACION 2021	CODIGO	ICOCED NOV 2023	ICOCED DIC 2023	ICOCED ENERO 2024	ICOCED TOTAL	TOTAL AUMENTO	TOTAL PRECIO 2024 ICOCED	PRECIO COMERCIAL
ABRAZADERA AJUSTABLE 3" ACERO INOX	UND	1	5500	5.500,00	$ 7.050	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 5.380
ACARREO DE MATERIALES HASTA 120MTS INTERNO	GLB	1	12000000	12.000.000,00	$ 12.000.000	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 12.000.000
ACC.ESQUINERO METAL-CINTA	RLL	1	1253,17	35.805,00	$ 29.500	$ 33.900	001637	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 7.302	$ 41.202	$ 29.500
ACC.ESQUINERO PVC 32x32	UND	1	5088,93	15.421,00	$ 15.421	$ 14.600	000651	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 3.145	$ 17.745	$ 15.421
ACC.PVC MEDIACAÑA 1 1-2	UND	1	49535,78	147.868,00	$ 49.900	$ 140.000	1234	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 30.156	$ 170.156	$ 147.868
								7,04	7,2	7,3				
								7,04	7,2	7,3				
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS	GLN	1	549,6	91.600,00	$ 114.900	$ 86.625	003830	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 18.659	$ 105.284	$ 116.900
ACIDO OXALICO	GLN	1	339,8	6.796,00	$ 230.600	$ 6.434	001639	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.386	$ 7.820	$ 140.637
ACONDICION SUPERF NOVAFORT	GLN	1	2648,05	131.092,00	$ 131.100	$ 100.962	000522	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 21.747	$ 122.709	$ 131.992
ACRONAL 295	GLN	1	338,55	33.520,00	$ 25.000	$ 31.736	3272	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 6.836	$ 38.572	$ 48.000
BLANQUEADOR CLORADO TDA 3750	GLN	1			$ 8.190		N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 8.190
JABON LIQUIDO PIEDRA-MÁRMOL Y GRANITO	GLN	1					N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 45.900
DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GLN	1					N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 27.929
LIMPIAVIDRIOS	UND	1					N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 7.816
VARSOL	GLN	1					N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 49.627
JABON EN POLVO	UND	1					N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 3.305
MECHA FULLER	GR	1					N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 21.879
SABRA	UND	1					N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 564
ADAP.H PRS PVC 1.1/4	UND	1	8004	4.002,00	$ 4.000	$ 2.418	55	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 521	$ 2.939	$ 3.900
ADAP.M PRS PVC .1/2	UND	1	1958	979,00	$ 392	$ 320	000068	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 69	$ 389	$ 540
ADAP.M PRS PVC 1	UND	1	1373	1.373,00	$ 1.950	$ 1.300	000070	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 280	$ 1.580	$ 1.373
ADAP.M PRS PVC 1.1/2	UND	1	10084	5.042,00	$ 5.042	$ 4.500	000072	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 969	$ 5.469	$ 5.042
ADAP.M PRS PVC 2	UND	1	11618	5.809,00	$ 5.900	$ 5.500	000073	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.185	$ 6.685	$ 5.809
ADAPTADOR EMT .3/4	UND	1	51,52	1.288,00	$ 1.400	$ 1.219	005935	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 263	$ 1.482	$ 1.288
ADAPTADOR EMT 2	UND	1	173,2	4.330,00	$ 5.300	$ 4.100	5966	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 883	$ 4.983	$ 4.330
ADHESIVO ANCLAJES ESTRUCTU	UND	1	5692	142.300,00	$ 124.900	$ 89.357	001217	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 19.247	$ 108.604	$ 123.050
ADHESIVO NOVAFORT	GLN	1	2648,05	131.092,00	$ 131.100	$ 86.557	000521	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 18.644	$ 105.201	$ 131.100
AGUA	LTS	1	5920	32,00	$ 36	$ 30	000214	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 6	$ 36	$ 36
AISLADOR DE CORTO CIRCUITO	UND	1	406254	406.254,00	$ 278.900	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 623.521
AJUSTADOR 121.135 PINTUCO	GLN	1	112,01	36.967,00		$ 35.000	000931	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 7.539	$ 42.539	$ 36.967
ALAMBRE GALVANIZADO # 10	KLS	1	559,8	5.598,00	$ 9.103	$ 5.300	000149	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.142	$ 6.442	$ 5.598
ALAMBRE GALVANIZADO # 17	KLS	1	242	4.400,00	$ 6.076	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 4.400
ALAMBRE NEGRO # 18	KLS	1	1140	11.400,00	$ 7.300	$ 5.756	111	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.240	$ 6.996	$ 7.900
ALFACRIL	LTS	1	656,76	2.526,00		$ 2.392	002056	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 515	$ 2.907	$ 2.526
ALFALISTO	KLS	1	3004,2	3.338,00		$ 3.160	002035	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 681	$ 3.841	$ 3.338
ANCLAJE CONCRETO ROSC 1-2	UND	1	5366	2.683,00	$ 7.000	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 7.000
ANGULO 1,1/2 x 3/16	UND	1	84168	100.200,00	$ 100.200	$ 48.684	001761	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 10.487	$ 59.171	$ 100.200
ANGULO 1,1/4 x 1/ 8	UND	1	41603,62	58.700,00	$ 57.150	$ 31.867	659	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 6.864	$ 38.731	$ 57.150
ANGULO 2 x 3/16	UND	1	218002,05	135.700,00		$ 63.791	000661	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 13.741	$ 77.532	$ 135.700
ANGULO 29x29x2440MM C.26	UND	1	1760,37	3.169,00		$ 3.000	001258	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 646	$ 3.646	$ 3.169
ANTICORROSIVO PHCL	GLN	1	58,9	58.900,00	$ 67.900	$ 39.500	003927	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 8.508	$ 48.008	$ 67.900
ANTICORROSIVO R 310	LTS	1	6802,95	58.900,00	$ 63.899	$ 11.200	000178	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.412	$ 13.612	$ 61.896
ANTICORROSIVO ROJO	GLN	1	1900	95.000,00	$ 65.900	$ 43.500	3349	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 9.370	$ 52.870	$ 54.900
ANTISOL BLANCO UNX20 KG.	KLS	1	12400	6.200,00	$ 11.295	$ 5.870	000180	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.264	$ 7.134	$ 10.445
ARANDELA FIJACION GALVANIZ	UND	1	180	90,00		$ 85	001618	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 18	$ 103	$ 90
ARANDELA NEOPRENO	UND	1	1657,18	623,00	$ 1.190	$ 590	003826	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 127	$ 717	$ 850

CEMENTO GRIS	KLS	1	219600	610,00	$ 620	$ 538	003331	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 116	$ 654	$ 820
CERA PARA PISOS	GLN	1	1197,43	47.423,00	$ 76.900	$ 44.900	004601	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 9.671	$ 54.571	$ 72.900
CERAMICA 20-30CMX50-60CM	M2	1	57645	54.900,00	$ 36.600	$ 36.660	003518	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 7.897	$ 44.557	$ 69.900
CERAMICA BALSTO BEIG	M2	1	8379,41	38.974,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 60.120
CHAZO EXPANDIBLE 3/8"	UND	1	714	714,00	$ 1.875	$ 499	003647	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 107	$ 606	$ 1.875
CHAZO PLASTICO .1/ 4"	UND	1	704	176,00	$ 199	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 199
CHAZO PLASTICO .5/16"	UND	1	3139,08	518,00	$ 696	$ 518	2229	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 112	$ 630	$ 696
CIERRE 1/2 LUNA	UND	1	5900	5.900,00	$ 18.900	$ 5.900	003963	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.271	$ 7.171	$ 18.900
CINTA AISLANTE 33 SUPER	ROL	1	640,03	12.674,00	$ 27.900	$ 14.900	004182	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 3.209	$ 18.109	$ 27.900
CINTA BANDIT	UND	1	3697	3.697,00	$ 3.700	$ 3.500	004436	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 754	$ 4.254	$ 3.700
CINTA ENMASCARAR	ROL	1	51,75	5.175,00	$ 19.900	$ 4.900	769	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.055	$ 5.955	$ 19.900
CINTA MALLA F VIDRIO 60MM	UND	1	181,66	11.354,00	$ 12.900	$ 10.750	003351	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.316	$ 13.066	$ 11.800
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	ROL	1	27039	27.039,00	$ 19.900	$ 25.600	000944	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 5.514	$ 31.114	$ 19.900
CINTA SELLO 2"(PANEL-YESO)	ROL	1	99,86	19.963,00	$ 9.800	$ 18.901	3644	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 4.071	$ 22.972	$ 6.900
CINTA TEFLON 10 MTS	UND	1	396	9.900,00	$ 2.500	$ 7.900	004608	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.702	$ 9.602	$ 2.950
CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE X 100 MTS	UND	1	129,53	12.953,00	$ 19.800	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 19.800
CLAVIJA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP	UND	1	4000	4.000,00	$ 7.500	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 7.500
CODO AC 90 X 2	UND	1	48374	24.187,00		$ 22.900	001411	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 4.933	$ 27.833	$ 24.187
CODO CU .1/2X90	UND	1	824	824,00	$ 1.200	$ 780	000815	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 168	$ 948	$ 824
CODO GALV .1/2x90	UND	1	9600	9.600,00	$ 10.900	$ 1.500	000828	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 323	$ 1.823	$ 9.600
CODO GALV 1.1/4x90	UND	1	14000	14.000,00	$ 11.300	$ 5.000	000826	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.077	$ 6.077	$ 14.000
CODO PRS .1/2x45	UND	1	1295	1.295,00	$ 1.650	$ 824	000861	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 177	$ 1.001	$ 1.295
CODO PRS .1/2x90	UND	1	784	784,00	$ 561	$ 500	000862	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 108	$ 608	$ 784
CODO PRS .3/4x90	UND	1	1255	1.255,00	$ 1.100	$ 800	000869	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 172	$ 972	$ 1.255
CODO PRS 1 x90	UND	1	1690	1.690,00	$ 2.800	$ 1.600	000854	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 345	$ 1.945	$ 1.690
CODO PRS 1 1/2x90	UND	1	8799	8.799,00	$ 8.799	$ 6.000	000858	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.292	$ 7.292	$ 8.799
CODO PRS 2 x45	UND	1	15798	15.798,00	$ 13.900	$ 10.500	000865	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.262	$ 12.762	$ 15.798
CODO PRS 2 x90	UND	1	14420	14.420,00	$ 13.900	$ 9.200	000866	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.982	$ 11.182	$ 14.420
CODO PVC 45X8" CXC SANITARIO	UND	1	193841	193.841,00	$ 196.900	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 193.841
CODO SAN PVC 2 x90 CXC	UND	1	4031	4.031,00	$ 2.902	$ 2.460	889	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 530	$ 2.990	$ 4.031
CODO SAN PVC 3 CC	UND	1	9337	9.337,00	$ 4.650	$ 5.300	000959	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.142	$ 6.442	$ 9.337
CODO SAN PVC 3 x90 CxC	UND	1	9337	9.337,00	$ 5.200	$ 4.100	000891	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 883	$ 4.983	$ 9.337
CODO SAN PVC 4 x90 CxC	UND	1	16235	16.235,00	$ 16.235	$ 10.680	000892	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.300	$ 12.980	$ 16.235
CONDULETA SERIE 7 FORMA T-87-CG DE 3" APTA PARA INSTALAR A LA INTEMPERIE, NEMA 3R, FABRICADA EN ALUMINIO + EMPAQUE + TAPA	UND	1	495504	495.504,00	$ 239.450	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 239.450
CONDULETA SERIE 9 LB-889-CG DE 3" NEMA 3R APTA PARA INSTALAR A LA INTEMPERIE EN ALUMINIO+EMPAQUE DE SILICON APLICADO + TAPA	UND	1	457802	457.802,00	$ 66.300	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 66.300
CONDULETA SERIE 9 LR889-CG T DE 3" APTA PÀRA INSTALAR A LA INTEMPERIE, NEMA 3R, FABRICADA EN ALUMINIO + EMPAQUE + TAPA	UND	1	526667	526.667,00	$ 122.950	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 583.023
CONDULETA TIPO LB 2	UND	1	39172	39.172,00	$ 55.200	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 55.200
CONDULETAS 1 1/4"	UND	1	112334	112.334,00	$ 22.400	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 25.284
CONECTOR GBM CABLE 2 A 250 CUERPO EN COBRE SENCILLO	UND	1	16591	16.591,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 16.591
CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA. INCLUYE PROGRAMACION DEL TABLERO CENTRAL, IDENTIFICACION DE DISPISITIVOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE CABLEADO E INSTALACION, NECESARIO PARA GARANTIA DEL PRODUCTO.	GLB	1	950000	950.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 1.400.000
COPA REDUCCION RANURADA DE 3" A 2" A.C	UND	1	25000	17.300,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 25.000
COPA REDUCCION RANURADA DE 4" A 3" A.C	UND	1	28500	25.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 28.500
CORAZA 3"	ML	1	51250	51.250,00	$ 35.350	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 35.350
CORAZA 3/4"	ML	1	6580	6.580,00	$ 8.990	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 8.990
CRISTAL BASE SELLADOR	GLN	1	1095,63	79.000,00		$ 68.471	006171	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 14.749	$ 83.220	$ 72.319
CRUCETA PLASTICA 1MM-ENCHA	CAJ	1	102,56	24.900,00	$ 24.900	$ 11.900	6109	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.563	$ 14.463	$ 24.900
CUARTON 2"x4"X3M UNIDAD	ML	1	92823,57	13.406,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 16.371
CURVA CONDUIT GRAN RADIO 90º DE 3"	UND	1	48900	47.900,00	$ 42.209	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 42.209
CURVA EMT MET 2"	UND	1	11247	14.450,00	$ 16.500	$ 10.649	005968	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.294	$ 12.943	$ 16.500
CURVA HORIZONTAL DUCTOBANDEJA 10X10 CMS + TAPA COLOR GRIS	UND	1	85500	85.500,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 136.553
CURVA HORIZONTAL DUCTOBANDEJA CR 10X30 CMS CON DIVISION + T	UND	1	105000	105.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 85.600
CURVA HORIZONTAL DUCTOBANDEJA CR 10X50 CMS CON DIVISION + T	UND	1	145000	145.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 203.490
CURVA IMC 3"	UND	1	93500	103.650,00	$ 136.928	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 136.928
CURVA 90 PVC ,3/4"	UND	1	2158	3.400,00	$ 3.400	$ 2.043	004059	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 440	$ 2.483	$ 3.400

HIERRO ESCALERILLA 1/4"	UND	1	2146,8	5.367,00	$ 4.678	$ 4.000	001778	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 862	$ 4.862	$ 13.566
INSPECCION RETIE	GLB	1	5712000	5.712.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 10.000.000
JUEGO DE CINTAS DE COLORES PARA DEMARCACION DE TUBERIAS	JGO	1	$872	5.872,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 6.695
KORAZA PLASTICA	GLN	1	15515,05	96.009,00	$ 125.900	$ 90.900	005431	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 19.580	$ 110.480	$ 125.900
LADR LIMPIO	UND	1	330	55,00	$ 1.300	$ 500	003507	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 108	$ 608	$ 1.300
LAM.ACERO INOX C.18 22-304	UND	1	187500	625.000,00	$ 604.996	$ 335.200	005061	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 72.202	$ 407.402	$ 604.996
LAM.GALVANIZADA C.22 100x200 CM	UND	1	57770,35	105.037,00	$ 73.600	$ 77.000	003621	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 16.586	$ 93.586	$ 73.600
LAM.GALVANIZADA C.26	UND	1	30524	30.524,00	$ 54.950	$ 28.900	003631	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 6.225	$ 35.125	$ 54.950
LAM.ICOPOR 2CM	UND	1	1610,7	16.107,00	$ 11.300	$ 15.250	001036	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 3.285	$ 18.535	$ 11.305
LAMINA PVC 25CM 10MM 595O	UND	1	36990,19	34.538,00		$ 32.700	6067	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 7.044	$ 39.744	$ 34.538
LAMPARA PANEL LED 60X60CM	UND	1	150249	150.249,00	$ 194.900	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 179.900
LAVAM.ACUAJET	UND	1	387000	387.000,00	$ 473.800	$ 330.000	001517	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 71.082	$ 401.082	$ 473.800
LAVAMANOS PEDEST CORONA	UND	1	330000	330.000,00	$ 255.700	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 255.700
LAVATRAPERO 40X40 CON PATA	UND	1	89777	89.777,00	$ 123.377	$ 85.000	6096	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 18.309	$ 103.309	$ 123.377
LIJA 320 AGUA	PLI	1	147,9	1.479,00	$ 1.350	$ 1.400	001578	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 302	$ 1.702	$ 1.350
LIJA 400 AGUA	PLI	1	1525,65	1.453,00	$ 1.290	$ 1.100	001579	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 237	$ 1.337	$ 1.290
LIMPIADOR PVC 112 GRMS	UND	1	503,33	59.921,00	$ 10.452	$ 8.300	003353	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.788	$ 10.088	$ 12.900
LIMPIADOR PVC 28 GRMS	UND	1	1198,42	59.921,00	$ 4.250	$ 2.300	001586	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 495	$ 2.795	$ 4.250
LIMPIADOR PVC 760 GRMS	UND	1	251,66	59.921,00	$ 49.900	$ 43.125	001588	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 9.289	$ 52.414	$ 59.921
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL	UND	1	239,68	59.921,00	$ 49.900	$ 43.200	004066	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 9.305	$ 52.505	$ 59.921
LISTON 1 x2x300 OTOBO	UND	1	1668,84	13.907,00		$ 13.167	001616	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.836	$ 16.003	$ 13.907
LISTON 1 x4x300 OTOBO	UND	1	9317,35	27.813,00		$ 26.300		7,04	7,2	7,3	21,54	$ 5.665	$ 31.965	$ 27.813
LISTON 2 x2x300 OTOBO	UND	1	685,52	6.232,00		$ 5.900	001596	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.271	$ 7.171	$ 6.232
LLAVE JARDINERA BRONCE LIV	UND	1	28412	28.412,00	$ 24.350	$ 26.900	001600	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 5.794	$ 32.694	$ 24.350
LLAVE JARDINERA CROMO PESA	UND	1	46700	46.700,00	$ 59.900	$ 27.900	001599	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 6.010	$ 33.910	$ 59.900
LLAVE PASO .1/2" BRONCE	UND	1	19012	19.012,00	$ 23.250	$ 18.000	005147	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 3.877	$ 21.877	$ 23.250
LUCETAS TIPO QUIEBRASOL CON TUBERIA ELIPSE DE 1 1/2" EN ALUMINIO COLOR BLANCO, CON PERFIL TUBULAR + MALLA MOSQUITERA DE H=0,40 X L=0,8 PARA TRABAJO SUCIO, LAVADO DE PACIENTES, RESIDUOS ORDINARIOS, BAÑO EST-ENFERMERIA, CAFETIN	UND	1	267817	267.817,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 296.340
LUCETAS TIPO QUIEBRASOL CON TUBERIA ELIPSE DE 1 1/2" EN ALUMINIO COLOR BLANCO, CON PERFIL TUBULAR + MALLA MOSQUITERA DE H=0,40 X L=1,0 PARA TODAS LA UNIDADES SANITARIAS DE LAS HABITACIONES	UND	1	286709	286.709,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 317.244
LUCETAS TIPO QUIEBRASOL CON TUBERIA ELIPSE DE 1 1/2" EN ALUMINIO COLOR BLANCO, CON PERFIL TUBULAR + MALLA MOSQUITERA DE H=0,40 X L=1,21 PARA LA PARTE SUPERIOR DE LAS PUERTAS DE ACCESO A LAS HABITACIONES	UND	1	336209	336.209,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 372.015
LUMINARIA 1200X610X80	UND	1	641333	641.333,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 641.333
LUMINARIA 610X600X80	UND	1	297009	297.009,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 297.009
LUMINARIA BLOCK LENS INCRU	UND	1	456714	456.714,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 456.714
MALLA CON VENA 53X200 C24	UND	1	1560	7.800,00	$ 5.100	$ 6.901	003896	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.486	$ 8.387	$ 5.100
MALLA ELEC.E-0.50/D050	KLS	1	9450	9.000,00		$ 5.000	005307	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.077	$ 6.077	$ 9.000
MALLA METALICA EXPANDIDA MICROPERFORADA REF. EXR 20MM.	M2	1	657900	258.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 258.000
MANGUERA ACOPLE REFORZADA	UND	1	7922	7.922,00		$ 7.500	003992	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.616	$ 9.116	$ 23.150
MANIJA HIERRO 1/2"	UND	1	1796	1.796,00		$ 1.700	3924	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 366	$ 2.066	$ 1.987
MANOMETRO GLICERINA 0-200P	UND	1	58091	58.091,00	$ 74.900	$ 55.000	001630	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 11.847	$ 66.847	$ 74.900
MARMOLINA BLANCA	BTO	1	140,95	14.095,00	$ 29.000	$ 13.345	001796	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.875	$ 16.220	$ 29.000
THINER	CUN	1	9328,81	184.729,00	$ 221.956	$ 174.900	005808	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 37.673	$ 212.573	$ 221.956
MASILLA PANEL-ESTUCO	KLS	1	3353,2	1.328,00	$ 2.012	$ 1.257	001804	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 271	$ 1.528	$ 2.012
MINERAL ROJO	KLS	1	64,43	12.886,00	$ 18.200	$ 12.200	003891	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.628	$ 14.828	$ 18.200
MOLDE VARILLA-CABLE	ML	1	215546	215.546,00	$ 235.900	$ 204.077	004079	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 43.958	$ 248.035	$ 235.900
MOSAICO CRISTAL DE 0,30 X 0,30	UND	1	94500	30.000,00	$ 40.235	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 40.235

PLACA YESO 12.7M-GYPLAC RH	UND	1	15394,72	45.364,00	$ 84.864	$ 42.950	003643	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 9.251	$ 52.201	$ 70.600
PLASTICO TRANSPARENTE # 2	KLS	1	2282	2.282,00		$ 1.200	003273	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 258	$ 1.458	$ 2.282
PLASTIFICANTE ALTO RANG UN	KLS	1	1267,4	6.337,00		$ 6.000	001032	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.292	$ 7.292	$ 16.695
PLATINA 1/ 8x1 x6M	UND	1	3885,75	23.550,00	$ 23.550	$ 13.177	005385	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.838	$ 16.015	$ 23.550
PORTACANDADO	UND	1	20068	10.034,00	$ 15.900	$ 9.500	003597	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.046	$ 11.546	$ 15.900
PRENSA ESTOPA PLASTICA DE 1/2"	UND	1	4500	4.500,00	$ 2.800	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 2.800
PROTECTOR EN ACRILICO PARA ESTACION MANUAL SERIE ITS CUBIERTA AYUDA A PREVENIR FALSAS ALARMAS DE INC...O QUE SE AJUSTE FÁCILMENTE A TRAVÉS DE ESTACIONES MANUALES. REFERENCIA STI-1230 VIGILANT. INSTALADO.	UND	1	280884	280.884,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 510.000
PRUEB.DE RESIST.A LA COMPR CILINDRO DE CONCRETO	UND	1	10055	10.055,00		$ 9.520	000376	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.051	$ 11.571	$ 10.055
PUERTA BATIENTE DOBLE DE SEGURIDAD DE INGRESO DE EMERGENCIA A LA SALA DE SALUD MENTAL, VANO DE 1,60 ...IA PASIVA, KIT CERRADURA DE SEGURIDAD MULTIPUNTO CON TRES PUNTOS DE CIERRE (ARRIBA - CENTRO Y ABAJO)	UND	1	22000000	22.000.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 25.290.502
PUERTA BATIENTE DOBLE DE SEGURIDAD DE INGRESO PRINCIPAL A LA SALA DE SALUD MENTAL, VANO DE 1,60 MTS ...E 5 MM, KIT DE CERRADURA ELECTRO CHAPA CON ELECTRO IMAN DE 600 LBS, PASADOR ELECTRICO DE 16 X 16 MM	UND	1	22662539	22.662.539,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 26.060.886
PUERTAS CORREDIZAS EN MADERA RH MELAMINICO COLOR CHANTILLY DE 36 MM, INCLUYE RIEL DUCASE, BALINERAS,...LA DE EMPOTRAR, VIDRIO VERTICAL TEMPLADO DE 6 MM PARA LA HABITACION DE AISLAMIENTO Y TRABAJO LIMPIO	UND	1	1950000	1.950.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 1.950.000
PUERTAS EN ALUMINIO DOBLE BATIENTES REF. T-244 COLOR GRIS NAVE ENTAMBORADA + MARCO EN ALUMINIO + CHAPA + MANIJA DE MEDIDAS 0,91 PARA CUARTO ASEO, RESIDUOS ORDINARIOS, ROPA SUCIA	UND	1	1900000	1.900.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 1.900.000
PUNTILLA 1.1/2 AC	LBS	1	205,95	4.119,00	$ 5.109	$ 3.900	002320	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 840	$ 4.740	$ 5.109
PUNTILLA 1.1/2 CC	LBS	1	205,95	4.557,00	$ 5.109	$ 3.900	002293	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 840	$ 4.740	$ 5.109
PUNTILLA 2 CC	LBS	1	16533,66	4.119,00	$ 5.109	$ 3.900	002294	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 840	$ 4.740	$ 5.109
PUNTILLA 2 SC	LBS	1	179,55	3.591,00	$ 3.960	$ 3.400	002308	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 732	$ 4.132	$ 3.960
REDUC.PVC 2"X1.1/2" RD-21	UND	1	6851,37	6.850,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 6.850
REGADERA RIVA	UND	1	41000	41.000,00	$ 42.301	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 42.301
REGILLA SOSCO T-6"X4"	UND	1	32500	32.500,00	$ 52.900	$ 26.900	003806	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 5.794	$ 32.694	$ 52.900
REJILLA CIRCULAR BLANCA	UND	1	3063	3.063,00	$ 5.900	$ 2.900	005267	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 625	$ 3.525	$ 5.900
REJILLA SOSCO 4X3 ALUMINIO	UND	1	11900	11.900,00	$ 20.900	$ 11.900	005745	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.563	$ 14.463	$ 20.900
RELLENO FINO INTERIOR	KLS	1	2588,12	1.025,00	$ 1.276	$ 1.040	000601	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 224	$ 1.264	$ 3.192
RELLENO GRUESO INTERIOR	KLS	1	1663,47	1.098,00	$ 1.276	$ 970	000622	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 209	$ 1.179	$ 3.192
REMATE CERAMICA TRAF.4	M2	1	8205,39	26.469,00		$ 20.600	004822	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 4.437	$ 25.037	$ 26.469
REMATE SUP.CONT.MUR.TEJ.AJ	UND	1	55698	55.698,00		$ 52.734	003672	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 11.359	$ 64.093	$ 48.667
RIEL CHANEL PERFORADO 4X4X	UND	1	10817,7	53.553,00	$ 107.000	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 107.000
ROCA MUERTA	M3	1	35100	27.000,00	$ 38.000	$ 8.800	002414	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.896	$ 10.696	$ 38.000
RODILLO FELPA	UND	1	310,83	10.361,00	$ 15.900	$ 9.810	5996	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.113	$ 11.923	$ 15.900
SALIDA TOMA PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS 20A AMERICANO	UND	1	14825	14.825,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 249.900
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO GFCI 15A, 125V REF. GFNT2-W, CON LED INDICADOR, INCLUYE TAPA COLOR BLANCA - CTO VITAL NEMA 5- 20R AUTO TEST	UND	1	135000	135.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 164.458
SANITARIO LINEA MEDIA - ALONGADO	JGO	1	475184	475.184,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 632.900
SEGUETA SIN MARCO	UND	1	444,27	6.284,00	$ 6.950	$ 5.950	002458	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.282	$ 7.232	$ 6.950
SELLADOR DE JUNTAS EN PERFILES	ML	1	781	781,00		$ 739	001636	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 159	$ 898	$ 730
SELLANTE ELASTOMERICO	KLS	1	24926	24.926,00		$ 23.600	005537	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 5.083	$ 28.683	$ 61.900
SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO ANALOGO CON CORRECION AUTOMATICA DE SENSIBILIDAD POR SUCIEDAD	UND	1	282604	282.604,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 349.900
SENSOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRO CON TEMPERATURA LIMITE 55 Y 90OC	UND	1	280486	280.486,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 360 000
SEPAROL DESFORMALETEANTE	KLS	1	44254	22.127,00	$ 33.053	$ 20.950	1031	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 4.513	$ 25.463	$ 33.053
SERVICIO DE AGUA	MES	1	73934	73.934,00		$ 70.000	003599	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 15.078	$ 85.078	$ 73.934
SERVICIO DE ENERGIA	MES	1	84496	84.496,00		$ 80.000	003629	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 17.232	$ 97.232	$ 84.496
CREMA SELLANTE DE ROSACAS	UND	1	180,82	9.041,00		$ 8.560	001226	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.844	$ 10.404	$ 98.841
SIFON LAVAPLATOS PVC	UND	1	39755	39.755,00		$ 38.300	002053	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 8.250	$ 46.550	$ 41.050
SIFON SANI PVC 2-REGISTRO	UND	1	7393	7.393,00	$ 8.142	$ 7.000	2465	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.508	$ 8.508	$ 8.142
SIFON SANI PVC 3"	UND	1	8978	8.978,00	$ 11.900	$ 8.500	002467	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.831	$ 10.331	$ 11.900

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPAÑOS FLOTANTE EN MELAMINICO RH DE 15 MM EN "L" DE L=4,77	ML	1	288826	288.826,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 288.826
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL AREA DE AISLAMIENTO CONSISTENTE EN CAJA DE VENTILACION D...ON DE 950 CFM 208/230 VOLT, FILTROS AL 35% Y 65, CAJA DE FILTROS, REJILLAS DE SUMINISTRO Y RETORNO.	UND	1	7187069	7.187.069,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 7.187 069
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE EN CARPINTERIA DE MADERA MELAMINICO EN COLOR CHANTILLY DE 36 MM DE 0,90 - 1,00 MTS CON PROTECTOR EN LAMINA TIPO BRUSH EN EL ZOCALO DE 0,15 CMS Y EN EL CENTRO DE 0,30 CMS POR AMNBOS LADOS, VIDRIO TEMPLADO DE 16 MM INCOLORO VERTICAL DE 1,50 MTS X 0,12 CMS DE ANCHO, MANIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA LAS HABITACIONES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, CONSULTORIO, TRABAJO LIMPIO	UND	1	1729877	1.729.877,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 1.990.021
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CON CHAPA NIQUELADA MARCA MOBIL PARA ESTACION DE ENFERMERIA EN MADERA MELAMINICO COLOR CHANTILLY DE MEDIDAS 1,00-1,20 DE ANCHO X 1,18 MTS DE ALTURA	UND	1	443418	443.418,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 779 086
SUMINISTRO E INSTLACION DE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA REF. EXR-20 MM CAL- 18, INCLUYE REMARCO EN ANGULO METALICO Y REFIERZOS EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" DE MEDIDAS 1,21 X 0,40 CMS PARA LAS VENTANAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS PUERTAS	UND	1	312380	312.380,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 520.427
SUMINISTRO PEGANTE DE CONTACTO	GL	1	2054,02	56.977,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 63.045
SUMINISTRO PISO HOMOGENEO LINEA PREMIUM REF 665	M2	1	93482,35	81.289,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 89.946
SUMINISTRO PISO HOMOGENEO LINEA PREMUN REF 652	M2	1	93482,35	81.289,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 89.946
SUMINISTRO Y MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UPS 6 KVA CON 6 MINUTOS DE AUTONOMIA TABLERO VITAL	GLB	1	23345432	23.345.432,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 14.463.750
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UPS GALAXY DE 15W - 2'08V, PARA HASTA 4 SERIE DE BATERIAS MODULARES UINTELIGENTES DE 9 AH INTERNAS, PUESTAS EN MARCHA 5X8 REF. GVSUPS150B4FS	GLB	1	62868808	62.868.808,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 106.659.000
SUMINSITRO E INSTALACION DE ALARMA SONORA DIGITAL Y VISUIA 3 GASES (AIRE-OXIGENO-VACIO) IMPORTADA M...TADO SOLIDO, 70 DB, DEBE CUMPLIR NORMA NFPA 99 PARA LOS TRES GASES MEDICINALES (AIRE- VACIO-OXIGENO)	UND	1	8882500	8.882.500,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 9.769 564
SWITCHE DOBLE LEVITON 5634-W	UND	1	10955	10.955,00	$ 8.995	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 52.003
SWITCHE SENCILLO LEVITON 5601-W	UND	1	14825	14.825,00	$ 10.900	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 26.894
SWITCHE TRIPLE LEVITON 1755-W	UND	1	14566	14.566,00	$ 17.900	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 87.941
TABLA 1x05x300 OTOBO [1C]	UND	1	32604	8.151,00		$ 7.717	002558	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.662	$ 9.379	$ 8.151
TABLA 1x10x300 OTOBO	UND	1	1057826	13.738,00		$ 13.007	002556	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.802	$ 15.809	$ 16.900
TABLA 1x10x300 OTOBO [2C]	UND	1	82588	15.016,00		$ 14.217	002554	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 3.062	$ 17.279	$ 16.900
TABLERO 2F-12 CTOS TBC	UND	1	256328	256.328,00		$ 242.689	004194	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 52.275	$ 294.964	$ 300.630
TABLERO 3F-12 CTOS TWC	UND	1	426037	426.037,00		$ 403.368	004188	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 86.885	$ 490.253	$ 548.033
TABLERO 3F-18 CTOS TWC	UND	1	516526	516.526,00		$ 489.042	004189	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 105.340	$ 594.382	$ 532.466
TABLERO 3F-30 CTOS TWC	UND	1	783224	783.224,00		$ 741.549	004191	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 159.730	$ 901.279	$ 561.837
TABLERO 3F-42 CTOS TWC	UND	1	951412	951.412,00		$ 900.788	004193	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 194.030	$ 1.094.818	$ 684.218
TACHE CAUCHO DIAMANTADO	JGO	1	278,12	18.358,00		$ 17.381	006172	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 3.744	$ 21.125	$ 20.767
TAPA INSPECCION 40X40 PANE	UND	1	100445	100.445,00		$ 95.100	006199	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 20.485	$ 115.585	$ 11.142
TAPA LAMINA ALFAJOR CARCAMO CUARTO TECNICO INCLUYE ANGULO	UND	1	461221	461.221,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 0
TAPA REGISTRO PVC 6X6	UND	1	10900	10.900,00		$ 10.900	003818	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.348	$ 13.248	$ 19.990
TAPAS CIEGAS	UND	1	9208	9.208,00	$ 4.400	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 3.700
TAPON PRS PVC .1/2	UND	1	612	482,00	$ 482	$ 500	2665	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 108	$ 608	$ 450
TAPON PRS PVC 1 R	UND	1	1373	1.373,00	$ 1.850	$ 1.300	002673	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 280	$ 1.580	$ 1.850
TAZA SANITARIA FLUXOMETRO + FLUXOMETRO SANITARIO	UND	1	1100000	1.100.000,00	$ 1.072.500	$ 768.900	)2675 - 0012'	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 165.621	$ 934.521	$ 1.283.850
TEE AC 2 x 2	UND	1	116000	58.000,00		$ 19.400	001299	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 4.179	$ 23.579	$ 60.095
TEE CU .1/2 LISA	UND	1	1373	1.373,00		$ 1.300	002684	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 280	$ 1.580	$ 1.373
TEE DUCTO BANDEJA CR 10X50 CON DIVISION + TAPA COLOR GRIS	UND	1	185000	185.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 452.200
TEE DUCTOBANDEJA CR 10X10 CMS + TAPA COLOR GRIS	UND	1	95500	95.500,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 152.320
TEE DUCTOBANDEJA CR 10X30 CMS CON DIVISION + TAPA COLOR GRIS	UND	1	135000	135.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 242.760
TEE PRS PVC .1/2	UND	1	1033	1.033,00	$ 560	$ 918	002706	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 198	$ 1.116	$ 560
TEE PRS PVC 1	UND	1	3200	3.200,00	$ 3.100	$ 3.030	002707	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 653	$ 3.683	$ 3.100

TUERCA + ARANDELA 1/2"	UND	1	963	963,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 963
TUERCA GALV. 1/2"	UND	1	1514	757,00	$ 1.096	$ 717	001160	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 154	$ 871	$ 1.096
UNION 3/4" EMT"	UND	1	1132,3	3.380,00		$ 3.200	005936	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 689	$ 3.889	$ 3.380
UNION BCMX1/8"	UND	1	24714	4.119,00		$ 3.900	004656	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 840	$ 4.740	$ 4.119
UNION CU .1/2 ISA PRE	UND	1	685	685,00		$ 649	3076	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 140	$ 789	$ 685
UNION EMT 2	UND	1	1592,25	4.753,00	$ 7.030	$ 4.500	6058	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 969	$ 5.469	$ 7.030
UNION GALV .3/4	UND	1	2957	2.957,00	$ 2.266	$ 2.800	003085	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 603	$ 3.403	$ 2.266
UNION GALV 3	UND	1	24926	24.926,00		$ 23.600	003087	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 5.083	$ 28.683	$ 24.926
UNION PRS PVC .1/2	UND	1	501	501,00	$ 270	$ 446	003095	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 96	$ 542	$ 270
UNION PRS PVC 1.1/2	UND	1	3238	3.238,00	$ 2.950	$ 2.874	003093	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 619	$ 3.493	$ 2.950
UNION PVC U-Z 2	UND	1	33684	33.684,00		$ 29.151	000156	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 6.279	$ 35.430	$ 33.684
UNION RIGI RANURADA 2	UND	1	13203	13.203,00	$ 14.400	$ 12.500	006191	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 2.693	$ 15.193	$ 14.400
UNION RIGI RANURADA 3	UND	1	16899	16.899,00	$ 19.200	$ 16.000	006193	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 3.446	$ 19.446	$ 19.200
UNION RIGI RANURADA 4	UND	1	21652	21.652,00	$ 23.000	$ 20.500	006194	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 4.416	$ 24.916	$ 33.800
UNION SAN PVC 4	UND	1	3168,76	9.459,00	$ 4.500	$ 6.500	003115	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.400	$ 7.900	$ 7.900
UNION SAN PVC 6	UND	1	13765,15	41.090,00	$ 35.900	$ 22.000	003111	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 4.739	$ 26.739	$ 35.900
UNION SAN PVC 2	UND	1	1089,08	3.251,00	$ 2.900	$ 1.850	003110	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 398	$ 2.248	$ 2.900
UNION SAN PVC 3"	UND	1	1572,15	4.693,00	$ 3.900	$ 2.700	003108	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 582	$ 3.282	$ 3.900
UNIVERSAL AC 2"	UND	1	19358	19.358,00	$ 24.900	$ 18.328	001632	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 3.948	$ 22.276	$ 24.900
VAL CHEQ/CORT/BR D=1.1/2"	UND	1	322900	322.900,00		$ 61.712	004943	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 13.293	$ 75.005	$ 322.900
VALV.CHEQ.HORIZ. 2"	UND	1	250463	250.463,00		$ 218.200	003681	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 47.000	$ 265.200	$ 250.463
VALVULA ALIVIO-SEGURIDAD 2"	UND	1	92946	92.946,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 1.363.621
VALVULA ANTIVANDALICA DE PUSH DE 1/2" PARA DUCHAS	UND	1	335000	335.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 607.400
VALVULA C.ELASTICO 2"	UND	1	541534	270.767,00		$ 256.360	003742	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 55.220	$ 311.580	$ 270.767
VALVULA C.METALICO 2"	UND	1	270387	270.387,00		$ 256.000	003746	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 55.142	$ 311.142	$ 270.387
VALVULA CORTINA .1/2 200P	UND	1	69200	69.200,00	$ 88.398	$ 29.900	003844	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 6.440	$ 36.340	$ 84.900
VALVULA DE 4 TORNILLOS 1/2"	UND	1	245000	245.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 245.000
VALVULA DE 4 TORNILLOS 3/4"	UND	1	295000	295.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 295.000
VALVULA REGISTRO PLASTICA 1/2"	UND	1	15458	15.458,00	$ 16.900	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 16.900
VAR.REDONDA 1/2" 12MMX6M	VAR	1	4280	21.400,00	$ 34.990	$ 21.400	004609	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 4.610	$ 26.010	$ 34.990
VARETA 2"x2"x3M	UND	1	9024,6	3.380,00		$ 3.200	003170	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 689	$ 3.889	$ 7.021
VARILLA COBRE 5/8 X 2.40	UND	1	192228	192.228,00		$ 182.000	004570	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 39.203	$ 221.203	$ 219.900
VARILLA CUADRADA 1/2" TITA DE 6 METS	UND	1	188750	75.500,00	$ 50.150	$ 32.312	002015	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 6.960	$ 39.272	$ 50.150
VARILLA ROSCADA 1/2" 50	UND	1	7999	7.999,00	$ 9.900	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 10.950
VARILLA ROSCADA 1/2"X100	UND	1	5915	5.915,00	$ 21.900	$ 5.600	001777	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 1.206	$ 6.806	$ 21.900
VENTANA ALUMINIO MOD=7-44	M2	1	335723,69	125.387,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 300.000
VIDRIO TEMPLADO BRONCE 8M	M2	1	716260,7	267.511,00		$ 267.511	003169	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 57.622	$ 325.133	$ 349.000
VIGA PLASTICA 2X5" X3M"	UND	1	12060	36.000,00		N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 39.834
VINILO TIPO 1	GLN	1	3030	75.000,00	$ 74.651	$ 53.000	003350	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 11.416	$ 64.416	$ 121.000
WIPE	KLS	1	699,5	6.995,00	$ 8.500	N/A	N/A	7,04	7,2	7,3	21,54	N/A	N/A	$ 8.900
YEE SAN PVC 4 SEN	UND	1	33052	33.052,00	$ 27.900	$ 20.000	3260	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 4.308	$ 24.308	$ 36.572
YESO BLANCO ESTUCADOR	BTO	1	224,97	22.497,00	$ 33.750	$ 21.300	003262	7,04	7,2	7,3	21,54	$ 4.588	$ 25.888	$ 29.601

PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	3	3844,54	27.461,00
PULIDORA PISO 2 EJES	DIA	3	3802,4	19.012,00
RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510	HRS	3	7478,45	106.835,00
RETROEXCAVADORA JD-510	HRS	3	3717,84	92.946,00
ROSCADORA DE TUBERIA - TORNO	HORA	3	602,04	30.102,00
SOLDADOR ELECTRICO	DIA	3	14328,37	50.275,00
TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT	DIA	3	264	264,00
TABLONES DE 3 MTS	DIA	3	27	540,00
TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT	DIA	3	3120	130,00
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI	DIA	3	5281	52.810,00
TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS	DIA	3	6,25	125,00
VIBRADOR	DIA	3	1507,5	30.150,00
VIBROCOMPACTADOR CA-15	HRS	3	7918,33	113.119,00
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	DIA	3	2916	29.160,00
VIGA CELOSIA DE 3MTS	DIA	3	0	1.109,00
VOLQUETA 5 M3	VJE	3	12769,38	49.113,00
VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS	M3	3	7393	7.393,00
VOLQUETA(ACARREO)	M3K	3	1812,2	1.394,00

OTROS

DESCRIPCION	UND			VR. UNIT
CONTROL DE CALIDAD ESTRUCTURA METALICA POR EL METODO DE LIC	GLB	4	2000000	2.000.000,00
TRANSPORTE	GLB	4	316860	1.000,00
TRANSPORTE 5% DEL COSTO DE MATERIAL	%	4	93358,48	0,05
VIAJE X M3 CERTIFICACION ESCOMBRERA	M3	4	20150	20.150,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VALLE

890304155-8

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. **240376**

C E R T I F I C A

Fecha de Expedición: 4 de Diciembre del 2024

Que a la fecha los registros de Apropiación Presupuestal muestran saldos disponibles por lo tanto hay Recursos para:

OBRAS DE IMPERMEABILIZACION LOSA SEGUNDO PISO, MANTENIMIENTO DE MEZANINE Y MUROS FACHA NTERNA DE JARDIN DE PASILLO GERENCIA EN LUCIMIENTO AREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINA CIERO, MANTENIMIENTO PASILLOS

Documento Referencia SCD 240377

VIGENCIA	RUBRO	DESCRIPCION	REC	UND	Vlr. CDP
2024	2120202005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTR	12	1	55.890.578,00
		TOTAL			55.890.578,00

Son: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESO CON CERO CENTAVOS M/CTE.

EDGAR DAVID DIAZ RAMOS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
76046832

PAUL PÁRRAGA CASTRO
LÍDER FINANCIERO
16887254

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
GERENTE
29345292

STELLA TAFUR GUERRERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
31860430

EDIAZ EDGAR DAVID DIAZ

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VALLE
890304155-8
SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 240377

S O L I C I T A

Fecha Expedición: 4 de Diciembre del 2024

Que en la fecha se registra la solicitud adquirida para:

Objeto
OBRAS DE IMPERMEABILIZACION LOSA SEGUNDO PISO, MANTENIMIENTO DE MEZANINE Y MUROS FACHADA I NTERNA DE JARDIN DE PASILLO GERENCIA EN LUCIMIENTO AREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINAN CIERO, MANTENIMIENTO PASILLOS

Documento Referencia 0

VIGENCIA	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2024	2120202005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	55.890.578,00
		TOTAL	55.890.578,00

Son: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
GERENTE
29545292

EDIAZ EDGAR DAVID DIAZ