SMITH DATATEL
A la vanguardia de la tecnología


ANEXO 4
OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ref. Proceso de Mínima Cuantía No.MC-018-2024, cuyo objeto es Contrato de compraventa y/o adquisición de un sistema de cámaras de seguridad (CCTV) de circuito cerrado de TV en las oficinas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Coralina en la Isla de San Andrés y en la casa bioclimática un cerco eléctrico perimetral.

Freeland Smith Cera, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de la empresa SMITHDATATEL SAS, dentro del proceso de la referencia: Contrato de compraventa y/o adquisición de un sistema de cámaras de seguridad (CCTV) de circuito cerrado de TV en las oficinas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	Valor total por ítem
1	CAMARA IP DOMO SEMIMETALICO 1/2,7" CMOS 4MP@30FPS LENTE 2,8MM FOV 115° DWDR IR 30M H.265+ POE IP67	un	17	$ 3.944.000,00
2	NVR 32CH H.265+ DECODIFICACION 2CH@4K O 8CH@2MP AB ENTRADA 160MBPS 2 SATA 1 HDMI.	un	1	$ 1.120.000,00
3	DISCO DURO 6TB CACHE 256MB 3.5" SATA 5640 RPM 6GB/S	dos	2	$ 1.256.000,00
4	SWITCH POE CAPA2 16PUERTOS 10/100MBPS 2 GIGABIT/SFP 2P HASTA 90W RESTANTES A 30W TOTAL MAX 190W	un	1	$ 1.556.000,00
5	CABLE UTP 100% COBRE CAT 6 CERTIFICADO USO INTERIOR CAJA.	un	2	$ 1.360.000,00
6	INSTALACIÓN SISTEMA DE CAMARAS IP, CABLEADO Y ACCESORIOS.	un	1	$ 2.000.000,00
7	NVR 8CH H.265+ DECODIFICACION 2CH@4K O 8CH@2MP AB ENTRADA 160MBPS 2 SATA 1 HDMI.	un	1	$ 632.000,00
8	SUMINISTRO RACK DE MURO 13 RU 60CM DE ALTO, 60cm FONDO, 55CMS DE ANCHO PUERTAS LATERALES DESMONTABLES CON 3 BANDEJAS, 2 ORGANIZADORES HORIZONTALES DE 1U, PDU REGULADA CON PROTECCIÓN E INTERRUPTOR DE APAGADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE	un	1	$ 679.000,00
9	KIT DE ALARMA INALÁMBRICA 4G Y RED, INCLUYE UN SIRENA INTERIOR DETECTOR DE MOVIMIENTO	un	1	$ 1.000.000,00
10	CÁMARA TIPO OJO DE PEZ 5MP LENTE 1,4MM FOV 360° WDR 120DV IK 10 H.265+POE MIC INCORPORADO SIN INFRAROJOS	Un	1	$ 1.050.000,00
11	Suministro de accesorios, tubería PVC , cajas de paso, cajas de registros, elementos de anclaje, adecuaciones civiles para la instalación.	un	1	$ 1.560.000,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO ELECTRICO DE 30MTS X 30MTS X 30MTS X 30MTS CON UNA ALTURA DE 210MTS APROX , INCLUYE SISTEMA HIBRIDO DE ALIMENTACIÓN SOLAR O ENERGÍA PUBLICA, INCLUYE PANELES, GABINETE PERSONALIZADO PARA EXTERIOR E INTERIOR, MÍNIMO 10 LÍNEAS COBERTURA SIRENA PARA EXTERIOR , ALAMBRE 1070 CAL 14R X 500M, DESVIADOR DE RAYOS ELÉCTRICOS, CABLE SÚPER AISLADO FISOL, ALAMBRE 1070 CAL 14R X 500M, AVISO DE PRECAUCIÓN, MASTILES PERIMETRALES E INSTALACIÓN DE 1500MTS.	Un	1	$ 10.920.000,00
Valor total de la oferta	**Indicar valor total en números**			**$ 27.077.000**
	Indicar valor total en letras	**Veintisiete Millones Cero Setenta y Siete Mil Pesos.**		

Declaro que dentro del valor señalado no se incluye el Impuesto de Valor Agregado (o Impuesto de Ventas) I.V.A., por cuanto el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra exento de dicho impuesto, de conformidad con el Articulo 22 de la Ley 47 de 1993.

FIRMA 

C.C: 18,008,900

Nombre del proponente: SMITHDATATEL SAS

ID del proponente: 901,323,202-6