SMITHDATATEL SAS.

Gerente Smithdatatel.

Teléfonos: 3112310768

NIT: 901323202-06

Cotización N°1711

Fecha Inicio: **dic 13, 2024**

Dirección: Av. Newball Edif. Sonrice Beach Piso-3 Local:332

Fecha Final: **dic 31, 2024**

Suministro e Instalación Sistema De Cámaras Y Cerco Eléctrico

CLIENTE:	**Coralina**
NIT:	

ITEM	DESCRIPCION	.UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMARA IP DOMO//BALA SEMIMETALICO 1/2,7" CMOS 4MP@30FPS LENTE 2,8MM FOV 115° DWDR IR 30M H.265+ POE IP67	un	17	$232.000,00	$ 3.944.000,00
2	NVR 32CH H.265 DECODIFICACION 2CH@4K U 8CH@2MP AB ENTRADA 160MBPS 2 SATA 1 HDMI	un	1	$ 1.120.000,00	$ 1.120.000,00
3	DISCO DURO 6TB CACHE 256MB 3.5" SATA 5640 RPM 6GB/S	un	2	$ 628.000,00	$ 1.256.000,00
4	SWITCH POE CAPA2 16PUERTOS 10/100MBPS 2 GIGABIT/SFP 2P HASTA 90W RESTANTES A 30W TOTAL MAX 190W	un	1	$ 1.556.000,00	$ 1.556.000,00
5	caja de cable utp categoria 6	un	2	$ 680.000,00	$ 1.360.000,00
6	INSTALACIÓN SISTEMA DE CAMARAS IP, CABLEADO Y ACCESORIOS.	un	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
7	NVR 8CH H.265 DECODIFICACION 2CH@4K U 8CH@2MP AB ENTRADA 160MBPS 2 SATA 1 HDMI	un	1	$ 632.000,00	$ 632.000,00
8	ADQUISICION RACK DE MURO 13RU 60CM DE ALTO, 60cm FONDO, 55CMS DE ANCHO PUERTAS LATERALESDESMONTABLESCON 3 BANDEJAS, 2 ORGANIZADORES HORIZONTALESDE 1U, PDU REGULADA CON PROTECCIÓNEINTERRUPTORDE APAGADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE	un	1	$ 679.000,00	$ 679.000,00
9	Kit de alarma inalambrica 4G y red, incluye un sirena interior un detector de movimientos.	un	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
10	CAMARA TIPO OJO DE PEZ 5MP LENTE 1,4MM FOV 360° WDR 120DB IK10 H.265+ POE MIC INCORPORADO SIN INFRARROJOS	un	1	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00
11	ADQUISICION deaccesorios. tubería PVC , cajas de paso, cajas de registros,elementos de anclaje, adecuaciones civiles para la instalación.	un	1	$ 1.560.000,00	$ 1.560.000,00
12	Suministro e instalación cerco eléctrico de 30mts X 30mts X 30mts X 30 mts con una altura de de 210mts, incluye sistema hibrido de alimentación solar o energia publica, incluye paneles, gabinete personalizado para exterior o intemperior, minimo 10 lineas de cobertura, sirena para exterior, Alambre 1070 cal 14 R X 500m, Desviador de Rayos Electra, Cable super Aislado Fisol, Alambre 1070 cal 14 R X 500m, Aviso de precaucion, mastiles perimetrales e instalación 1500 mts	un	1	$ 10.920.000,00	$ 10.920.000,00
13					$ 0,00
14					$ 0,00
15					$ 0,00
16					$ 0,00
17					$ 0,00
18					$ 0,00
19					$ 0,00
20					$ 0,00
21					$ 0,00
22					$ 0,00
23					$ 0,00
24					$ 0,00
25					$ 0,00
26					$ 0,00
27					$ 0,00

NOTA:

SUB-TOTAL:	$ 27.077.000,00
TOTAL:	**$ 27.077.000,00**

***N*OTA:**

Freeland Smith Cera

Firma y sello.

Firma y sello de aceptado

