Modificación No. 1 **Fecha de Solicitud: 12-12- 2024**

Tipo de Solicitud: Adición

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	48-017-2024	**Fecha de suscripción:**	1-11-2024
Objeto:	Obras de adecuación y mantenimiento del área del comedor para sedes de las direcciones seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena		
Contratista:	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.		
NIT o CC contratista	806.000.473		
Valor del contrato:	$89.645.055,25	**Vigencia[1] 2024**	$89.645.055,25
		Vigencia futura <año>	N/A
Adición valor:	N/A	N/A	N/A
Reducción valor:	N/A	N/A	N/A
Valor actual del contrato:			$89.645.055,25
CDP[2]:	4724 por $130.000.000 del 9-10-2024	**CRP[3]:**	13824 por $89.645.055,25del 16-04-2024
Plazo de ejecución del contrato:	56 días	**Fecha de acta inicio:**	5-11-2024
		Fecha de terminación inicial:	31-12-2024
		Plazo Prórroga modificatorio No. #	N/A
		Fecha de terminación:	31-12-2024
	N/A	**Fecha inicio:**	N/A

Plazo cláusula de pervivencia:		**Fecha de terminación:**	N/A
Garantía de Cumplimiento No.	440-47-994000028984	**Aseguradora:**	Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha aprobación garantía:	5-11-2024	**NIT aseguradora:**	860.524.654-6
Garantía de RCE[4] No:	440-47-994000009359	**Aseguradora:**	Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha aprobación garantía:	5-11-2024	**NIT aseguradora:**	860.524.654-6
Otras modificaciones:	N/A		
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Mediante oficio de 5-11-2024 el director Seccional de Aduanas de Cartagena asignó la función de Supervisor a Vialys del Carmen Acosta Muñoz, Gestor I de la División Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 5-11-2024 y se encuentra publicado en SECOP.		

Multas o sanciones incumplimiento contractual:	Durante el plazo de ejecución del contrato NO se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual.
Seguridad Social y parafiscales	El contratista para la suscripción del acta de inicio y para cada pago, ha acreditado que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

FACTURA[5]			Aceptada o Rechazada[6]	PAGO			Valor Pendiente por pagar[7]
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
FVE 1041	11-12-2024	$32,687,482.70	aceptada				$56.957.572.55
Valor total facturado[8]:		$32.687.482.70			**Totales**:		$56.957.572.55

.

III. ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
440-47-994000028984	Aseguradora Solidaria de Colombia	cumplimiento	30%-$26.893.516.8	1-11-2024	30-06-2025
440-47-994000028984	Aseguradora Solidaria de Colombia	estabilidad de la obra	30%-$26.893.516.8	1-1-2025	31-12-2029
440-47-994000028984	Aseguradora Solidaria de Colombia	Pagos Salariales	10%-$8.964.505.6	1-11-2024	31-12-2027
440-47-994000009359	Aseguradora Solidaria de Colombia	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLV	1-11-2024	31-12-2024

IV. MODIFICACIONES ANTERIORES:

N/A

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ADICIÓN			
Valor Inicial del Contrato:	$ 89.645.055,25	# SMMLV (vigencia firma del contrato):	68.95
Valor adición:	$ 40,341,769.95	# SMMLV (actual vigencia):	31.42
Nuevo Valor del Contrato:	$ 129,986,825.20	# SMMLV:	99.9
	La adición solicitada garantiza el cumplimiento del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, porque no supera el 50% del valor inicial del contrato, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes.		
CDP No.	4724	CDP fecha:	9-10-2024
Cláusula(s) que se requiere(m) modificar:	Se solicita modificar la cláusula No. 2 del Anexo No. 5 del Contrato, acorde al cuadro Anexo. Se solicita modificar la cláusula No. 3 del Anexo No. 5 del Contrato, así: El valor del contrato será hasta de **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($129,986,825.20),** incluido IVA y demás gravámenes tributarios nacionales y/o territoriales, costos directos e indirectos. Se solicita modificar el inciso 2 de la cláusula No. 4 del Anexo No. 5 del Contrato, así: **UNA (1) CUOTA** por un valor de hasta El valor del contrato será hasta de **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($129,986,825.20),** incluido IVA y demás gravámenes tributarios nacionales y/o territoriales, costos directos e indirectos o proporcional al valor de las actividades ejecutadas y/o productos entregados por el contratista y certificados como recibidos a satisfacción por el Supervisor, en cada mes, respecto de las actividades y/o productos programados en el cronograma acordado entre el Supervisor y el Contratista. Se solicita modificar el valor, cantidades y actividades en SECOP II.		
Garantías:	Para la ejecución de la modificación, el Supervisor verificará que el Director Seccional de la DIAN haya aprobado la modificación de la Garantía Unica de cumplimiento constituida por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de la modificación. Las pólizas deben ser modificadas en valor (aumentando el valor de la adición)		

Justificación de la solicitud de adición:	La modificación solicitada es viable porque: (i) se presenta dentro del plazo de ejecución, (ii) no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV (Art.40, L.80/1993); (iii) tiene existe disponibilidad presupuestal y/o aprobación de vigencias futuras necesarias (Art.57, Num.3, L.1952/2019 y Art.71, D.111/1996); (iv) el objeto del contrato principal no se ha agotado, es decir, que todavía existe y es viable su ejecución[9]; (v) no altera el contenido del objeto inicial por uno nuevo[10]; (vi) no implica modificación del objeto, ni del alcance del objeto[11], (vii) la modificación es necesaria para lograr la finalidad del contrato, y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato[12]; (viii) la adición de ítem(s) no pactado(s), es necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto y alcance del objeto inicial; (ix) la modificación obedece a una causa real y cierta autorizada por la ley, sustentada, probada y acorde con los fines de la contratación estatal[13]; y (x) el contratista ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena, durante el plazo de ejecución del contrato[14]. La modificación obedece a la siguiente causa real: La División Administrativa y Financiera en aras de atender las necesidades de espacios para el esparcimiento de los funcionarios de las Direcciones de Impuestos y Aduanas de Cartagena, encuentra necesario la adecuación de un espacio multipropósito, garantizando siempre el buen estado y seguridad de los inmuebles de las diferentes sedes locativas; adicionalmente no se cuenta con personal especializado en el grupo de mantenimiento que pueda realizar este servicio tan especializado. Por lo tanto se requiere contratar una empresa que realice las obras necesarias para la adecuación del espacio mencionado anteriormente ubicado en el interior de las oficinas de la Dirección de Aduanas de Cartagena, de acuerdo con los requerimientos de la Dian. Al empezar la ejecución del cronograma las partes advertimos que por la vetustez del edificio se hace necesario complementar lo contratado para llevar a feliz termino el objeto contratado.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024

Violeta Acosta H.

_____

_____

Supervisor
Nombre: Vialys del Carmen Acosta Muñoz
Cargo: Gestor I

ACTA No. 1 CORTE CONTRATO DE OBRA No. 48-017-2021

CONTRATRISTA: MORELSA CONSTRUCTORES LTDA | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA FINAL:**

NIT: 806.000.473-4

REPRESENTANTE LEGAL: JIMMY MORELOS OROZCO | **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** VIALYS DEL CARMEN MUÑOZ

	Actividad	UM	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidades ejecutadas	Valor total
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**CONTRACTUAL**		**ADICIÓN**	
1.01	REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN IMPORTAR SU DIAMETRO. (INCLUYE, EL RESANE DE LA MISMA Y DISPOSICION FINAL).	ml	20.00	5,032.17	100,643.40	20.00	$ 100,643.40
1.02	DESMONTES DE PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	m²	8.00	33,521.58	268,172.64	8.00	$ 268,172.64
1.03	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES CON CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL	m²	8.00	10,889.58	87,116.64	20.00	$ 217,791.60
1.04	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	40.00	6,961.41	278,456.40	81.00	$ 563,874.21
1.05	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	100.00	10,899.24	1,089,924.00	170.00	$ 1,852,870.80
1.06	DESMONTE O DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO Y/O CONCRETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD.	ml	10.00	26,369.04	263,690.40	10.00	263690.4
1.07	DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS HASTA 3" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ml	10.00	7,521.69	75,216.90	10.00	75216.9
1.08	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	200.00	7,370.58	1,474,116.00	200.00	$ 1,474,116.00
1.09	CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	un	3.00	10,573.56	31,720.68	5.00	52867.8
2	**MAMPOSTERÍA**						
2.01	ANCLAJES EN VARILLA DE 3/4 PARA VIGAS Y COLUMNAS L=0.9 a 1.2 M (INCLUYE EPOXICO).	un	20.00	13,246.62	264,932.40	30.00	397398.6
2.02	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=12CM INCLUYE PINTURA	m²	30.00	90,047.76	2,701,432.80	30.00	2701432.8
2.03	DINTEL EN DRYWALL DE 12 MM ALTURA 0,2 MT, ANCHO 0,6 MT, INCLUYE TRES CARAS , PINTURA	ml	24.00	91,153.14	2,187,675.36	36.00	3281513.04
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZONT DE 60 CMS DE ANCHO INCLUYE SALPOCADERO Y BABERO Y ESTRUCTURA METALICA EN ANGUO DE 2"	ml	8.00	868,445.04	6,947,560.32	12.00	10421340.48
2.05	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	m²	20.00	32,388.60	647,772.00	40.00	1295544
2.06	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4	ml	20.00	21,095.37	421,907.40	150.00	3164305.5
2.07	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM-- ACELERADA	m	6.00	84,216.57	505,299.42	10.00	842165.7
2.08	VIGA DE CONFINAMIENTO 12X20CM -- ACELERADA	m	7.00	120,155.91	841,091.37	10.00	1201559.1
3	**CIELORRASOS**						
3.01	INSTALACION DE CIELORRASO EXITENTE INCLUYE REUTILIZACION DE LAMINAS DE 60CMX60CM E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA NUEVA	m²	10.00	59,453.16	594,531.60	10.00	0
3.02	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2 INCLUYE DILATACION	m²	160.00	70,952.01	11,352,321.60	180.00	$ 12,771,361.80
3.03	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2 INCLUYE DILATACION	ml	10.00	43,948.86	439,488.60	10.00	$ 439,488.60
4	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**						
4.01	LAVAPLATOS CON GRIFERÍA	un	1.00	281,611.08	281,611.08	1.00	$ 281,611.08
4.02	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO 30 X 60(INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOQUILLE RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE).	m²	24.00	73,114.47	1,754,747.28	40.00	$ 2,924,578.80
4.03	TAPA REGISTRO 15CM X 15 CM	un	1.00	8,813.37	8,813.37	2.00	$ 17,626.74
5	**RED SANITARIA**						
5.01	TUBERÍA PVCS 2	m	15.00	20,371.56	305,573.40	15.00	$ 305,573.40
5.02	TUBERÍA PVCS 3	m	10.00	34,370.28	343,702.80	50.00	$ 1,718,514.00
5.03	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	un	1.00	321,373.02	321,373.02	1.00	$ 321,373.02
5.04	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2	un	2.00	45,902.94	91,805.88	2.00	$ 91,805.88
5.05	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2	un	2.00	57,602.58	115,205.16	2.00	$ 115,205.16
6	**RED ELÉCTRICA**						
6.01	DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES	un	20.00	6,438.39	128,767.80	20.00	$ 128,767.80
6.02	DESMONTE DE LUMINIARIAS	un	40.00	4,696.83	187,873.20	40.00	$ 187,873.20
6.03	DESMONTE DE SALIDA DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES. ALTURAS MAYORES A 2M	un	60.00	9,104.55	546,273.00	60.00	$ 546,273.00
6.04	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE, 4 A 42 CIRCUITOS	un	1.00	30,503.52	30,503.52	1.00	$ 30,503.52
6.05	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC SCH40	un	32.00	70,564.23	2,258,055.36	32.00	$ 2,258,055.36
6.06	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	un	2.00	127,124.22	254,248.44	4.00	$ 508,496.88
6.07	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE SOBREPUESTO. INCLUYE CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, INTERRUPTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLE N°12AWG, CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA	un	3.00	126,606.03	379,818.09	8.00	$ 1,012,848.24
6.08	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT 3/4"	un	1.00	129,017.58	129,017.58	10.00	$ 1,290,175.80
6.09	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO PVC SCH40	un	1.00	106,297.95	106,297.95	1.00	$ 106,297.95
6.10	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO PVC SCH40	un	10.00	95,825.13	958,251.30	10.00	$ 958,251.30
6.11	SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA DE EMERGENCIA LUCES SPOTS 2-5W, MINIMO 18 MIN	un	1.00	69,207.00	69,207.00	1.00	$ 69,207.00
6.12	LUMINARIA AVISO SALIDA DE EMERGENCIA IP20 1,6W 110-130V, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE SUJECIÓN/SOPORTE	un	2.00	72,151.92	144,303.84	2.00	$ 144,303.84
6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CILINDRO LED DESCOLGADO INTERIOR, COLOR CHASIS: POTENCIA:18W, DIAMETRO 22 CMS ALTO	un	4.00	239,834.34	959,337.36	4.00	$ 959,337.36
6.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO DE 24W. LUZ 6500K, INCRUSTAR Y/0 SOBREPONER	un	32.00	33,778.95	1,080,926.40	32.00	$ 1,080,926.40
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA, CAMPANA, DALIAN, DESCOLGADA, INTERIOR, 028, LED, ON-OFF, COLOR CHASIS BLANCO/NEGRO ALUMINIO, IP 20, 18 W, DIAMETRO 40 CM, ALTURA35 CM, TC- AJUSTABLE °K, E 27, CON ACCESORIOS	un	4.00	315,198.21	1,260,792.84	0.00	$ -
6.16	TUBERIA EMT 3/4 SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION.	M	1.00	14,053.92	14,053.92	40.00	$ 562,156.80
6.17	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4 SCH40	M	8.00	9,958.77	79,670.16	8.00	$ 79,670.16
6.18	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1X15A Ó 1,20A Ó 1X30A Ó 1X40A Ó 1X50A, 10kA	Un	12.00	12,222.66	146,671.92	12.00	$ 146,671.92
6.19	INSTALACION DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE o TIPO RIEL UNIPOLAR, BIPOLAR O TRIPOLAR HASTA DE 60 AMPERIOS	Un	1.00	3,427.92	3,427.92	1.00	$ 3,427.92
6.20	BREAKER INDUSTRIAL TRIPOLAR REGULABLE DE 70A A 100A / 87A A 125A / DE 112A A 160A RESPECTIVAMENTE 25KA	Un	1.00	523,954.95	523,954.95	1.00	$ 523,954.95
6.21	INSTALACION DE BREAKER TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DISPARO FIJO O AJUSTABLE HASTA DE 400 AMPERIOS	Un	1.00	20,621.34	20,621.34	1.00	$ 20,621.34
6.22	TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Un	1.00	370,665.93	370,665.93	1.00	$ 370,665.93
6.23	ACOMETIDA 3X12 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MAQUILLADO	m	20.00	15,864.48	317,289.60	30.00	$ 475,934.40

Información Pública

6.24	ACOMETIDA 3X10 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MAQUILLADO	m	1.00	18,097.32	18,097.32	30.00	$	542,919.60
7	**CARPINTERÍA MADERA**							
7.01	PUERTA EN ALUMINIO BLANCO CON PERSIANA, INCLUYE EL MARCO Y PERSIANA EN ALUMINIO DESDE 80 CMS A 1 MT DE ANCHO POR ALTURA DE 2,20	un	1.00	933,238.11	933,238.11	2.00	$	1,866,476.22
7.02	MUEBLE BAJO 0.80M FORMICA LAMITECH MAJUY	m	8.00	358,870.38	2,870,963.04	12.00	$	4,306,444.56
7.03	PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA EN MADERA MACIZA Y ACABADO EN AGLOMERADO AMARETTO DE LA MARCA DURATEX, DOS DILATACIONES. ENCHAPE DE FILOS EN CANTO DE PVC. CHAPA MARCA YALE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE, CON JUEGO DE 3 LLAVES. TOPE DE PISO MEDIA LUNA EN ACERO INOXIDABLE. MARCO DE 15 CMS DE ANCHO, 3 CMS DE ESPESOR, DILATADO 1,5 DEL VANO. BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE 3X3, SISTEMA DE BALINERA. RECIBIDOR FIJO DE 15 A 20 CMS DE ANCHO, ANCLADO A PISO Y TECHO	m²	2.00	588,389.22	1,176,778.44	10.00	$	5,883,892.20
8	**PINTURAS**							
8.01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m²	50.00	18,000.72	900,036.00	50.00	$	900,036.00
8.02	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	m²	150.00	8,710.56	1,306,584.00	150.00	$	1,306,584.00
8.03	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS HASTA ANCHO MENORES A 60CM	ml	40.00	5,311.62	212,464.80	40.00	$	212,464.80
9	**RED HIDRÁULICA**							
9.01	VÁLVULA DE REGISTRO 1	m	1.00	37,628.46	37,628.46	2.00	$	75,256.92
9.02	PUNTO A.F. LAVAPLATOS	un	1.00	38,836.65	38,836.65	1.00	$	38,836.65
9.03	REJILLAS SOSCO 3"X2"	un	1.00	13,477.77	13,477.77	2.00	$	26,955.54
9.04	TUBERÍA PVCP 1/2	m	15.00	9,947.04	149,205.60	15.00	$	149,205.60
9.05	TUBERÍA PVCP 1	m	15.00	13,777.23	206,658.45	15.00	$	206,658.45
9.06	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	un	2.00	69,072.45	138,144.90	2.00	$	138,144.90
10	**PISOS**							
10.01	PISO PORCELANATO 28.3X56.6CM	m²	40.00	83,064.27	3,322,570.80	50.00	$	4,153,213.50
10.02	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	100.00	88,054.35	8,805,435.00	60.00	$	5,283,261.00
10.03	PISO PORCELANATO 60X120CM	m²	40.00	119,586.66	4,783,466.40	25.00	$	2,989,666.50
10.04	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BEIGE TODO MASA 10 CMS	ml	50.00	28,425.24	1,421,262.00	80.00	$	2,274,019.20
10.05	ALISTADO Y AFINADO PISOS E = 2 CMS	m²	180.00	15,616.77	2,811,018.60	110.00	$	1,717,844.70
11	**NO PREVISTOS**							
11.1	DESMONTE DE DUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO DEL DUCTO, SOPOERTERÍA, ANCLAJES, ETC. DISPOSICIÓN FINAL	ml	20	26,354.69		20.00		527,093.80
11.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	m²	100	13,253.03		106.00		1,404,821.18
11.3	DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACION ESPESOR ENTRE 4 Y 8 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	130	14,671.06		130.00		1,907,237.80
11.4	TUBERÍA PVCS 4	ml	8	65,370.31		8.00		522,962.48
11.5	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA VIDRIO 3+3 mm	m²	3	581,233.97		3.00		1,743,701.91
11.6	ALISTADO DE PISO 7CM - IMPERMEABILIZADO	m²	130	72,419.25		130.00		9,414,502.50
11.7	RETIRO DE MANTO Y/O IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON MEDIOS ABRASIVOS RETI	m²	40	23,872.15		40.00		954,886.00
11.8	MANTENIMIENTO DE MANTO ASFÁLTICO, SELLADO DE JUNTAS DE TRASLAPO LONGITUDINAL Y LATERIAL USANDO SOPLETE SISTEM	ml	10	103,655.19		10.00		1,036,551.90
11.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO	ml	12	80,162.24		12.00		961,946.88
				SUBTOTAL	**72,911,797.68**		**$**	**90,697,942.86**
	ADMINISTRACIÓN			**16%**	$ 11,665,887.63	16%	$	14,511,670.86
	IMPREVISTOS			**1%**	$ 729,117.98	1%	$	906,979.43
	UTILIDAD			**5%**	$ 3,645,589.88	5%	$	4,534,897.14
	IVA			**19%**	$ 692,662.08	19%	$	861,630.46
	TOTAL				**$ 89,645,055.25**		**$**	**129,986,825.20**

JIMMY MORELOS OROZCO
C.C. 73.078.346
REPRESENTANTE LEGAL

VIALYS DEL CARMEN MUÑOZ ACOSTA
SUPERVISOR CONTRATO

Información Pública

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo**	**01 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	SubCap.	**01.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	Actividad	**01.04 DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACION ESPESOR ENTRE 4 Y 8 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA -	Hora Cuadrilla	33,961.41	0.3000	10,188.42
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	13,972.44	5.0000	698.62
			Total Materiales	**10,887.04**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Dia			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Dia			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0100	3,784.02
			Total Transporte	**3,784.02**

Total Costos Directos Actividad:	**14,671.06**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	Capitulo	01 ACTIVIDADES PRELIMINARES
	SubCap.	01.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES
	Actividad	01.03 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M
	U.M.	m

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
POLISOMBRA NEGRA 1X4M (ROLLO 1000 M2)	Metro	3,268.93	1.1000	3,595.82
DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Unidad	35,700.00	0.1000	3,570.00
PUNTILLA CON CABEZA 1	Libra	4,046.00	0.0100	40.46
HORA CUADRILLA AA -	Hora Cuadrilla	33,961.41	0.1000	3,396.14
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	10,602.42	25.0000	2,650.61
			Total Materiales	**13,253.03**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**13,253.03**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo**	**01 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	SubCap.	**01.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	Actividad	**01.02 DESMONTE DE DUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO DEL DUCTO, SOPOERTERÍA, ANCLAJES, ETC. DISPOSICIÓN FINAL**
	U.M.	**ml**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA -	Hora Cuadrilla	33,961.41	0.6000	20,376.85
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	23,958.81	10.0000	2,395.88
			Total Materiales	**22,772.73**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	Mes	437,183.39	0.0030	1,311.55
			Total Equipo	**1,311.55**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Mes			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0060	2,270.41
			Total Transporte	**2,270.41**

Total Costos Directos Actividad:	**26,354.69**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo**	**01 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	SubCap.	**01.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	Actividad	**01.01 DESMONTE DE FLANCHES METALICOS, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL**
	U.M.	**ml**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA -	Hora Cuadrilla	33,961.41	0.3000	10,188.42
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	12,954.80	10.0000	1,295.48
			Total Materiales	**11,483.90**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	Mes	437,183.39	0.0020	874.37
			Total Equipo	**874.37**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Mes			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0050	1,892.01
			Total Transporte	**1,892.01**

Total Costos Directos Actividad:	**14,250.28**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	Capitulo	02 RED SANITARIA
	SubCap.	05.01 RED SANITARIA
	Actividad	02.02 TUBERÍA PVCS 3
	U.M.	m

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TUBO PVC SANITARIO 3	Metro	26,877.34	1.1000	29,565.07
SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Unidad	59,381.00	0.0400	2,375.24
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Unidad	54,621.00	0.0200	1,092.42
HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Hora Cuadrilla	40,060.16	0.3000	12,018.05
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	48,834.80	2.0000	976.70
			Total Materiales	**46,027.48**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0100	3,784.02
			Total Transporte	**3,784.02**

Total Costos Directos Actividad:	**49,811.50**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	Capitulo	02 RED SANITARIA
	SubCap.	05.01 RED SANITARIA
	Actividad	02.01 TUBERÍA PVCS 4
	U.M.	m

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TUBO PVC SANITARIO 4	Metro	37,800.35	1.1000	41,580.39
SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Unidad	59,381.00	0.0500	2,969.05
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Unidad	54,621.00	0.0300	1,638.63
UNIÓN PVC SANITARIA 4	Unidad	11,256.21	0.1667	1,876.41
HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Hora Cuadrilla	40,060.16	0.4000	16,024.06
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	64,088.54	2.0000	1,281.77
			Total Materiales	**65,370.31**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**65,370.31**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	Capitulo	03 CARPINTERÍA METÁLICA
	SubCap.	CARPINTERÍA METÁLICA
	Actividad	03.01 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA VIDRIO 3+3 mm
	U.M.	m²

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CRISTAL LAMINADO COLOR (3+3) CAL.6MM	Metro Cuadrad	120,011.07	1.0500	126,011.63
U ALUMINIO 6MM X 2.10M	Unidad	13,862.50	3.0000	41,587.50
U ALUMINIO 10MM X 2.10M	Unidad	18,157.19	4.5000	81,707.34
SILICONA ACÉ. VIDRIO-ALUMINIO 999A (305M)	Unidad	14,300.91	0.7000	10,010.64
CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM	Unidad	1,744.54	8.0000	13,956.32
TORNILLO LÁMINA AVELLANADO FIXSER 10 X 2	Unidad	248.71	8.0000	1,989.68
REGLA 36 ALUMINIO	Unidad	83,181.00	0.7000	58,226.70
HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Hora Cuadrilla	42,499.66	5.0000	212,498.30
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	553,556.16	5.0000	27,677.81
			Total Materiales	**573,665.92**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro Cuadrad			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro Cuadrad			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0200	7,568.05
			Total Transporte	**7,568.05**

Total Costos Directos Actividad:	**581,233.97**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo**	**04 CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**
	SubCap.	**09.01 CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**
	Actividad	**04.01 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Metro Cubico	915,622.83	0.0200	18,312.46
HORA CUADRILLA AA -	Hora Cuadrilla	33,961.41	0.6000	20,376.85
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	38,689.31	5.0000	1,934.47
			Total Materiales	**40,623.78**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro Cubico			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro Cubico			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro Cubico			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**40,623.78**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo**	**05 IMPERMEABILIZACIÓN**
	SubCap.	**10.01 IMPERMEABILIZACIÓN**
	Actividad	**05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO- duplicado 1**
	U.M.	**ml**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SELLADOR DE JUNTAS SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCO (300ML)	Unidad	43,783.16	0.2000	8,756.63
HORA CUADRILLA AA -	Hora Cuadrilla	33,961.41	0.5000	16,980.71
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 25 CMS DE ANCHO-	metro lineal	48,775.16	1.0000	48,775.16
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	78,590.43	2.0000	1,571.81
			Total Materiales	**76,084.31**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	Mes	437,183.39	0.0050	2,185.92
			Total Equipo	**2,185.92**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Mes			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0050	1,892.01
			Total Transporte	**1,892.01**

Total Costos Directos Actividad:	**80,162.24**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo**	**05 IMPERMEABILIZACIÓN**
	SubCap.	**10.01 IMPERMEABILIZACIÓN**
	Actividad	**05.01 RETIRO DE MANTO Y/O IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON MEDIOS ABRASIVOS RETIRO Y DISPOSICION FINAL**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA -	Hora Cuadrilla	33,961.41	0.6000	20,376.85
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	23,404.07	2.0000	468.08
			Total Materiales	**20,844.93**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Dia			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Dia			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0080	3,027.22
			Total Transporte	**3,027.22**

Total Costos Directos Actividad:	**23,872.15**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo**	**05 IMPERMEABILIZACIÓN**
	SubCap.	**10.01 IMPERMEABILIZACIÓN**
	Actividad	**05.02 MANTENIMIENTO DE MANTO ASFÁLTICO, SELLADO DE JUNTAS DE TRASLAPO LONGITUDINAL Y LATERIAL USANDO SOPLETE SISTEMA CALIENTE, PARA SELLO DE JUNTAS DESPEGADAS, ILCUYE APLICACIÓN IGASOL CUBIERTA SIKA O SIMILAR INCLUYE PINTURA BITUMINOSA**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
IMPERMEABILIZANTE (22KG) EMULTEXSA	Unidad	130,400.20	0.0500	6,520.01
PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (16KG)	Unidad	888,001.80	0.0900	79,920.16
MANTO ASFÁLTICO TEXAPLAST 3.2MM FOIL AL.	Metro Cuadrad	42,373.52	0.1000	4,237.35
HORA CUADRILLA AA -	Hora Cuadrilla	33,961.41	0.3000	10,188.42
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	101,622.74	2.0000	2,032.45
			Total Materiales	**102,898.39**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Dia			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Dia			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0020	756.80
			Total Transporte	**756.80**

Total Costos Directos Actividad:	**103,655.19**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo**	**06 PISOS**
	SubCap.	**10.01 PISOS**
	Actividad	**06.01 ALISTADO DE PISO 7CM - IMPERMEABILIZADO**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MORTERO PREMEZCLADO 3000 PSI	Metro Cubico	615,018.80	0.0700	43,051.32
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	71,702.23	1.0000	717.02
			Total Materiales	**43,768.34**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Cuadrilla			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Hora Cuadrilla	33,961.41	0.7500	25,471.06
			Total Mano de Obra	**25,471.06**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE CON VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	Dia	317,985.00	0.0100	3,179.85
			Total Transporte	**3,179.85**

Total Costos Directos Actividad:	**72,419.25**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo** **~ ANIDADO** **SubCap.** **~ ANIDADO** **Actividad** **HORA CUADRILLA AA -** **U.M.** **hc**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Materiales	**0.00**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	13,931.33	1.0000	13,931.33
HORA OFICIAL ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	20,030.08	1.0000	20,030.08
			Total Mano de Obra	**33,961.41**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**33,961.41**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo** ~ ANIDADO **SubCap.** ~ ANIDADO **Actividad** MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO **U.M.** m³

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SIKA 1 (20KG)	Kilogramo	19,034.05	14.0000	266,476.70
ARENA FINA	Metro Cubico	226,576.00	1.0900	246,967.84
AGUA	Litro	29.75	240.0000	7,140.00
HORA CUADRILLA AA -	Hora Cuadrilla	33,961.41	1.0000	33,961.41
CEMENTO GRIS	Kilogramo	737.80	454.0000	334,961.20
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	906,557.26	1.0000	9,065.57
			Total Materiales	**898,572.72**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	Dia	131,154.66	0.1300	17,050.11
			Total Equipo	**17,050.11**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Kilogramo			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Kilogramo			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**915,622.83**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo** **~ ANIDADO** **SubCap.** **~ ANIDADO** **Actividad** **HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS** **U.M.** **hc**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Materiales	**0.00**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA AYUDANTE CARPINTERÍA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	16,370.83	1.0000	16,370.83
HORA CARPINTERO - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	26,128.83	1.0000	26,128.83
			Total Mano de Obra	**42,499.66**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**42,499.66**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo** **~ ANIDADO** **SubCap.** **~ ANIDADO** **Actividad** **HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES** **U.M.** **hc**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Materiales	**0.00**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA AYUDANTE INSTALACIONES TIPO 2 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	16,370.83	1.0000	16,370.83
HORA OFICIAL INSTALACIONES TIPO 2 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	23,689.33	1.0000	23,689.33
			Total Mano de Obra	**40,060.16**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**40,060.16**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

MINIMA CAFETERIA Y COMEDOR CARTAGENA	**Capitulo**	**~ ANIDADO**
	SubCap.	**~ ANIDADO**
	Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 25 CMS DE ANCHO-**
	U.M.	**ml**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
SELLADOR DE JUNTAS SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCO (300ML)	Unidad	43,783.16	0.2000	8,756.63
FLANCHE DE 25 X 240 CMS CAL 26	metro lineal	43,911.00	0.4100	18,003.51
HORA CUADRILLA AA -	Hora Cuadrilla	33,961.41	0.5000	16,980.71
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	47,818.78	2.0000	956.38
			Total Materiales	**44,697.23**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	Mes	437,183.39	0.0050	2,185.92
			Total Equipo	**2,185.92**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Mes			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0050	1,892.01
			Total Transporte	**1,892.01**

Total Costos Directos Actividad:	**48,775.16**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 13/09/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: MORELSA CONSTRUCTORES LTDA

Sigla: No reportó

Nit: 806000473-4

Domicilio principal: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 09-108121-03
Fecha de matrícula: 11 de Julio de 1995
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 31 de Enero de 2024
Grupo NIIF: GRUPO III. Microempresas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CALLE SANTA CLARA # 19 - 41 BARRIO MANGA
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico: morelsa1@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3106031011
Teléfono comercial 2: 3216493715
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: CALLE SANTA CLARA # 19 - 41 BARRIO MANGA
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: morelsa1@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3106031011
Teléfono para notificación 2: 3216493715
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica MORELSA CONSTRUCTORES LTDA NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

Que por Escritura Publica Nro. 8156 del 31 de Dic/bre de 1993, otorgada en la Notaria 3a. de Cartagena
inscrita en esta Camara de Comercio, el 11 de Julio de 1995 bajo el No. 16,277 del libro respectivo, fue constituida la sociedad limitada denominada MORELSA CONSTRUCTORES LTDA

TERMINO DE DURACIÓN

La Persona Juridica no se halla disuelta y su duración es hasta diciembre 31 de 2050.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

OBJETO SOCIAL

OBJUETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad, es la construccion diseno e interventoria de toda clase de obras tanto publicas como privadas asi como poder proveer a las empresas publicas y privadas de toda clase de elementos. En desarrollo de su objeto la sociedad podra: a) Celebrar contratos de sociedad o tomar interes o participacion en sociedades o empresas que tengan un objeto similar, complementario y auxiliar al suyo; b) Celebrar contratos de representacion, distribucion, deposito y todos los que tengan relacion con el objeto principal, tal como queda determinado, c) adquirir, enajenar, dar o tomar dinero en mutuo, con o sin garantia de los bienes sociales y efectuar toda clase de operaciones con entidades bancarias o de credito y en general, celebrar todos los actos y operaciones civiles y comerciales que sean necesarios o convenientes para el logro de los fines que la sociedad persigue y que en forma alguna, esten relaiconados con el objeto principal.
La sociedad no podra constituirse garante de obligaciones ajenas ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las propias, salvo que ello reporte algun beneficio para la sociedad, lo cual decideran los socios de comun acuerdo. En tales casos, el documento constitutivo de la garantia debera estar suscrito por todos los socios.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA EMPRESA ES:	NRO. CUOTAS	VALOR NOMINAL
$10.000.000,00	10.000	$1.000,00

SOCIOS	NRO. CUOTAS	TOTAL APORTES
RUDY MORELOS OROZCO	3.000,00	$3.000.000,00
JIMMY NICOLAS MORELOS OROZCO	7.000,00	$7.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La representacion y administracion de la sociedad corresponde a los socios, quienes la delegan en el gerente, El gerente es el representante legal de la sociedad.Sera reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, por un suplente. son atribuciones del gerente: a) La ejecucion del objeto soical; b) Representar judicial y extrajudicialmente a la compania; c) Consitituir apoderados judiciales para la defensa de los intereses de la sociedad y conferirles atribuciones que estime pertinente; d) Presentar a la consideracion de la junta de socios,el balance y el proyecto de distribucion de utilidades, e) Adquirir, vender, permutar, transformar, arrendar y gravar los bienes sociales, f) Transigir los negocios, pleitos o diferencias en que tuviere interes la sociedad; g) Desistir de las acciones y recursos judiciales; h) Girar, endosar, aceptar, negociar, etc, toda clase de titulos valores; i) Dar o recibir dinero en mutuo o prestamo; j) Abrir cuentas bancarias y girar contra ellas; k) Crear los empleados que fueren necesarios para el buen funcionamiento de la compania; l) Las demas funciones que le asigne la junta de socios.

NOMBRAMIENTOS

Que por Escritura Publica Nro. 8156 del 31 de Dic/bre de 1993, otorgada en la Notaria 3a. de Cartagena cuya parte pertinente se

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

inscribio en esta Camara de Comercio, el 11 de Julio de 1995 bajo el No. 16,277 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:

Cargo	Nombre	Identificacion
Suplente del Gerente	PIEDAD MUNOZ MONTENEGRO	C. 33,141,701

Que por Escritura Publica Nro. 5564 del 24 de Dic/bre de 1998, otorgada en la Notaria 3a. de Cartagena cuya parte pertinente se inscribio en esta Camara de Comercio, el 31 de Dic/bre de 1998 bajo el No. 25,867 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:

Cargo	Nombre	Identificacion
Representante Legal Gerente	JIMMY MORELOS OROZCO	C. 73.078.346

REFORMAS DE ESTATUTOS

Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras:

DOCUMENTO			INSCRIPCION	
E.P.5564	24/12/1998	3a. de Cartagena	25867	31/12/1998
E.P.1484	05/03/2004	3a. de Cartagena	43609	03/01/2005
E.P.3093	22/10/2012	3a. de Cartagena	90920	23/10/2012
E.P.1322	10/05/2017	3a. de Cartagena	132669	15/05/2017
E.P.0111	16/01/2019	3a. de Cartagena	146333	22/01/2019
E.P.1896	07/18/2024	3a. de Cartagena	206637	25/07/2024

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4210
Actividad secundaria código CIIU: 4290
Otras actividades código CIIU: 4330, 4390

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA
Matrícula No.:	09-108122-02
Fecha de Matrícula:	11 de Julio de 1995
Ultimo año renovado:	2024
Categoría:	Establecimiento-Principal

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Dirección: CALLE SANTA CLARA # 19 - 41 BARRIO MANGA
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargo.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es micro.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $1,032,236,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4210

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de diciembre de 2024, a las 18:47:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	73078346
Código de Verificación	73078346241213184722

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de diciembre de 2024, a las 18:50:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8060004734
Código de Verificación	8060004734241213185057

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 259833840

PIB
18:53:17

Bogotá DC, 13 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona MORELSA CONSTRUCTORES LTDA. identificado(a) con NIT número 8060004734:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 259833895

PIB
18:54:53

Bogotá DC, 13 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JIMMY NICOLAS MORELOS OROZCO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 73078346:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:56:32 PM horas del 13/12/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **73078346**

Apellidos y Nombres: **MORELOS OROZCO JIMMY NICOLAS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 13/12/2024 06:58:06 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **73078346 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **106673700** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 73078346 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 18/10/2024 04:35 PM

Código Verificación: **TZRP9X46FU**

Válida hasta: **16/01/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC