ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: LICITACION 003/2000

ITEM: PLANTACION DE ARBOLES

Unidad: Unidad

1. EQUIPO (DESCRIPCION)			Tarifa	Cantidad	Valor Unit. $	
HERRAMIENTAS			450	1,5	675	SUBTOTAL 675
2. MATERIALES Y TRANSPORTE		**Unidad**	**Pr. Unitario**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	
TIERRA NEGRA CON CASCARILLLA		M3	15.000	1	15.000	
FERTILIZANTES		Kg.	1.000	0,1	100	
VIAJE DE VOLQUETA		VIAJE	45.000	0,015	675	SUBTOTAL 15.775
3. MANO DE OBRA	**Sal. Integral**	**Prest. %**	**Total $**	**Rend Un/dia**	**Vr. Unit. $**	
CUADRILLA DE PLANTACION	70.000			0,08	5.600	SUBTOTAL 5.600
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				22.050	
	A.I.U. 25%				5.513	
	PRECIO UNITARIO REDONDEADO				27.563	

Luis Eduardo Duque

424

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: LICITACION 003/2000

ITEM: MANTENIMIENTO ARBOL
6 MESES

Unidad: Unidad

1. EQUIPO (DESCRIPCION)	Tarifa	Cantidad	Valor Unit. $	
HERRAMIENTA	450	0,7	315	SUBTOTAL 315

2. MATERIALES Y TRANSPORTE	Unidad	Pr. Unitario	Cantidad	Vr. Unitario	
AGUA	LT	10	390	3.900	
FERTILIZANTE	KG	1.200	0,12	144	
TRANSPORTE DE VOLQUETA	VIAJE	45.000	0,005	225	
					SUBTOTAL 4.269

3. MANO DE OBRA	Sal. Integral	Prest. %	Total $	Rend Un/dia	Vr. Unit. $	
CUADRILLA MANTENIMIENTO	70.000			0,01	700	SUBTOTAL 700

SUBTOTAL COSTO DIRECTO	5.284
A.I.U. 25%	1.321
PRECIO UNITARIO REDONDEADO	6.605