Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7130764
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 10:47:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7130764
Objeto del contrato	Realizar adecuaciones en las áreas administrativas a cargo del Despacho Regional del SENA Regional Huila
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(18/12/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(31/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13 días para terminar *(1/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días de tiempo transcurrido *(15/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	12 días para terminar *(31/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA Regional Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900410655

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.	BANCO CAJA SOCIAL	Corriente	21004143704

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2024 3:31:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2024 3:37:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7130764_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 5 días para terminar *(24/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(16/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 2:47:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15897171	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	13 días para terminar *(31/12/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15896975	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	314.542.972,12 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15867707	Seriedad de la oferta	-	37.996.796,40 COP	-	28/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7130764

Proveedor EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

Creado por MARIA DANIELA PEREZ VEGA

Agregado en 7 minutos de tiempo transcurrido *(18/12/2024 6:17:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario el presente contrato deriva del proceso de seelcción SAMC-HIL-003-3034 con Link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7090246&isFromPublicArea=True&

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 16-16

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 16-16
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 No. 16-16	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.7130764

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
379.967.964,04	370.050.555,44

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Desmonte de paneles de yeso existentes. Incluye estructura en lamina galvanizada (canales, omegas, e instalaciones internas), trasiego y disposición final.	111,00	M2	8.986,00	8.806,00	997.446,00	977.466,00
2	72101507	Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio. Incluye trasiego y disposición final.	43,00	M2	13.368,00	13.101,00	574.824,00	563.343,00
3	72101507	Desmonte de luminarias de 60x60 incrustadas. Incluye marcos, tuberias, cableado y accesorios, trasiego y disposición final.	131,00	UN	11.106,00	10.884,00	1.454.886,00	1.425.804,00
4	72101507	Desmonte de canaletas metálicas con energia 110, regulada y datos. Incluye recuperación de cableado y trasiego interno. Tambien disposición final de material inservible.	305,00	ML	4.138,00	4.055,00	1.262.090,00	1.236.775,00
5	72101507	Desmonte de ventanas en estructura de aluminio y/o lamina metálica y vidrio. Incluye Trasiego interno y disposición final.	140,00	M2	8.800,00	8.624,00	1.232.000,00	1.207.360,00
6	72101507	Desmonte de rejas de ventanas existentes en estructura metálica perfil cuadrado de 1cm x media Pulgada. Incluye trasiego interno y desmonte de marcos y elementos adosados existentes y disposición final.	50,00	M2	7.000,00	6.860,00	350.000,00	343.000,00
7	72101507	Desmonte de aires acondicionados existentes (condensadoras y manejadoras, cableado y tubería de gas y de desagues). Incluye trasiego interno y entrega en la sede donde disponga el área de Infraestructura.	19,00	UN	157.500,00	151.200,00	2.992.500,00	2.872.800,00
8	72101507	Desmonte de divisiones en alumino y panel recubierto en paño	140,00	M2	8.350,00	8.100,00	1.169.000,00	1.134.000,00
9	72101507	Desmonte de puerta en aluminio y vidrio	4,00	UN	24.500,00	23.765,00	98.000,00	95.060,00
10	72101507	Demolición y retiro de piso en granito P5 existente, incluye demolición y retiro de mortero de nivelación deteriorado. Incluye trasiego interno y transporte hasta disposición final en escombrera autorizada por la autoridad ambiental municipal.	125,00	M2	10.650,00	10.331,00	1.331.250,00	1.291.375,00
11	72101507	Desmonte de vidrios templados existentes, incluye elementos de fijación, tornillos y empaques.	24,00	M2	4.500,00	4.365,00	108.000,00	104.760,00
12	72101507	Desmonte puerta de vidrio, incluye bisagra hidráulica y pivote.	2,00	UN	163.000,00	158.110,00	326.000,00	316.220,00
13	72101507	Suministro e instalación de ventana de corredera en aluminio color natural Incluye, marco, riel, vidrio de 6mm, accesorios y pasadores. Asegurar apertura del 50 porciento. Medida de acuerdo al lugar promedio 120X180M	140,00	M2	337.500,00	330.750,00	47.250.000,00	46.305.000,00
14	72101507	Suministro e Instalación de alfajía prefabricada en concreto prefabricada a un agua color gris para ventanas en aluminio. Incluye anclajes y pegue al muro existente y pintura gris basalto para exteriores de primera calidad.	150,00	ML	112.000,00	108.640,00	16.800.000,00	16.296.000,00
15	72101507	Retiro de láminas de cielo raso en dryWall y o superboard deterioradas, Suministro e instalación de cielo raso en lámina de fibrocemento, incluye mantenimiento de estructura deteriorada, cinta o dilatación, masilla, preparado de superficie y pintura con vinilo a 3 manos tipo 1. Incluye disposición final.	280,00	M2	81.500,00	79.055,00	22.820.000,00	22.135.400,00
16	72101507	Suministro e instalación de CANALETA DUCTO PINTADO 12X5X2.4MTS CON DIVISIÓN CALIBRE 24 VYD BLANCO TEXTURIZADA, con cableado de energia regulada y de datos. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Promedio 2 puntos por puesto de trabajo (uno doble electrico y uno de datos).	200,00	ML	134.000,00	129.980,00	26.800.000,00	25.996.000,00
17	72101507	Suministro e instalación de punto electrico doble de energia regulada, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento según normatividad Retie.	103,00	UN	107.500,00	104.275,00	11.072.500,00	10.740.325,00
18	72101507	Suministro e instalación de punto de datos, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento según normatividad	103,00	UN	107.500,00	104.275,00	11.072.500,00	10.740.325,00
19	72101507	Destronque y pulido de piso en granito P5 de color amarillo de 30X30cms existente. Incluye resanes de piso en material similar, en áreas donde hay divisiones y muros livianos.	400,00	M2	24.000,00	23.280,00	9.600.000,00	9.312.000,00
20	72101507	Suministro e instalación de piezas de piso en granito P5 de color amarillo de 30X30 similar al existente. Incluye desmonte de piezas deterioradas, alistado en mortero y frague.	140,00	M2	127.000,00	123.190,00	17.780.000,00	17.246.600,00
21	72101507	Suministro e instalación de división en vidrio templado de 8mm y película de seguridad (logo SENA) letras grices imitación esmerilado. Con estructura de tubo de acero de 2 pulgadas y tocetos. Medidas Alto 1.20m	90,00	M2	453.000,00	443.940,00	40.770.000,00	39.954.600,00
22	72101507	Suministro e instalación de división en vidrio templado de 8mm y película de seguridad (logo SENA) letras grices imitación esmerilado. Con estructura de tubo de acero de 2 pulgadas y tocetos. Medidas Alto 2.35m a 2.45m. Incluye riel superior para doblar en acordeon y unir coordinación con sala de reuniones (2 tramos de 5m).	58,00	M2	477.500,00	467.950,00	27.695.000,00	27.141.100,00
23	72101507	Suministro e instalacion de red ELECTRICA de 110V en cable de alambre de cobre No 12 para las líneas de fases, neutros y tierra , incluye conductos en tubo EMT de media pulgada, cajas de distribucion y accesorios de fijacion.	243,00	ML	52.500,00	50.925,00	12.757.500,00	12.374.775,00
24	72101507	Suministro e instalacion de lamparas de incrustar en panel led de 40w de 60x60 luz blanca, incluye marco y accesorios de fijacion.	60,00	UN	337.500,00	327.375,00	20.250.000,00	19.642.500,00
25	72101507	Pañete liso 1 4 para áreas de vanos demolidos, Incluye filos, esquinas y dilataciones.	24,00	M2	24.500,00	23.765,00	588.000,00	570.360,00
26	72101507	Suministro, transporte y aplicación de estuco y pintura acrílica color blanco sobre muros internos a 2 manos incluye lineal de las esquinas y carteras, Materiales y mano de obra vinilo tipo1.	250,00	M2	18.500,00	17.945,00	4.625.000,00	4.486.250,00
27	72101507	Suministro e instalación de reja de seguridad en vanos de ventanas del 2 piso, marco en perfiles cuadrados de acero de 1x1 y barras horizontales en acero circular de 1cm de diametro a distancia de 11 cm entre sí, Incluye	50,00	M2	365.000,00	354.050,00	18.250.000,00	17.702.500,00

		elementos de fijación al muro superior e inferior, Pintura de anticorrosivo a dos manoes y dos de pintura esmalte sintético del color solicitado.						
28	72101507	Suministro e instalación de grifería de mesa push para lavamanos institucional incluye conexión a red de agua fría de media pulgada o una pulgada, tubería en PVC de 1 y media pulgada o 2 pulgadas según el caso, a la red de desague sanitario y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	5,00	UN	377.500,00	366.175,00	1.887.500,00	1.830.875,00
29	72101507	Refaccionamiento de muebles fijos y estanterias de 6 entrepaños, incluye lijado, pintura anticorrosiva y acabado en color gris basalto mate y fijación a los muros con elementos de anclaje de alta resistencia (chazos expansivos).	2,00	UN	34.000,00	32.980,00	68.000,00	65.960,00
30	72101507	Instalación de puerta de vidrio templado existente, incluye bisagra hidráulica de piso, pibotes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,00	UN	196.500,00	190.605,00	393.000,00	381.210,00
31	72101507	Refaccionamiento y reinstalación de puerta de madera aglomerada, incluye riel superior y guia inferior (incrustada en el piso), cambio de marco inferior por perfil en lámina calibre 20, pintada con anticorrosivo y acabado final en color wengue.	1,00	UN	247.000,00	239.590,00	247.000,00	239.590,00
32	72101507	Aseo y Limpieza general	510,00	M2	3.000,00	2.910,00	1.530.000,00	1.484.100,00
33	72101507	AIU 24,3%	1,00	UN	73.908.935,03	71.979.864,22	73.908.935,03	71.979.864,22
34	72101507	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	1,00	UN	1.907.033,01	1.857.258,22	1.907.033,01	1.857.258,22

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 3:31:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Ajuste Estudio Previo Adecuacion Oficinas_compressed (1).pdf	Ajuste Estudio Previo Adecuacion Oficinas_compressed (1).pdf	(detalle)
38.GCCON-F-021_Anexo_a la Aceptación de Oferta CO1.PCCNTR.7130764.pdf	38.GCCON-F-021_Anexo_a la Aceptación de Oferta CO1.PCCNTR.7130764.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ADRIANA MILENA GASC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26428956	Guardar y notificar
Supervisor	Jakeline Sierra Chávarr	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55063280	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ADRIANA MILENA GASC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26428956	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO	6 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 3:37:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
Supervisor	Jakeline Sierra Chávarro	6 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 3:37:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
Ordenador del pago	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO	6 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 3:37:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	370.050.555,44
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		370.050.555,44

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-041

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7924	CDP	Generado	380.000.000 COP	379.967.964,04 COP	36-02-00-041-000000	Validado	Editar

Saldo de CDP 380.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 379.967.964,04 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 28/10/2024 11:43 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
131824	Presupuestal (CDP)	12/12/2024 12:00 AM	Generado	370.050.555,44 COP	370.050.555,44 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 370.050.555,44 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 370.050.555,44 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 18/12/2024 6:17 PM