ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE MARIPI

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA

ITEM **NP 2**

ACTIVIDAD: **SUMIDERO TRANSVERSAL DE 1,50*0,50 (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL. TAPA)**

UNIDAD:

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	
ACERO 60000 PSI	KG	$ 4.939,00	24,300	$ 120.017,70	
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	M3	$ 563.912,03	0,23	$ 131.109,55	
MADERA REPISA 3 M	M	$ 6.500,00	1,50	$ 9.750,00	
MADERA TABLA BURRA	M	$ 8.420,00	1,50	$ 12.630,00	
MADERA VARA DE CLAVO	M	$ 3.000,00	1,50	$ 4.500,00	
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2	LB	$ 5.485,00	1,00	$ 5.485,00	
REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,3	UND	$ 114.792,00	1,00	$ 114.792,00	
			SUBTOTAL	**$**	$ 398.284,25

2. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL	
FORMALETA	DD	$ 5.764,00	8,5	$ 48.994,00	
			SUBTOTAL	**$**	$ 48.994,00

3. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA (B)	HH	$ 11.943,00	13,00	$ 155.259,00	
OFICIAL OBRA (A)	HH	$ 20.507,00	5,00	$ 102.535,00	
			SUBTOTAL	**$**	$ 257.794,00

4.TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
				$ -	
			SUBTOTAL	**$**	

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 705.072,00**

GRUPO IDEARK S.A.S

R/L.RUBEN DARIO MARTINEZ CORONADO