REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL META

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

GCSJ-SA-029- 2024

ADENDA 1

OBJETO

FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA GOBERNACIÓN DEL META A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVADORES RODANTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META

VILLAVICENCIO – META

La Secretaría administrativa del Departamento del Meta, se permite expedir la siguiente adenda en el proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA GCSJ-SA-029- 2024,** siguiendo lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015: "La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.".

Que el día 18 de diciembre de 2024, se realizó la apertura del proceso de la referencia, según el cronograma del SECOP II y una vez comparado el documento definitivo del pliego se evidencio que no se realizó un ajuste en las especificaciones técnicas según las respuestas publicadas en borradores, lo cual es necesario aclarar a los interesados en el proceso.

Que en este orden de ideas y de manera oficiosa, la secretaria expide la presente adenda para realizar la aclaración en el pliego definitivo del proceso de la siguiente forma:

En consecuencia, se resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO: aclarar las especificaciones técnicas y anexo No 4 – Propuesta Económica del pliego de condiciones en la presente adenda, el cual quedara asi:

ANEXO No 4 – PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VLR TOT UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ARCHIVO RODANTE CUADRUPLE, MECANICO. COMPUESTO POR: * 1 MODULOS FIJOS SENCILLOS CON 4 UNIDADES DE CONSULTA. * 12 MODULOS MOVILES DOBLES CON 8 UNIDADES DE CONSULTA. * 2 MODULOS FIJOS DOBLES CON 8 UNIDADES DE CONSULTA. * 2 PUERTAS CON CERRADURA. MEDIDA ESTANTE: 0.90m DE FRENTE X 0.40m DE FONDO X 2.00m DE ALTO. INCLUYE 7 ENTREPAÑOS Y 6 ESPACIOS UTILES. ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA: PARALES VERTICALES EN CAL 16, ENTREPAÑO EN CAL 22 REFORZADO, SISTEMA DE UÑA GRADUABLE. CAPACIDAD DE ARCHIVO: 624 MT LINEALES. 2496 CAJAS X-200. MEDIDAS DE ARCHIVO: * 25.00m X 4.00m	**UND**	**1**		
2	ARCHIVO RODANTE CUADRUPLE, MECANICO. COMPUESTO POR: * 1 MODULOS FIJOS SENCILLOS CON 4 UNIDADES DE CONSULTA. * 6 MODULOS MOVILES DOBLES CON 8 UNIDADES DE CONSULTA. * 2 MODULOS FIJOS DOBLES CON 8 UNIDADES DE CONSULTA. * 2 PUERTAS CON CERRADURA. MEDIDA ESTANTE: 0.90m DE FRENTE X 0.40m DE FONDO X 2.00m DE ALTO. INCLUYE 7 ENTREPAÑOS Y 6 ESPACIOS UTILES. ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA: PARALES VERTICALES EN CAL 16, ENTREPAÑO EN CAL 22 REFORZADO, SISTEMA DE UÑA GRADUABLE. CAPACIDAD DE ARCHIVO:322 MT LINEALES. 1248 CAJAS X-200. MEDIDAS DE ARCHIVO: * 25.00m X 4.00m	**UND**	**1**		
3	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	**M2**	**151,28**		
4	PINTURA EPOXICA POLIAMIDA PARA PISOS EN CONCRETO	**M2**	**60**		
5	**ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ARCHIVADORES RODANTES**: PANEL LED 60X60 SQ 48W DL 100-277V 6500K. INCLUYE MARCO DE SOBREPONER x 8 unidades,	**UND**	**1**		

	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6 M. INCLUYE DUCTO EMT Ø1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN x 8 unidades, TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN x 1 unidad, DUCTO EN TUBERIA EMT DE 3/4" INC ACCESORIOS DE FIJACION A PLACA, VARILLA ROSCADA, CHAZO TIPO CAPSULA, RIEL TIPO CHANEL x 32,5 ml, ACOMETIDA ELÉCTRICA 1F#10 + 1N#10 + 1T#10 x 17,5 ml y ALAMBRE CU AISLADO No12 DUCTO INSTALADO x 115 ml				
6	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PUESTO DE TRABAJO OPERACIONAL RECTO, (MEDIDA: ENTRE 1,20m A 1,50m X 0,60m) COMPUESTO POR: *SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO *BASE COSTADOS LÍNEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2", CON 1 SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACIÓN DE 25MM EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE. DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 60CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES *ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. CERRADURA IMPORTADA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS TIPO MERIDIAM. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJON INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 37CM, *FONDO: 48CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES *FALDERO EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METÁLICOS INCLINADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 *PASACABLES: SI	**UND**	**18**		
7	ADQUISICIÓN SILLA PARA PUESTOS OPERATIVO *MATERIAL ESPALDAR: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM CON COBERTOR DE ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA *MATERIAL ASIENTO: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO *MECANISMO: INCLINACIÓN DEL ESPALDAR. BLOQUEO ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL ESPALDAR. CONTACTO PERMANENTE, ACCIÓN ELEVADORA DEL ASIENTO Y CREMALLERA PARA ELEVACIÓN DEL ESPALDAR *ALTO TOTAL: 950MM - 1130MM *ANCHO TOTAL: 600MM *ALTO ESPALDAR: 510MM *ANCHO ESPALDAR: 470MM *PROFUNDIDAD ASIENTO: 450MM *BASE: 5 ASPAS EN NYLON, Ø620MM. RODACHINAS DOBLE RUEDA DE Ø50MM *BRAZOS: FIJOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA. *COLOR: NEGRO (INCLUYE ARMADO)	**UND**	**30**		
8	**ADECUACIONES NECESARIAS PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO:** SUMINISTRO Y MONTAJE Y CONEXIÓN TOMA DOBLE VOZ Y DATOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6A, INCLUYE FACE PLATE X 18 unidades, SUMINISTRO PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO 26 AWG DE 2,10 mts x 18 unidades y CABLE U/FTP CATEGORÍA 6A BLINDADO LSZH 26 AWG x 486 ml	**UND**	**1**		
9	DESMONTE, TRASLADO E INSTALACION DE UNIDAD DE CONSULTA ARCHIVOS RODANTES Y ESTANTERIA METALICA, COMPUESTO POR (1 MODULO FIJO SENCILLO CON 4 UNIDADES	**UND**	**1**		

	DE CONSULTA, 5 MODULOS DOBLES MOVIBLES, 1 MODULO DOBLE FIJO 1 PUERTA CON CERRADURA, EL SERVICIO INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.				
10	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO Y LAMINADO 10MM (COMPOSICION 5MM INC + PVB 0,38 + INC + PVB 0,38 OPAQUE WHITE + PVB INC 0,38 + 5MM INC, CON CUATRO (4) PERFORACIONES DIM: ENTRE 0,50m A 0,60m X 0,40m. INC ACCESORIOS	**UND**	**12**		
TOTAL OFERTA ECONOMICA					

ARTICULO SEGUNDO: Se advierte a los interesados en participar en el proceso de selección, que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente ADENDA; por lo tanto, las especificaciones, capítulos, demás anexos, requisitos y documentos que no se mencionen expresamente, se mantienen iguales a la forma en que fueron plasmados en pliegos de condiciones definitivo.

ARTICULO TERCERO: En cumplimiento del requisito de publicidad, se ordena publicar en el SECOP la presente adenda, de conformidad con lo establecido en el artículo **2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.**

Expedida en Villavicencio, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2024.

ERIKA DEL PILAR ARIAS CUETO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Proyecto:

Carlos Fabian Romero Arévalo
Asesor Externo (cps)
Secretaria administrativa

Reviso:

Alfonso Zamudio Villarraga
Abogado (cps)
Gerencia asuntos contractuales