GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA.

ANEXO 3.0 CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y CONFORMACION PARA LA VÍA A-1 CALLE 68 ENTRE CRA 9A Y 10.

Abscisa	Área de Excavación (m2)	Volumen de Excavación Parcial (m3)	Vol. Excavación Acumulado (m3)	Área de Conformación (m2)	Volumen de Conformación (m3)	Vol. Conformación Acumulado (m3)
K0+000.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K0+010.00	4.84	49.35	49.35	0.05	0.25	0.25
K0+020.00	4.50	46.73	96.08	0.11	0.82	1.07
K0+030.00	4.32	44.10	140.18	0.13	1.23	2.29
K0+040.00	4.11	42.15	182.33	0.11	1.19	3.48
K0+050.00	4.12	41.14	223.47	0.21	1.55	5.04
K0+060.00	3.87	39.93	263.40	0.11	1.59	6.63
K0+070.00	3.77	38.22	301.62	0.24	1.76	8.39
K0+080.00	3.95	38.64	340.26	0.38	3.11	11.50
K0+090.00	4.13	40.40	380.66	0.50	4.40	15.90
K0+100.00	4.36	42.44	423.09	0.49	4.93	20.83
K0+110.00	4.51	44.37	467.47	0.46	4.75	25.58
K0+120.00	4.58	45.48	512.95	0.41	4.36	29.93
K0+130.00	4.60	45.90	558.84	0.33	3.73	33.66
K0+140.00	4.84	47.17	606.01	0.20	2.70	36.36
K0+150.00	6.21	55.21	661.22	0.06	1.35	37.71
K0+159.17	5.06	51.65	712.87	0.01	0.35	38.06

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA.

ANEXO 3.0 CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y CONFORMACION PARA LA VÍA A-2 CARRERA 13 ENTRE CALLE 68 Y 72.

Abscisa	Área de Excavación (m2)	Volumen de Excavación Parcial (m3)	Vol. Excavación Acumulado (m3)	Área de Conformación (m2)	Volumen de Conformación (m3)	Vol. Conformación Acumulado (m3)
K0+000.00	5.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
K0+010.00	16.44	107.43	107.43	0.85	4.34	4.34
K0+020.00	6.76	137.07	244.49	0.85	12.74	17.08
K0+030.00	5.09	59.87	304.36	0.84	10.04	27.12
K0+040.00	4.48	47.86	352.22	1.41	11.26	38.38
K0+050.00	3.66	40.50	392.72	2.28	18.98	57.36
K0+060.00	3.44	35.35	428.07	4.20	33.50	90.86
K0+070.00	3.31	33.74	461.81	5.66	49.28	140.14
K0+080.00	2.80	30.54	492.35	6.46	54.20	194.34
K0+090.00	2.48	26.40	518.75	6.52	61.42	255.76
K0+100.00	2.24	23.62	542.37	6.81	66.60	322.36
K0+110.00	1.97	21.02	563.39	7.62	72.12	394.48
K0+120.00	1.62	17.90	581.29	9.07	83.42	477.91
K0+130.00	1.66	16.36	597.65	10.18	96.25	574.16
K0+140.00	1.87	17.65	615.29	9.87	100.26	674.41
K0+150.00	1.87	18.71	634.00	9.96	99.15	773.56
K0+160.00	1.82	18.43	652.43	10.17	100.64	874.21
K0+170.00	2.14	19.78	672.22	9.47	98.19	972.40
K0+180.00	2.18	21.59	693.81	8.95	92.13	1064.53
K0+190.00	2.04	21.08	714.88	8.62	87.87	1152.40
K0+200.00	1.90	19.70	734.58	9.26	89.40	1241.79
K0+210.00	1.87	18.84	753.43	9.23	92.47	1334.27
K0+220.00	2.11	19.89	773.32	9.01	91.24	1425.51
K0+230.00	2.41	22.59	795.91	8.67	88.42	1513.93
K0+240.00	2.68	25.42	821.33	7.17	79.22	1593.15
K0+250.00	3.08	28.80	850.13	1.38	42.79	1635.94
K0+260.00	3.79	34.36	884.49	0.36	8.73	1644.66
K0+270.00	4.48	41.65	926.14	4.71	22.97	1667.64
K0+280.00	3.72	41.38	967.52	4.20	39.38	1707.02
K0+290.00	3.35	35.59	1003.11	4.26	37.71	1744.73
K0+300.00	3.42	34.04	1037.15	4.60	39.51	1784.24
K0+310.00	3.44	34.40	1071.55	5.51	47.17	1831.41
K0+320.00	3.39	34.15	1105.70	6.15	58.30	1889.71
K0+330.00	3.34	33.64	1139.34	6.01	60.81	1950.52
K0+340.00	3.21	32.72	1172.07	5.95	61.07	2011.59
K0+350.00	3.38	32.92	1204.99	5.54	58.93	2070.52
K0+360.00	3.95	36.62	1241.62	4.77	52.81	2123.32
K0+368.13	0.00	16.05	1257.67	0.00	19.36	2142.69

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA.

ANEXO 3.0 CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y CONFORMACION PARA LA VÍA A-3 CALLE 73 ENTRE AV. CIRCUNVALAR Y CRA 7.

Abscisa	Área de Excavación (m2)	Volumen de Excavación Parcial (m3)	Vol. Excavación Acumulado (m3)	Área de Conformación (m2)	Volumen de Conformación (m3)	Vol. Conformación Acumulado (m3)
K0+000.00	3.64	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
K0+010.00	3.67	36.58	36.58	0.27	2.58	2.58
K0+020.00	1.86	27.65	64.23	1.32	7.89	10.47
K0+030.00	2.26	20.57	84.80	1.09	12.03	22.51
K0+040.00	2.65	24.54	109.33	0.76	9.24	31.75
K0+050.00	2.84	27.48	136.81	0.68	7.19	38.94
K0+060.00	2.82	28.34	165.14	0.84	7.58	46.52
K0+070.00	2.57	26.96	192.10	0.96	8.98	55.49
K0+080.00	2.35	24.59	216.69	1.22	10.92	66.42
K0+090.00	2.21	22.81	239.50	1.23	12.25	78.67
K0+100.00	2.02	21.16	260.67	1.33	12.81	91.48
K0+110.00	2.13	20.72	281.39	1.27	13.02	104.49
K0+120.00	1.97	20.47	301.86	1.27	12.69	117.18
K0+130.00	1.61	17.92	319.78	1.37	13.19	130.38
K0+140.00	1.41	15.12	334.89	1.58	14.73	145.11
K0+150.00	1.48	14.45	349.35	1.56	15.68	160.79
K0+160.00	1.67	15.78	365.13	1.36	14.61	175.40
K0+170.00	1.79	17.30	382.43	1.24	13.02	188.41
K0+180.00	1.92	18.53	400.96	1.32	12.82	201.24
K0+185.00	1.59	8.79	409.75	1.38	6.74	207.97

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA.

ANEXO 3.0 CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION Y CONFORMACION PARA LA VÍA A-4 CARRERA 7 HASTA CALLE 73.

Abscisa	Área de Excavación (m2)	Volumen de Excavación Parcial (m3)	Vol. Excavación Acumulado (m3)	Área de Conformación (m2)	Volumen de Conformación (m3)	Vol. Conformación Acumulado (m3)
K0+000.00	5.16	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
K0+010.00	3.86	45.11	45.11	0.47	2.41	2.41
K0+020.00	3.30	35.83	80.93	0.84	6.54	8.95
K0+030.00	3.00	31.52	112.45	0.93	8.84	17.80
K0+040.00	2.72	28.58	141.03	1.19	10.60	28.40
K0+047.25	0.00	9.84	150.87	0.00	4.32	32.72