Popayán, Diciembre de 2024

Señores
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Popayán

Como representante legal del barrio Berlín por medio de la presente, allego presupuesto del proyecto **"MEJORAMIENTO CASETA COMUNAL, MODULOS, CANCHA Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO. URBANIZACION CALDAS"**, como propuesta para realizar un Convenio Solidario con el municipio de Popayán.

MEJORAMIENTO CASETA COMUNAL, MODULOS, CANCHA Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO. URBANIZACION CALDAS

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	98,50	$ 2.331	$ 229.604,00
2,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M^3	6,50	$ 35.445	$ 230.393,00
3,1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADA C 10,5 MM, ABERTURA 2 1/2" , H=2.5 M, INCLUYE TUBERÍA D=2" GALVANIZADA E=2.5 MM CON CUELLO DE GANSO C/2M, ÁNGULO DE REMATE SUPERIOR E INFERIOR 2"X3/16", PLATINA ½" X 1/8" PARA SUJECIÓN DE LA MALLA, SOPORTE EN CONCRETO 3000 PSI 30X30X70CM PARA POSTES, ALAMBRE GALVANIZADO 2 HILOS, CONCERTINA DE SEGURIDAD Ø: 0,30M, TAPAS DE TUBO, RIGIDIZADOR C/2 SECCIONES Y PIE DE AMIGO C/14M, INCLUYE ACERO PARA ANCLAJES DE TUBERIA.	ML	98,50	$ 661.547	$ 65.162.368,00
	PINTURA				
4,1	PULIDA Y RETIRO DE ÓXIDO + APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (WASH PRIMER) BARANDA METÁLICA,TIRANTES, ELEMENTOS DE CERCHA Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA LINEAL	ML	89,95	$ 28.967	$ 2.605.625,00
4,2	APLICACIÓN DE PINTURA BARANDA METÁLICA,TIRANTES, ELEMENTOS DE CERCHA Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA LINEAL	ML	96,00	$ 15.277	$ 1.466.592,00
4,3	MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y APLICACIÓN PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA Y MÁXIMA PROTECCIÓN TRES MANOS COLOR A DEFINIR EN OBRA. INCLUYE ALISTAMIENTO SUPERFICIE.	M2	234,00	$ 24.280	$ 5.681.520,00
5,1	LIMPIEZA DE OBRA Y/O BOTE DE SOBRANTES	GL	1,00	$ 38.150	$ 38.150,00
6,1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	60,00	$ 3.600	$ 216.000,00

SUBTOTAL OBRAS	$ 75.630.252,00

DESCRIPCION		PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACIÓN	A	18%	$ 13.613.445,00
IMPREVISTOS	I	1%	$ 756.303,00
TOTAL	A.I.	19%	$ 14.369.748,00

TOTAL APORTE MUNICIPIO	$ 90.000.000,00

APORTE COMUNIDAD				$ 3.600.000,00
JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE CUADRILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO)	UND	90,00	$ 40.000	$ 3.600.000,00

COSTO TOTAL CONVENIO	$ 93.600.000,00

Representante Legal JAC Barrio Caldas
JUAN FABRICIO SANTACRUZ CAICEDO
CC 76,304,123 DE POPAYAN

Ing. MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
CC 1.061.725.528
MP 19202-316422 CAU