EL SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE MANZANARES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

CERTIFICA

Que la vía a intervenir con el proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA EN EL BARRIO MILENIO ETAPA I, MUNICIPIO DE MANZANARES'** no cuenta con redes de servicio público (acueducto) y (alcantarillado) en buen estado, por lo tanto la administración municipal está adelantando el proyecto
"REPOCISIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA EN EL BARRIO MILENIO ETAPA I, MUNICIPIO DE MANZANARES" Por ende para la ejecución del proyecto se contara con redes de acueducto y alcantarillado en perfecta condiciones.

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

ING. DIEGO TORO RAMÍREZ

empocaldas Construyendo juntos la diferencia
Gobierno de CALDAS
@Empocaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

Manizales, 30 de septiembre del 2024

RAD: MN7202400042

Señor
CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ
Alcalde Municipal
Carrera 4 Calle 6 Esquina
Manzanares, Caldas

REFERENCIA: RESPUESTA A SOLICITUD MN7202400042

Reciba un cordial saludo señor Alcalde,

El día 13 de septiembre de 2024 ante la Seccional Manzanares, radicó derecho de petición por medio del cual solicitó certificado del estado y diámetro de la red de acueducto y alcantarillado de la Carrera 4ª Norte entre Calle 7ª este y Calle 6D del Barrio Milenio.

En respuesta a su solicitud me permito enviarle adjunto el informe rendido por el Ingeniero de Zona Oriente **JAIME MALDONADO MORA** el día 25 de septiembre de 2024.

Atentamente,

MAURICIO CARDENAS RAMIREZ.
Jefe Oficina Relacionamiento con el Ciudadano

PROYECTÓ: Jose Arias T. Contratista de Secretaría Jurídica.

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empocaldas S.A. E.S.P.

empocaldas Gobierno de CALDAS
@Empocaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

La Dorada 25 de septiembre de 2024

Doctor:
CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ
Alcalde Municipal
Ciudad: Manzanares, Caldas

Referencia: **Petición**

Asunto: Certificado del estado y diámetro de la red de acueducto y alcantarillado – Barrio Milenio, tramo Cra 4ª Norte entre Calle 7ª este y Calle 6d este

Cordial Saludo,

En atención a la petición presentada por usted en fecha 13 de septiembre de 2024, mediante el cual solicita a la **EMPRESA EMPCALDAS S.A.E.S.P,** un reporte del estado de las redes, para proceso de pavimentación en el barrio Milenio, puntualmente en la dirección cra **4ª** Norte entre calle **7ª** este y calle 6D este, de Manzanares.

nos permitimos informar lo siguiente:

Empocaldas S.A. E.S.P se permite informar que, día 18 de septiembre 2024, se realizó visita técnica con el fin de verificar las condiciones actuales del tramo en mención.

1. **Estado de la tubería**: La tubería correspondiente al tramo mencionado tiene una antigüedad de **30 años**. A lo largo de su vida útil, esta tubería ha mostrado signos de desgaste propio de su antigüedad.
2. **Diámetro y material de la tubería**: La tubería de alcantarillado instalada en este sector es de **14 pulgadas** y está fabricada en **concreto**. Este material fue ampliamente utilizado en su momento, sin embargo, con el paso de los años, podría presentar deterioros en condiciones adversas como cambios en la presión o filtraciones.

Esperamos que esta información sea útil para el desarrollo de sus gestiones. Nos ponemos a su disposición para coordinar cualquier inspección o trabajo conjunto que se requiera para garantizar el buen funcionamiento del sistema de acueducto y alcantarillado en el área mencionada.

Atentamente,

empocaldas Gobierno de CALDAS
@Empocaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

Sin otro particular, cordialmente,

ING. JAIME MALDONADO MORA
Ing. Supervisor Zona Oriente - Empocaldas.

ING.ALBEIRO LOPEZ CLAVIJO
Ing. Apoyo Zona Oriente

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas - Empocaldas S.A. E.S.P.