Alcaldía Municipal DE CLEMENCIA
NIT: 806.000.701-9

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DE PARQUEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO COOPERATIVO, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VAL. UNITARIO	VAL. PARCIAL
1,01	Localización y replanteo	M2	183,2	$ 5.208,00	$ 954.105,60
1,02	Cerramiento H= 2.5 mts, enmarcada entre soportes verticales HG 2", cada 2,5 m, y 2 riostras horizontales y 2 riostras verticales en HG 1 1/2" x 1/8", incluye, tapón, varilla de acero 3/4 cada 14 cm a eje platina 3/4 x1/8 para rigidizador, incluye pintura anticorrosiva y esmalte a las tuberías HG y todos los elementos para su perfecta instalacion	M2	202,3	$ 553.301	$ 111.905.127,3
1,03	Puerta corrediza, soportes verticales en HG 2" riostras de HG 1 1/2" y malla ciclón 2 1/4" CAL.9 de A=2.5m Y H=2.2m, con puerta interna lateral batiente de A=1m Y H=2 m	UND	3,0	$ 3.802.916	$ 11.408.748,0
1,04	Dilatación en placa existente para construcción de pilote de cerramiento (incluye retiro y disposición de escombro)	UND	37,0	$ 53.940	$ 1.995.780,0
1,05	Micropilotes en Concreto de 3500 PSI, incluye, excavacion, acero, retiro de material sobrante dilataciones de acabado	UND	37,0	$ 399.669	$ 14.787.753,0
1,06	Suministro e instalación de canal de evacuación de aguas lluvias de la cubierta del polideportivo en acero galvanizado	UND	2,0	$ 30.800.000	$ 61.600.000,0
1,07	Construcción de placa en concreto 4000 PSI con espesor de 15 cm (incluye formaletería)	M3	14,0	$ 1.859.155	$ 26.023.187,9
1,08	Malla electrosoldada de 6 mm x 15 cm de espaciamiento para refuerzo de placa para parqueadero	KG	559,1	$ 9.744	$ 5.447.628,5
1,09	Suministro e instalación de Topellanatas para parqueadero	UND	8,0	$ 100.800	$ 806.400,0
1,10	Pintura para señalización tipo tráfico para división de zonas de parqueo y topellantas	GL	1,0	$ 481.600	$ 481.600,0
1,11	Demolición de andenes y bordillos en zona de ingreso vehicular	ML	14,0	$ 122.304	$ 1.712.256,0
1,12	Construcción de rampa de acceso vehicular con continuidad a andenes laterales en la zona de ingreso vehicular al parqueadero, en concreto de 4000 PSI y altura mínima de 6 cm, e=15 cm (incluye formaletería)	M3	1,16	$ 1.859.155	$ 2.155.132,7
1,13	Construcción de rampas de ingreso al polideportivo en concreto de 3500 PSI e=0.1m, en concreto a la vista	M3	2,08	$ 1.859.155	$ 3.874.479,4
1,14	Relleno y compactación en material seleecionado de la región para explanación parcial de zona de patio del polideportivo	M3	230,00	$ 159.954,00	$ 36.789.420,0
	TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO :				**$ 279.941.618,40**
	COSTOS INDIRECTOS				
	Administración:			23%	$ 64.386.572,2
	Imprevistos:			2%	$ 5.598.832,4
	Utilidad:			5%	$ 13.997.080,9
	TOTAL AIU:			**30%**	**$ 83.982.485,5**
	COSTO TOTAL DE OBRA				**$ 363.924.103,9**

EDSON HERRERA MENDOZA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CLEMENCIA BOLIVAR