COTA TOPOGRÁFICA ASUMIDA PARA DETERMINACIÓN DE NIVELES 134.80

CDI

NORTE

CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA SALIDAS DE BALONES

ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO

51.00m

40.00m

01
TIPO 2b
(51x40)m2
2040 m2

02
TIPO 2A
(51x36)m2
1836 m2

FUTBOL 7 : JUGADO POR DOS EQUIPOS DE SIETE PARTICIPANTES CADA UNO. - LAS DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO DEBE SER ENTRE MINIMO 70 X 50 METROS Y MÁXIMO 75 X 55 METROS - MANUAL DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, MINISTERIO DEL DEPORTE MODULO 4 PAG 53

SUPERFICIE EN TERRENO NATURAL

PLANTILLA EN CONCRETO CON ACABADO EN TRUFLEXL

JUEGOS INFANTILES

MASTIL PARA ILUMINACIÓN

LOSETA HEXAGONAL

ACCESO

ACCESO

RAMPA ARQUITECTONICA

aislamiento por red de alt

área reservada

línea alta tension

Torre electrica

manhall
cota clave 132.8

CERRAMIENTO

ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO

ZONA VERDE

RAMPA EN CONCRETO

PARROQUIA

8.000

ÁREA DE CAFETERIAS

JUEGOS BIO SALUDABLES

PLANTILLA EN CONCRETO CON ACABADO EN TRUFLEXL

ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO

VIA

CALLE 24 B

ZONA VERDE

N.A +0.30
N.A +0.20
N.A +0.40
N.A +0.00

132.40
132.80
133.10
133.30
133.50
133.60
133.00
134.80
134.90
135.20
135.30
135.60
135.80

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TODA LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

DEBERA SER SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA, CON COSTOS A SU CARGO

DEBERA ESTAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y SER APROBADA POR LA INTERVENTORIA

CARACTERISTICAS Y MODO DE USO, ANTES DE SER UTILIZADA EN LA OBRA QUE SE VA A EJECUTAR

LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN DEBERA CONTAR CON EL PERSONAL IDÓNEO PARA ESTAS LABORES

LA INTERVENTORIA EL PROPIETARIO Y LA SUPERVISIÓN TECNICA, PODRÁN EXIGIR EN CUALQUIER MOMENTO LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE CONSIDEREN NO SEAN APTOS PARA LA OBRA

DEBERA REPARAR LOS O REEMPLAZARLOS EN UN TERMINO NO MAYOR DE 72 HORAS

EL TRANSPORTE, MANEJO Y GUARDA DE LAS MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

TODOS LOS RIESGOS POR PERDIDA, DAÑOS DE ESTEROZO, ETC, DE LOS MISMOS

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LOS EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

CUANDO SEA ESTABLECIDO EN LOS PLANOS O POR LA INTERVENTORIA

ELEMENTOS EN CONCRETO Estructurales y No Estructurales Vaciados In Situ. - Prefabricados Livianos

ELEMENTOS EN ACERO GALVANIZADO: SON EN: LAMINA GALVANIZADA CAL 20 PINTURA ANTICORROSIVA SUPERFICIES SOBRES CUBRIR CONFORME A LAS NORMAS ICONTEC NTC 4511 Y ASTM A-653

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON CEPILLO DE ALAMBRE HASTA GRADO COMERCIAL SSPC-SP3

LIMPIEZA CON SOLVENTE SEGÚN NORMA SSPC-SP1

RECUBRIMIENTO DE BASE: IMPRIMANTE EPOXICO.

RECUBRIMIENTO DE ACABADO: ESMALTE EPOXICO.

ESPESOR PELICULA SECA: 2.5 MILS EN PELICULA SECA

POR COLGAN, NORMA DEL SIPA, COLOR BLOCK

ESPESOR PELICULA SECA: 2.5 MILS EN PELICULA SECA

3.5-4.5 MILS EN PELICULA SECA, RECUBRIMIENTO DEL SPA: 4 MILS ESPESOR DE 2.5 MILS EN PELICULA SECA

ESPESOR PELICULA SECA: 2.5 MILS EN PELICULA SECA

EPOXICA POLIAMIDA COLOR GRIS PERLA, TERMINACION SEMIBRILLANTE, ESPESOR DE PELICULA SECA 2.5 MILS

DEL SPA: 4 MILS ESPESOR DE 2.5 MILS EN PELICULA

ESPESOR PELICULA SECA: 2.5 MILS EN PELICULA SECA

UNTUOSO SOBRE UNA CONCENTRACIÓN EN PELICULA SECA DE 2.5 MILS

ALFATICA, COLOR GRIS, 3 MILS EN PELICULA SECA

PARA EFECTOS DE DURABILIDAD.

10. SE DEBERA UTILIZAR ESPAÑADORES ETILE-HEXO-PLASTICOS PARA GARANTIZAR UN RECUBRIMIENTO DE 2.5 CMS EN PELICULA SECA

ELEMENTOS EN CONCRETO Estructurales y No Estructurales Vaciados In Situ. - Prefabricados Livianos

7. LOS CONCRETOS DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA NSR-10

8. LOS ELEMENTOS DE CONCRETO DEBERA LLEVAR LAS ARISTAS BOCHADAS.

9. EL CEMENTO RECOMENDADO ES UN TIPO II.

10. SE DEBERA UTILIZAR ESPAÑADORES ETILE-HEXO-PLASTICOS PARA GARANTIZAR UN RECUBRIMIENTO DE 2.5 CMS EN PELICULA SECA

NOTAS IMPORTANTES:

0. EL NIVEL 0.00 DEL PROYECTO CORRESPONDE A LA COTA +140.76 DE TOPOGRAFIA

1. TOMAR LOS NIVELES DE LAS COLUMNAS PUESTOS Y M-CLAE ESTAS SON LA REFERENCIA PARA LOS NIVELES DE PISOS ACABADOS Y CON LOS NIVELES FINALES

2. LA TOPOGRAFIA DEBERA SER REVISADA EN TODOS LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. ANTES DE INICIAR LA EXCAVACIÓN DE BLOQUE SE DEBERA ESTUDIO POR LA NORMA SISMO RESISTENTE COLOMBIANA NSR-10

3. TODOS LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN SOLDADURA DEBERAN SER DISEÑADOS POR SOLUCION ESTRUCTURAL HAGAN PARTE DEL PROYECTO

4. TODOS LOS ELEMENTOS QUE REQUIERAN SOLDADURA DEBERAN SER DISEÑADOS POR SOLUCION ESTRUCTURAL HAGAN PARTE DEL PROYECTO

5. TODOS LOS ELEMENTOS DE REFUERZO ESTRUCTURAL COMO: VIGAS, COLUMNAS, ENTRE OTROS, DEBERAN ESTAR ANCLADOS A MUROS, CON MEDIANTE ANCLAJES QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DE LOS MISMOS

6. TODOS LOS ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA DEBERAN ESTAR CONFINADOS POR ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NSR-10

7. LOS ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA DEBERAN ESTAR CONFINADOS POR ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NSR-10

8. LOS ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA DEBERAN ESTAR CONFINADOS POR ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NSR-10

9. LOS ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA DEBERAN ESTAR CONFINADOS POR ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NSR-10

10. LOS ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA DEBERAN ESTAR CONFINADOS POR ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NSR-10

11. EL CONCRETO TIPO ARQUITECTÓNICO DEBE SER REPICADO. CONSULTADO PREVIO EL ARQUITECTO DISEÑADOR. LOS ELEMENTOS DE CONCRETO CONTRA ESTRUCTURALES, ESTRUCTURALES, DEBERA SUMINISTRAR LA FICHA TECNICA DEL CONCRETO A UTILIZAR EN LA OBRA, LA CUAL DEBERA SER APROBADA POR LA INTERVENTORIA

12. ES INDISPENSABLE QUE CON EL AMANECER, REDUCIR LA OSCURECIDA EN FISURAS Y DEBIDO POR ALTA TEMPERATURA Y VIENTO, SE SEGUIRÁ LA HIDRATACIÓN INTERNA, Y PERMANENTE DE LAS SUPERFICIES DE CONCRETO

13. EL CONCRETO DEBERA SER REVISADO EN TODOS LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN. ANTES DE INICIAR LA EXCAVACIÓN DE BLOQUE SE DEBERA ESTUDIO POR LA NORMA SISMO RESISTENTE COLOMBIANA NSR-10

14. ESTRUCTURA METÁLICA, PERFILES TIPO IPA A LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA, EXCLUSIVAMENTE LOS PERFILES QUE SE INDICAN SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA: ESMALTE EPOXI Y GALVANIZADA

		PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI CÉSAR	**CONTENIDO:** PLANO DE LOCALIZCION	**VoBo SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**	**OBSERVACIONES:**	**REMISIÓN:**	**ESC:** 1:250 **FECHA:** 26/06/2024 **PLANO:** LOCALIZACION
		CODIGO BPIN:	ARQ. DAVINSON ANDRÉS PEDROZO CASTILLO M.P. No. A35552015-1062398822	JULIO CESAR MARTÍNEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACIÓN			**ARCHIVO:** **CONSECUTIVO:** 01 DE 1