Manizales 21 de diciembre de 2024

ING ANDRES MARIN MARMOLEJO

interventor

ING WILMAR ESTRADA

Supervisor alcaldía

ASUNTO SOLICTUD DE ADICION Y PRORROGA 2409101039

Cordial saludo, respetados ingenieros

En vista del desarrollo del contrato en lo referente a los trabajos que se están realizando en las diversas sedes sociales, y con los balances financieros realizados del contrato, se evidencia que para terminar el cerramiento del CISCO SAN JOSE, es requerido una adición presupuestal.

La adición es fundamentada en la arquitectura del cerramiento la cual requirió generar unos item´s los cuales no estaban detallados al inicio del contrato. También el cerramiento completo genera seguridad para las instalaciones y para los propios usuarios del CISCO SAN JOSE

NP.52 005.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO CONCRETO de 3000 PSI A LA VISTA	M3	$ 1.902.739,00	4,00	$ 7.610.956,00
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	$ 10.692,00	400,00	$ 4.276.800,00
NP.33 032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML	$ 10.697,00	24,00	$ 256.728,00
NP.56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN TUBERÍA AGUAS NEGRAS EN 2" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR SEGÚN DISEÑO	ML	$ 565.429,00	40,00	$ 22.617.160,00
NP.02 005.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 F 4 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	KG	$ 12.350,00	106,40	$ 1.314.040,00
NP.57 006.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	UND	$ 33.278,00	110,00	$ 3.660.580,00

Trinta y nueve millones setecientos treinta y seis mil doscientos sesenta y cuatro pesos $ 39.736.264,00

Los recursos requeridos son los expresados en el presupuesto anterior

Atentamente

LINA MARCELA SALAZAR ARANGO

RL TOTALPHI SAS