ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Construcción de conectores en acero de 3/8", incluye canchada y resanada con morter de 1:4 y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion				**No. Item**	**Unidad**
				O-E 1	**Un**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
REFUERZO	acero de refuerzo de 60.000Psi, figurado	kg	1,00000	$ 5.800	5.800
MORTERO 1:4	Mortero 1:4 en obra	m3	0,00420	$ 425.595	1.787
Importe de Materiales				***SUBTOTAL***	**$ 7.587**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU O.B.	Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay Entendido	jor	0,10000	$ 239.086	23.909
Importe de Mano de Obra				***SUBTOTAL***	**$ 23.909**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,01000	$ 23.909	239
Importe de Herramienta				***SUBTOTAL***	**$ 239**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
TRANSPORTE INT MATER	Transporte interno de materiales	m2	0,01300	$ 14.128	184
ACARREO DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA	Acarreo de la zona urbana a la vereda	m3-km	12,00	$ 1.413	1.696
Importe de Auxiliares				***SUBTOTAL***	**$ 1.879**
				PRECIO UNITARIO	**$ 33.614**

JOSE LISARDO MONTOYA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
JLCIVILCON S.A.S

EDGAR TOBÓN BETANCUR
RESIDENTE DE OBRA
JL CIVILCON S.A.S

VALERIA ENDOYA ARIAS
SUPERVISORA OBRA
EDUR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e instalación de tubería de 1/2" con tubería RDE 9 - 500Psi. Incluye todos los elementos requeridos, para su ejecucion. Incluye canchada y reparación del muro, y todo lo necesario para su correcta instalación.				**No. Item**	**Unidad**
				O-E 2	**Un**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
TUBERIA	tuberia presion PVC 1/2"	ml	1,70	1.374	2.336
UNION	union 1/2"	und	2,00	300	600
CODO	codo presion PVC 1/2"	und	4,00	400	1.600
SOLDADURA PVC 1/4	Soldadura PVC (Union simple) 1/4	un	0,07000	$ 63.900	4.473
LIMPIADOR PVC	Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón.	un	0,07000	$ 49.900	3.493
ESTOPA	Estopa	bolsa	1,00000	$ 4.900	4.900
MORTERO 1:4	Mortero	m3	0,10000	$ 425.595	42.560
Importe de Materiales				***SUBTOTAL***	**59.961**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD FONTANERIA	Cuadrilla de Instalaciones Hidrosanitarias	jor	0,30000	$ 239.086	71.726
Importe de Mano de Obra				***SUBTOTAL***	**$ 71.726**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(5%)mo	0,03000	$ 71.726	3.586
Importe de Herramienta				***SUBTOTAL***	**$ 3.586**
TRANSPORTE INT MATER	Transporte interno de materiales	un	0,08000	$ 14.000	1.120
ACARREO	Acarreo de la zona urbana a la vereda	m3-km	12,00000	$ 1.413	6.782
Importe de Herramienta				***SUBTOTAL***	**$ 7.902**
			P R E C I O U N I T A R I O		**$ 143.176**

JOSE LISARDO MONTOYA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
JLCIVILCON S.A.S

EDGAR TOBÓN BETANCUR
RESIDENTE DE OBRA
JL CIVILCON S.A.S

VALERIA CENDOYA ARIAS
SUPERVISORA OBRA
EDUR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Construcción de lavatraperas de 0,76 x 0,5 en material, incluye cargue, transporte interno y externo, y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	**No. Item**	**Unidad**
	O-E 3	**Und**

Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CONCRE OBRA 21MPA	Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI)	m3	0,040	$ 595.327	23.813
REFUERZO	acero de refuerzo de 60.000Psi.	kg	3,360	$ 5.800	19.488
TABLAS COMUN	Tabla comun de 2cm por 3 mt.	un	1,500	$ 14.500	21.750
LARGUEROS	Largueros de 8x4cm.	un	1,000	$ 9.500	9.500
CLAVOS COMUN	Clavos de 3/1/2", 1/1/2"	und	0,15000	$ 4.700	705
Alambre negro para amarre calibre 18	Alambre negro para amarre calibre 18	kg	1,00000	$ 7.300	7.300
GRANITO PULIDO # 1	Granito pulido # 1	kg	5,000	$ 1.895	9.475
LIJA DE BANDA	Lija de banda 180	und	0,300	$ 17.900	5.370
LADRILLOS	Ladrilos de e.10	un	4,000	$ 1.800	7.200
BALDOSIN CERAMICO	Cerámica piso formato 30,0x30.0.	m2	1,50000	$ 35.000	52.500
LLAVE JARDINERA	Llave jardinera metalica de 1/2".	un	1,000	$ 33.900	33.900
SIFON DE 2" REGISTRO	Sifon de 2" registro sanitaria.	un	1,000	$ 11.900	11.900
CODO 90 PVC-S CXC 2"	Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 2".	un	2,00000	$ 2.100	4.200
UNION PVC-P 2"	Unión PVC-P, Ø= 2"	un	1,00000	$ 1.600	1.600
TUBERIA PVC-S 2"	Tubería PVC-S Ø= 2"	m	0,80000	$ 7.650	6.120
TUBERIA	tuberia presion PVC 1/2"	ml	0,50	$ 1.374	687
UNION	Tee galvanizado de 1/2"	und	1,00	$ 300	300
ADAPTADOR MACHO	adaptador macho 1/2"	und	1,00	$ 300	300
NIPLE	Niple galvanizado de 1/2"	und	1,00	6.550	6.550
TAPON	Tapon galvanizado de 1/2"	und	1,00	5.850	5.850
UNION GALVANIZADA	Union galvanizado de 1/2"	und	1,00	2.396	2.396
LIMPIADOR PVC	Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón.	un	0,22000	$ 49.900	10.978
SOLDADURA PVC 1/4	Soldadura PVC (Unión simple) 1/4	un	0,22000	$ 63.900	14.058
TEFLON INDUSTRIAL	Teflon industrial sella empalmes	rollo	0,10000	$ 10.900	1.090
REVOQUE 1:4	Revoque 0.25:1:4 (cemento:arena) preparado en obra - Mortero 1:4 en obra	m3	0,04000	$ 452.370	18.095
PEGACOR GRIS	Adhesivo cerámico Pegacor gris - Corona (Rend.3 a 4 Kg./m², para cerámica de 40x40 o más, 6 kg/m²)	kg	4,000	$ 4.000	16.000
BOQUILLA BLANCA	Boquilla Blanca (concolor 5-15)-. (rend. 0,5 Kg./m², para juntas de 3mm)	kg	0,200	$ 6.440	1.288
ESTOPA	Estopa	und	0,100	$ 4.900	490
Importe de Materiales				***SUBTOTAL***	**$ 290.507**
1 OFICIAL + 1 OBRERO	1 OFICIAL + 1 OBRERO	jor	0,500	$ 239.086	119.543
Importe de Mano de Obra				***SUBTOTAL***	**$ 119.543**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(5%)mo			5.977
Importe de Herramienta				***SUBTOTAL***	**$ 5.977**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
PULIDORA ALQUILER	Pulidora electrica	día	0,50000	$ 25.000	12.500
TALADRO NEUMATICO ALQUILER	Taladro Neumático con martillo demoledor o perforador en superficie, punta, combustible y operador.	dia	0,30000	$ 85.000	25.500
Importe de Equipo				***SUBTOTAL***	**$ 25.500**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
TRANSPORTE EXTERNO	Acarreo de la zona urbana a la vereda	m3-km	12,00000	$ 1.413	16.956
ACARREO INT MAT	Acarreo interno de materiales	m3	0,20000	$ 14.000	2.800
				SUBTOTAL	**$ 19.756**
			PRECIO UNITARIO		**$ 461.283**

JOSE LISARDO MONTOYA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
JLCIVILCON S.A.S

EDGAR TOBÓN BETANCUR
RESIDENTE DE OBRA
JL CIVILCON S.A.S

VALERIA CENDOYA ARIAS
SUPERVISORA OBRA
EDUR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				No. Item	**Unidad**
Suministro, transporte e instalación de teja de barro, incluye: impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo Permofit o equivalente, así como mortero de pega 1:4 para la fijación de las tejas, emboquillado del caballete, reinstalación de las tejas existentes en buen estado, y todo lo necesario para asegurar su correcta instalación y funcionamiento.				**O-E 4**	**M2**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
TELA ASFALTICA	Tela asfaltica	m2	1,05000	$ 13.163	13.821
TEJAS DE BARRO	Tejas de barro maquinada.	m2	4,000	$ 2.000	8.000
MORTERO 1:4	Mortero	m3	0,02005	$ 425.595	8.533
Importe de Materiales				***SUBTOTAL***	**$ 30.354**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
1 OFICIAL + 2 OBREROS	Cuadrilla	jor	0,159012	$ 239.086	38.018
Importe de Mano de Obra				***SUBTOTAL***	**$ 38.018**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(5%)mo			1.901
Importe de Herramienta				***SUBTOTAL***	**$ 1.901**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLETO	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m), Incluye transporte.	día	0,05400	$ 5.200	281
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,07000	$ 550	39
ARNES COMPLETO	Arnes completo con eslinga y linea de vida	día	0,10000	$ 25.000	2.500
LINEA DE VIDA	Manila de linea de vida de 13 milimetro de 50 mt	día	0,08000	$ 25.000	2.000
Importe de Equipo				***SUBTOTAL***	**$ 4.819**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,04000	$ 14.000	560
ACARREO DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA (M3)	Acarreo de la zona urbana a la vereda	m3	0,03000	$ 1.413	42
Importe de Auxiliares				***SUBTOTAL***	**$ 602**
			PRECIO UNITARIO		**$ 75.694**

JOSE LISARDO MONTOYA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
JLCIVILCON S.A.S

EDGAR TOBÓN BETANCUR
RESIDENTE DE OBRA
JL CIVILCON S.A.S

VALERIA CENDOYA ARIAS
SUPERVISORA OBRA
EDUR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de ruana con banda cinta autoadhesiva prefabricada, a base de asfalto con polimeros elastomericos de 20 cm de ancho.				**No. Item**	**Unidad**
				O-E 5	**Ml**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
RUANA	Ruana banda cinta autoadhesiva	m2	0,11000	$ 88.960	9.786
Importe de Materiales				***SUBTOTAL***	**$ 9.786**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
1 OFICIAL + 1 OBRERO	Cuadrilla	jor	0,030000	$ 239.086	7.173
Importe de Mano de Obra				***SUBTOTAL***	**$ 7.173**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(5%)mo			359
Importe de Herramienta				***SUBTOTAL***	**$ 359**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLETO	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m), Incluye transporte.	día	0,05400	$ 5.200	281
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,10000	$ 550	55
ARNES COMPLETO	Arnes completo con eslinga y linea de vida	día	0,10000	$ 25.000	2.500
LINEA DE VIDA	Manila de linea de vida de 13 milimetro de 50 mt	día	0,08000	$ 25.000	2.000
Importe de Equipo				***SUBTOTAL***	**$ 4.836**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,00900	$ 14.000	126
ACARREO DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA (M3)	Acarreo de la zona urbana a la vereda	m3	0,00900	$ 1.413	13
Importe de Auxiliares				***SUBTOTAL***	**$ 139**
				PRECIO UNITARIO	**$ 22.291**

JOSE LISARDO MONTOYA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
JLCIVILCON S.A.S

EDGAR TOBÓN BETANCUR
RESIDENTE DE OBRA
JL CIVILCON S.A.S

VALERIA ENDOYA ARIAS
SUPERVISORA OBRA
EDUR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Demolición de Losa de tanque de reserva de 1,20 x 1,20 x 0,10, incluye cargue, transporte interno y externo, y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.				**No. Item**	**Unidad**
				O-E 6	**Und**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
1 OFICIAL + 1 OBRERO	1 OFICIAL + 1 OBRERO	jor	0,20000	$ 239.086	47.817
Importe de Mano de Obra				***SUBTOTAL***	**$ 47.817**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(5%)mo			2.391
Importe de Herramienta				***SUBTOTAL***	**$ 2.391**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLETO	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m), Incluye transporte.	día	0,50000	$ 5.200	2.600
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,50000	$ 550	275
ARNES COMPLETO	Arnes completo con eslinga y linea de vida	día	0,30000	$ 25.000	7.500
LINEA DE VIDA	Manila de linea de vida de 13 milimetro de 50 mt	día	0,20000	$ 25.000	5.000
Importe de Equipo				***SUBTOTAL***	**$ 15.375**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,15000	$ 14.000	2.100
ACARREO DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA (M3)	Acarreo de la zona urbana a la vereda	m3-km	0,15000	$ 1.413	212
Importe de Auxiliares				***SUBTOTAL***	**$ 2.312**
			PRECIO UNITARIO		**$ 67.895**

JOSE LISARDO MONTOYA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
JLCIVILCON S.A.S

EDGAR TOBÓN BETANCUR
RESIDENTE DE OBRA
JL CIVILCON S.A.S

VALERIA ENDOYA ARIAS
SUPERVISORA OBRA
EDUR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e instalación de griferia en unidades sanitarias, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.				**No. Item**	**Unidad**
				O-E 7	**Und**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
GRIFERIA SANITARIO	Griferia de sanitario completa	und	1,00	48.500	48.500
ABASTO SANITARIO	Abasto sanitario y cople manguera	un	1,00000	$ 37.900	37.900
TEFLON INDUSTRIAL	Teflon industrial sella empalmes	rollo	0,10000	$ 10.900	1.090
Importe de Materiales				***SUBTOTAL***	**$ 87.490**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
1 OFICIAL + 1 OBRERO	Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay Entendido	jor	0,20000	$ 239.086	47.817
Importe de Mano de Obra				***SUBTOTAL***	**$ 47.817**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(5%)mo			2.391
Importe de Herramienta				***SUBTOTAL***	**$ 2.391**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
TRANSPORTE INT MATER	Transporte interno de materiales	un	0,03000	$ 14.000	420
ACARREO DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA	Acarreo de la zona urbana a la vereda	m3-km	12,00000	$ 1.413	2.543
Importe de Equipo				***SUBTOTAL***	**$ 2.963**
			PRECIO UNITARIO		**$ 140.661**

JOSE LISARDO MONTOYA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
JLCIVILCON S.A.S

EDGAR TOBÓN BETANCUR
RESIDENTE DE OBRA
JL CIVILCON S.A.S

VALERIA CENDOYA ARIAS
SUPERVISORA OBRA
EDUR

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mortero esmaltado 1:4 para rellenar a la altura del borde superior del ángulo que soporta los tubos que generan barrera en la cancha de microfutbol, para evitar encharcamiento y acomulación de basuras				**No. Item**	**Unidad**
				O-E 8	**Un**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
MORTERO 1:4	Mortero 1:4 en obra	m3	0,00350	$ 375.400	1.314
BOLSAS DE FIBRA	Bolsas de fibra para empacar material	un	0,00350	$ 15.900	56
Importe de Materiales				***SUBTOTAL***	**$ 1.370**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU O.B.	Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay Entendido	jor	0,04730	$ 239.086	11.309
Importe de Mano de Obra				***SUBTOTAL***	**$ 11.309**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,01000	$ 11.309	113
Importe de Herramienta				***SUBTOTAL***	**$ 113**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
TRANSPORTE INT MATER	Transporte interno de materiales	m2	0,15000	$ 1.413	212
ACARREO DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA	Acarreo de la zona urbana a la vereda	m2	0,05000	$ 14.000	700
Importe de Auxiliares				***SUBTOTAL***	**$ 912**
			PRECIO UNITARIO		**$ 12.334**

JOSE LISARDO MONTOYA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
JLCIVILCON S.A.S

EDGAR TOBÓN BETANCUR
RESIDENTE DE OBRA
JL CIVILCON S.A.S

VALERIA MENDOYA ARIAS
SUPERVISORA OBRA
EDUR



Cotización

No. C-001-2134

CENTRO DE MATERIALES CONSTRUYAMOS S.A.S
NIT 900.318.126-0
Calle 31 N 31 45
Tel: (4) 5432357
El Carmen De Viboral - Colombia

Para	JLCIVILCON S.A.S
Nit	900.016.099-3
Fecha	2024-08-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	TABLA COMUN DE 2CM POR 3 MT DE PINO.	1.00	13,809.52	14,500.00	5 %
2	ALFARDAS DE 8X4CM EN PINO.	1.00	9,047.62	9,500.00	5 %
3	GRANITO X KL	1.00	1,848.74	2,200.00	19 %
4	LIJA ESMERIL X MT	1.00	6,722.69	8,000.00	19 %
5	ADOBE 10CM 6H	1.00	1,800.00	1,800.00	0 %
6	LLAVE - CANILLA 1/2 GATO	1.00	36,890.76	43,900.00	19 %
7	SIFON 2 CON REGISTRO	1.00	10,000.00	11,900.00	19 %
8	NIPLE 10 CM GALV.	1.00	7,983.19	5,500.00	19 %
9	TAPON 1/2 GALVANIZADO	1.00	1,680.67	2,000.00	19 %
10	UNION 1/2 GALVANIZADO	1.00	3,193.28	3,800.00	19 %
11	TAPON 1/2 GALVANIZADO	1.00	1,680.67	2,000.00	19 %
12	TELA ASFALTICA X ROLLO 24 MT	1.00	197,394.96	234,900.00	19 %
13	TEJA DE BARRO MAQUINADA	1.00	2,000.00	2,000.00	0 %
14	RUANA * ROLLO	1.00	74,756.30	88,960.00	19 %
15	REJILLA SIFON 5X4	1.00	28,571.43	34,000.00	19 %
16	BLOQUE 15CM IND	1.00	2,800.00	2,800.00	0 %
17	UNIVERSAL 1/2	1.00	10,840.34	12,900.00	19 %

Terminos y condiciones: *Los precios de los productos cotizados podran cambiar sin previo aviso, de acuerdo al comportamiento de oferta y demanda del mercado.



OTONIEL OCAMPO MARTÍNEZ
construyamos_s.a.s@hotmail.com



Cotización

No. C-001-2134

CENTRO DE MATERIALES CONSTRUYAMOS S.A.S
NIT 900.318.126-0
Calle 31 N 31 45
Tel: (4) 5432357
El Carmen De Viboral - Colombia

Para	JLCIVILCON S.A.S
Nit	900.016.099-3
Fecha	2024-08-28

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	ELASTOSIL GALON.	1.00	82,185,00	97,800.00	19 %
2	GRIFERIA DE SANITARIO GRIVAL.	1.00	40,756.02	48,500.00	19 %

Terminos y condiciones: *Los precios de los productos cotizados podran cambiar sin previo aviso, de acuerdo al comportamiento de oferta y demanda del mercado.



OTONIEL OCAMPO MARTÍNEZ
construyamos_s.a.s@hotmail.com

NIT:71.116.561-8

DEPOSITO Y FERRETERIA EL ACOPIO

WILMAR DAVID QUINTEO SALDARRIAGA



	COTIZACION DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	Cemento gris de 50 kg	bulto	1.00	$ 35,000
2	Triturado de 3/4.	m3	1.00	$ 135.000
3	Arena de concreto.	m3	1.00	$ 148.000
4	Arena de pega.	m3	1.00	$ 105,000
5	Arena de revoque.	m3	1.00	$ 105,000
6	Cerámica pared formato 25x35 Corona	m2	1.00	$ 61,500
7	Adhesivo cerámico Pegacor gris - Corona (Rend.3 a 4 Kg./m², para cerámica de 40x40 o más, 6 kg/m²)	kg	1.00	$ 1,380
8	Boquilla Blanca (concolor 5-15)-Sumicol. (rend. 0,5 Kg./m², para juntas de 3mm)	kg	1.00	$ 5,700
9	Estopa	bolsa	1.00	$ 16,000
10	vidrios celosías de 10cm x 51cm.	uni	1.00	$ 6,500
11	acero de refuerzo de 60.000Psi. Incluye figuración	kg	1.00	$ 5,050
12	Alambre dulce para amarre de acero	kg	1.00	$ 10,000
13	Tabla de madera común de 2,50 de largo por 0,22 de ancho por 0,02 de	un	1.00	$ 12,000
14	Desmoldante tipo ACPM	gl	1.00	$ 10,000
15	Clavos de 3" comun	lb	1.00	$ 6,200
16	Vigas de madera pino de 6"x 4" de 2mt	m3	1.00	$ 98,000
17	Alfardas de 5"x 3" de 4mt.	kg	1.00	$ 83,000
18	Tablilla de pino machimbrada.	un	1.00	$ 24,800
19	Clavos de 3/1/2", 1/1/2"	libra	1.00	$ 5,100
20	Tela asfáltica	un	1.00	$ 196,000
21	Tejas de barro maquinada.	gl	1.00	$ 1,400
22	Pintura caoba tipo esmalte	gl	1.00	$ 98,500
23	Disolvente tiner	m2	1.00	$ 20,000
24	Brocha de 4"	m3	1.00	$ 18,900
25	Teja fibrocemento 183*92	m2	1.00	$ 41,500
26	Amarras de teja tipo sombrilla	un	1.00	$ 350
27	Lamina galvanizada para runa calibre 26	ml	1.00	$ 47,000
28	Pintura anticorrosiva	gal	1.00	$ 113,700
29	Xilol industrial disolvente	lt	1.00	$ 19,000
30	Brocha de 2" profesional	un	1.00	$ 9,000
31	Clavos de 2" de acero reforzado.	un	1.00	$ 12,000
32	Omegas NE C/ra yeso con reborde 0.40mm x 2.44 mts	ml	1.00	$ 6,900
33	Placas de superboard de 10mm.	m2	1.00	$ 32,000

CORREO:manukun010@gmail.com

TEL:3225197528 DIRECCION:CR 28 # 71 -72

34	tornillo de ensamble	un	1.00	$ 55
35	Caballetes de fibro cemento.	ml	1.00	$ 48,300
36	Bolsas de fibra para empacar material	un	1.00	$ 1,100
37	Poste de madera pino de 4"x 4" de 2.8 mt.	un	1.00	$ 52,000
38	Pintura caoba tipo esmalte	gl	1.00	$ 98,000
39	LADRILLO 10x20x40 RAYADO. puesto en obra	un	1.00	$ 1,900

REPRESENTANTE LEGAL: Wilmar David Quintero S.

CORREO:manukun010@gmail.com
TEL:3225197528 DIRECCION:CR 28 # 71 -72

NIT:71.116.561-8
DEPOSITO Y FERRETERIA EL ACOPIO
WILMAR DAVID QUINTEO SALDARRIAGA



El Carmen de Viboral 26 de agosto de 2024

Asunto: cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario
1	Elastosil Galón	1.00	98.500
2	Griferia sanitario Grival.	1.00	50,500

REPRESENTANTE LEGAL: Wilmar David Quintero S.

CORREO:manukun010@gmail.com
TEL:322517528 DIRECCION:CR 28 # 71 -72



Cotización

No. C-001-2134

CENTRO DE MATERIALES CONSTRUYAMOS S.A.S
NIT 900.318.126-0
Calle 31 N 31 45
Tel: (4) 5432357
El Carmen De Viboral - Colombia

Para	JLCIVILCON S.A.S
Nit	900.016.099-3
Fecha	2024-08-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	TABLA COMUN DE 2CM POR 3 MT DE PINO.	1.00	13,809.52	14,500.00	5 %
2	ALFARDAS DE 8X4CM EN PINO.	1.00	9,047.62	9,500.00	5 %
3	GRANITO X KL	1.00	1,848.74	2,200.00	19 %
4	LIJA ESMERIL X MT	1.00	6,722.69	8,000.00	19 %
5	ADOBE 10CM 6H	1.00	1,800.00	1,800.00	0 %
6	LLAVE - CANILLA 1/2 GATO	1.00	36,890.76	43,900.00	19 %
7	SIFON 2 CON REGISTRO	1.00	10,000.00	11,900.00	19 %
8	NIPLE 10 CM GALV.	1.00	7,983.19	5,500.00	19 %
9	TAPON 1/2 GALVANIZADO	1.00	1,680.67	2,000.00	19 %
10	UNION 1/2 GALVANIZADO	1.00	3,193.28	3,800.00	19 %
11	TAPON 1/2 GALVANIZADO	1.00	1,680.67	2,000.00	19 %
12	TELA ASFALTICA X ROLLO 24 MT	1.00	197,394.96	234,900.00	19 %
13	TEJA DE BARRO MAQUINADA	1.00	2,000.00	2,000.00	0 %
14	RUANA * ROLLO	1.00	74,756.30	88,960.00	19 %
15	REJILLA SIFON 5X4	1.00	28,571.43	34,000.00	19 %
16	BLOQUE 15CM IND	1.00	2,800.00	2,800.00	0 %
17	UNIVERSAL 1/2	1.00	10,840.34	12,900.00	19 %

Terminos y condiciones: *Los precios de los productos cotizados podran cambiar sin previo aviso, de acuerdo al comportamiento de oferta y demanda del mercado.



OTONIEL OCAMPO MARTÍNEZ
construyamos_s.a.s@hotmail.com



Cotización

No. C-001-2134

CENTRO DE MATERIALES CONSTRUYAMOS S.A.S
NIT 900.318.126-0
Calle 31 N 31 45
Tel: (4) 5432357
El Carmen De Viboral - Colombia

Para	JLCIVILCON S.A.S
Nit	900.016.099-3
Fecha	2024-08-28

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	ELASTOSIL GALON.	1.00	82,185,00	97,800.00	19 %
2	GRIFERIA DE SANITARIO GRIVAL.	1.00	40,756.02	48,500.00	19 %

Terminos y condiciones: *Los precios de los productos cotizados podran cambiar sin previo aviso, de acuerdo al comportamiento de oferta y demanda del mercado.



OTONIEL OCAMPO MARTÍNEZ
construyamos_s.a.s@hotmail.com

NIT:71.116.561-8

DEPOSITO Y FERRETERIA EL ACOPIO

WILMAR DAVID QUINTEO SALDARRIAGA



	COTIZACION DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	Cemento gris de 50 kg	bulto	1.00	$ 35,000
2	Triturado de 3/4.	m3	1.00	$ 135.000
3	Arena de concreto.	m3	1.00	$ 148.000
4	Arena de pega.	m3	1.00	$ 105,000
5	Arena de revoque.	m3	1.00	$ 105,000
6	Cerámica pared formato 25x35 Corona	m2	1.00	$ 61,500
7	Adhesivo cerámico Pegacor gris - Corona (Rend.3 a 4 Kg./m², para cerámica de 40x40 o más, 6 kg/m²)	kg	1.00	$ 1,380
8	Boquilla Blanca (concolor 5-15)-Sumicol. (rend. 0,5 Kg./m², para juntas de 3mm)	kg	1.00	$ 5,700
9	Estopa	bolsa	1.00	$ 16,000
10	vidrios celosías de 10cm x 51cm.	uni	1.00	$ 6,500
11	acero de refuerzo de 60.000Psi. Incluye figuración	kg	1.00	$ 5,050
12	Alambre dulce para amarre de acero	kg	1.00	$ 10,000
13	Tabla de madera común de 2,50 de largo por 0,22 de ancho por 0,02 de	un	1.00	$ 12,000
14	Desmoldante tipo ACPM	gl	1.00	$ 10,000
15	Clavos de 3" comun	lb	1.00	$ 6,200
16	Vigas de madera pino de 6"x 4" de 2mt	m3	1.00	$ 98,000
17	Alfardas de 5"x 3" de 4mt.	kg	1.00	$ 83,000
18	Tablilla de pino machimbrada.	un	1.00	$ 24,800
19	Clavos de 3/1/2", 1/1/2"	libra	1.00	$ 5,100
20	Tela asfáltica	un	1.00	$ 196,000
21	Tejas de barro maquinada.	gl	1.00	$ 1,400
22	Pintura caoba tipo esmalte	gl	1.00	$ 98,500
23	Disolvente tiner	m2	1.00	$ 20,000
24	Brocha de 4"	m3	1.00	$ 18,900
25	Teja fibrocemento 183*92	m2	1.00	$ 41,500
26	Amarras de teja tipo sombrilla	un	1.00	$ 350
27	Lamina galvanizada para runa calibre 26	ml	1.00	$ 47,000
28	Pintura anticorrosiva	gal	1.00	$ 113,700
29	Xilol industrial disolvente	lt	1.00	$ 19,000
30	Brocha de 2" profesional	un	1.00	$ 9,000
31	Clavos de 2" de acero reforzado.	un	1.00	$ 12,000
32	Omegas NE C/ra yeso con reborde 0.40mm x 2.44 mts	ml	1.00	$ 6,900
33	Placas de superboard de 10mm.	m2	1.00	$ 32,000

CORREO:manukun010@gmail.com

TEL:3225197528 DIRECCION:CR 28 # 71 -72

34	tornillo de ensamble	un	1.00	$ 55
35	Caballetes de fibro cemento.	ml	1.00	$ 48,300
36	Bolsas de fibra para empacar material	un	1.00	$ 1,100
37	Poste de madera pino de 4"x 4" de 2.8 mt.	un	1.00	$ 52,000
38	Pintura caoba tipo esmalte	gl	1.00	$ 98,000
39	LADRILLO 10x20x40 RAYADO. puesto en obra	un	1.00	$ 1,900

REPRESENTANTE LEGAL: Wilmar David Quintero S.

CORREO:manukun010@gmail.com
TEL:3225197528 DIRECCION:CR 28 # 71 -72

NIT:71.116.561-8
DEPOSITO Y FERRETERIA EL ACOPIO
WILMAR DAVID QUINTEO SALDARRIAGA



El Carmen de Viboral 26 de agosto de 2024

Asunto: cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario
1	Elastosil Galón	1.00	98.500
2	Griferia sanitario Grival.	1.00	50,500

REPRESENTANTE LEGAL: Wilmar David Quintero S.

CORREO:manukun010@gmail.com
TEL:322517528 DIRECCION:CR 28 # 71 -72