



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 1035

CONCEPTO: Localización y replanteo manual (incluye localización planimétrica de obras arquitectónicas, estructurales, de redes y acabados, nivelación de puntos de referencia, instalación de estacas y todo lo requerido para la correcta ejecución y rec

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO

un

0,00100

\$102.800,00

\$102,80

DURMIENTE

ml

0,07000

\$1.975,00

\$138,25

ESMALTE DEMARCACIÓN

gl

0,00100

\$81.900,00

\$81,90

PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2"

lb

0,05000

\$2.772,00

\$138,60

SUMA:

\$461,55

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA II - TOPOGRAFIA

día

0,00400

\$481.110,48

\$1.924,44

RENDIMIENTO: 250,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$1.924,44

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$1.924,44

\$192,44

EQUIPO DE TOPOGRAFIA

dd

0,00600

\$146.700,00

\$880,20

SUMA:

\$1.072,64

PRECIO UNITARIO = \$3.458,63

(* TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 1038

CONCEPTO: Retiro de escombros (incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial)

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,05556

\$146.257,47

\$8.131,92

RENDIMIENTO: 18,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$8.131,92

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$8.131,92

\$813,19

SUMA:

\$813,19

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - RETIRO DE SOBRANTES

m3.km

12,00000

\$700,00

\$8.400,00

DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO

m3

1,00000

\$6.000,00

\$6.000,00

SUMA:

\$14.400,00

PRECIO UNITARIO = \$23.345,11

(* VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 11/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 2002

CONCEPTO: Descapote mecánico (incluye trasiego, cargue y retiro de material e= 10 cm, en botadero oficial o en sitio aprobado por la interventoría).

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,00500

\$146.257,47

\$731,29

RENDIMIENTO: 200,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$731,29

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$731,29

\$73,13

RETROEXCAVADORA

hr

0,02000

\$136.850,00

\$2.737,00

SUMA:

\$2.810,13

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - RETIRO DE SOBRANTES

m3.km

1,20000

\$700,00

\$840,00

DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO

m3

0,10000

\$6.000,00

\$600,00

SUMA:

\$1.440,00

PRECIO UNITARIO = \$4.981,42

(* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 42/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 2005

CONCEPTO: Excavación manual en material heterogéneo hasta h=2m (incluye excavación, trasiego, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. no incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio autorizado)

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,16667

\$146.257,47

\$24.381,12

RENDIMIENTO: 6,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$24.381,12

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$24.381,12

\$2.438,11

SUMA:

\$2.438,11

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - RETIRO DE SOBRANTES

m3.km

12,00000

\$700,00

\$8.400,00

SUMA:

\$8.400,00

PRECIO UNITARIO = \$35.219,23

(* TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 23/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 2006

CONCEPTO: Excavación manual en relleno compactado (incluye cargue y retiro del material excavado a botadero autorizados)

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,12500

\$146.257,47

\$18.282,18

RENDIMIENTO: 8,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$18.282,18

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$18.282,18

\$1.828,22

SUMA:

\$1.828,22

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO

m3

1,00000

\$6.000,00

\$6.000,00

VOLQUETA SENCILLA 6M - RETIRO DE SOBRANTES

m3.km

10,00000

\$700,00

\$7.000,00

SUMA:

\$13.000,00

PRECIO UNITARIO = \$33.110,40

(* TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS 40/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 2009

CONCEPTO: Relleno en base granular B-400 compactado al 95% del Proctor (incluye suministro e instalación, ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción.)

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

RECEBO B-400

m3

1,20000

\$80.000,00

\$96.000,00

SUMA:

\$96.000,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,12500

\$146.257,47

\$18.282,18

RENDIMIENTO: 8,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$18.282,18

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$18.282,18

\$1.828,22

VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO

dd

0,05000

\$60.000,00

\$3.000,00

SUMA:

\$4.828,22

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREOS

m3.km

12,00000

\$700,00

\$8.400,00

SUMA:

\$8.400,00

PRECIO UNITARIO = \$127.510,4

(* CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 40/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 2013

CONCEPTO: Suministro y colocación de relleno granular compactado (características $ip < 10\%$, pasa tamiz #200 $< 25\%$, tamaño máximo 7.5 cm) ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción.

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

RECEBO B-200

m3

1,20000

\$70.000,00

\$84.000,00

SUMA:

\$84.000,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,12500

\$146.257,47

\$18.282,18

RENDIMIENTO: 8,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$18.282,18

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$18.282,18

\$1.828,22

VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO

dd

0,05000

\$60.000,00

\$3.000,00

SUMA:

\$4.828,22

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREOS

m3.km

12,00000

\$700,00

\$8.400,00

SUMA:

\$8.400,00

PRECIO UNITARIO = \$115.510,4

(* CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 40/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3003

CONCEPTO: Columnas en concreto 3.500 psi de secciones variables acabado a la vista (incluye suministro, transporte, bombeo, vaciado, formaletas metálica o tablemac, vibrado, curado, ensayos, filos achaflanados, y todo lo requerido para su corr

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ANTISOL

Kg

0,07000

\$5.754,00

\$402,78

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI (AN03)

m3

1,05000

\$413.620,00

\$434.301,00

SUMA:

\$434.703,78

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,50000

\$146.257,47

\$73.128,74

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$73.128,74

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$73.128,74

\$7.312,87

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE DESENCOFRANTE)

m3

1,00000

\$190.883,00

\$190.883,00

MOTOBOMBA DE CONCRETO

hr

0,06250

\$64.200,00

\$4.012,50

VIBRADOR DE CONCRETO

dd

0,10000

\$26.180,00

\$2.618,00

SUMA:

\$204.826,37

PRECIO UNITARIO = \$712.658,8

(* SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3004

CONCEPTO: Columnas en concreto 4.000 psi de secciones variables, acabado a la vista (incluye suministro, transporte, bombeo, vaciado, formaletas metálica o tablemac, vibrado, curado, ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y fun

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 4000PSI (AN04)

m3

1,05000

\$455.329,00

\$478.095,45

ANTISOL

Kg

0,07000

\$5.754,00

\$402,78

SUMA:

\$478.498,23

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,50000

\$146.257,47

\$73.128,74

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$73.128,74

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$73.128,74

\$7.312,87

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE DESENCOFRANTE)

m3

1,00000

\$190.883,00

\$190.883,00

MOTOBOMBA DE CONCRETO

hr

0,06250

\$64.200,00

\$4.012,50

VIBRADOR DE CONCRETO

dd

0,10000

\$26.180,00

\$2.618,00

SUMA:

\$204.826,37

PRECIO UNITARIO = \$756.453,3

(* SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 34/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3009

CONCEPTO: Concreto ciclópeo de 21 mpa y 60/40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". (incluye concreto, suministro, transporte, mano de obra, protección, curado y todo lo demás necesario para el correcto proceso)

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

PIEDRA RAJON

m3

0,40000

\$85.000,00

\$34.000,00

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI (AN02)

m3

0,60000

\$371.911,00

\$223.146,60

SUMA:

\$257.146,60

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,62500

\$146.257,47

\$91.410,92

RENDIMIENTO: 1,600000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$91.410,92

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$91.410,92

\$9.141,09

SUMA:

\$9.141,09

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREOS

m3.km

12,00000

\$700,00

\$8.400,00

SUMA:

\$8.400,00

PRECIO UNITARIO = \$366.098,6

(* TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3010

CONCEPTO: Concreto pobre de limpieza para solados 2.000 psi e=0.05m (incluye suministro y transporte de concreto 2000 psi, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 2000PSI
(AN01)

m3

0,05000

\$369.742,00

\$18.487,10

SUMA:

\$18.487,10

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,00625

\$146.257,47

\$921,42

SUMA:

\$921,42

RENDIMIENTO: 160,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$921,42

\$92,14

SUMA:

\$92,14

PRECIO UNITARIO = \$19.500,66

(* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 66/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3011

CONCEPTO: Dintel en concreto 21 mpa (3000 psi) (20x20cm)

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI (AN02)

m3

0,04000

\$371.911,00

\$14.876,44

TABLA BURRA ORDINARIO 0.30

ml

1,00000

\$6.808,00

\$6.808,00

PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2"

lb

0,25000

\$2.772,00

\$693,00

DURMIENTE

ml

5,00000

\$1.975,00

\$9.875,00

SUMA:

\$32.252,44

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,06667

\$146.257,47

\$9.755,37

RENDIMIENTO: 15,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$9.755,37

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ANDAMIO SECCION CERTIFICADO

día

0,86000

\$13.900,00

\$11.954,00

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$9.755,37

\$975,54

VIBRADOR DE CONCRETO

dd

0,02000

\$26.180,00

\$523,60

SUMA:

\$13.453,14

PRECIO UNITARIO = \$55.460,95

(* CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 95/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3014

CONCEPTO: Escaleras en concreto 3500 psi acabado a la vista (incluye suministro, transporte, bombeo, vaciado, formaleta, vibrado, curado, ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo)

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ANTISOL

Kg

0,07000

\$5.754,00

\$402,78

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI (AN03)

m3

1,05000

\$413.620,00

\$434.301,00

SUMA:

\$434.703,78

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,50000

\$146.257,47

\$73.128,74

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$73.128,74

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$73.128,74

\$7.312,87

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE DESENCOFRANTE)

m3

1,00000

\$190.883,00

\$190.883,00

MOTOBOMBA DE CONCRETO

hr

0,06250

\$64.200,00

\$4.012,50

VIBRADOR DE CONCRETO

dd

0,10000

\$26.180,00

\$2.618,00

SUMA:

\$204.826,37

PRECIO UNITARIO = \$712.658,8

(* SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3015

CONCEPTO: Placa aérea aligerada h=40 cm con casetón de icopor h=32cm en concreto de 3.500 psi. (incluye suministro, transporte, bombeo, vaciado, formaleas metálica o tablemac, vibrado, curado, ensayos y todo lo requerido para su correcta eje

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI (AN03)</u>	m3	0,21000	\$413.620,00	\$86.860,20
<u>ESTRUCTURA ICOPOR PARA CASETON</u>	m3	0,32000	\$114.210,00	\$36.547,20
<u>GRAPA INDUSTRIAL</u>	lb	0,03000	\$290,00	\$8,70

SUMA: \$123.416,10

MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
<u>CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA</u>	día	0,37500	\$146.257,47	\$54.846,55

RENDIMIENTO: 2,666667 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA: \$54.846,55

HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$54.846,55	\$5.484,66
<u>VIBRADOR DE CONCRETO</u>	dd	0,01000	\$26.180,00	\$261,80
<u>FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE DESENCOFRANTE)</u>	m3	0,21000	\$190.883,00	\$40.085,43
<u>MOTOBOMBA DE CONCRETO</u>	hr	0,01316	\$64.200,00	\$847,44

SUMA: \$46.679,33

PRECIO UNITARIO = \$224.941,9

(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 98/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3018

CONCEPTO: Placa en lamina colaborante e=10cm (incluye lamina colaborante de acero de 2" cal. 18. Tapas y todo los insumos para su correcta construcción, suministro concreto, transporte, bombeo, vaciado, vibrado, curado, ensayos y todo lo re

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI (AN02)

m3

0,12000

\$371.911,00

\$44.629,32

STEEL DECK 2" CAL 20

m2

1,00000

\$46.200,00

\$46.200,00

SUMA:

\$90.829,32

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS

día

0,08250

\$242.882,80

\$20.037,83

RENDIMIENTO: 12,121212 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$20.037,83

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$20.037,83

\$2.003,78

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE DESENCOFRANTE)

m3

0,12000

\$190.883,00

\$22.905,96

MOTOBOMBA DE CONCRETO

hr

0,00769

\$64.200,00

\$494,34

VIBRADOR DE CONCRETO

dd

0,01000

\$26.180,00

\$261,80

SUMA:

\$25.665,88

PRECIO UNITARIO = \$136.533,0

(* CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 03/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3019

CONCEPTO: Placa maciza 3000 psi (e=0.15m) (incluye suministro, transporte, bombeo, vaciado, formaletas metálica o tablemac, vibrado, curado, ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo)

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI (AN02)

m3

0,15000

\$371.911,00

\$55.786,65

SUMA:

\$55.786,65

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,12500

\$146.257,47

\$18.282,18

RENDIMIENTO: 8,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$18.282,18

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$18.282,18

\$1.828,22

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE DESENCOFRANTE)

m3

0,15000

\$190.883,00

\$28.632,45

MOTOBOMBA DE CONCRETO

hr

0,01000

\$64.200,00

\$642,00

VIBRADOR DE CONCRETO

dd

0,02000

\$26.180,00

\$523,60

SUMA:

\$31.626,27

PRECIO UNITARIO = \$105.695,1

(* CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3020

CONCEPTO: Tanque impermeabilizado 3500 psi (incluye concreto, aditivos, formaleta, transporte, bombeo, vaciado, vibrado, curado, ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción. No incluye refuerzo.)

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ANTISOL

Kg

0,05000

\$5.754,00

\$287,70

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI (AN03)

m3

1,05000

\$413.620,00

\$434.301,00

SIKA 1

kg

10,00000

\$15.450,00

\$154.500,00

SUMA:

\$589.088,70

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,00000

\$146.257,47

\$0,00

RENDIMIENTO: 0,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$0,00

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$0,00

\$0,00

MOTOBOMBA DE CONCRETO

hr

0,06250

\$64.200,00

\$4.012,50

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE DESENCOFRANTE)

m3

1,00000

\$190.883,00

\$190.883,00

VIBRADOR DE CONCRETO

dd

0,10000

\$26.180,00

\$2.618,00

SUMA:

\$197.513,50

PRECIO UNITARIO = \$786.602,2

(* SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 20/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3022

CONCEPTO: Vigas aéreas en concreto 3500 psi acabado a la vista filos achaflanados (incluye suministro, transporte, bombeo, vaciado, formaleas metálica o tablemac, vibrado, curado, ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ANTISOL

Kg

0,07000

\$5.754,00

\$402,78

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI (AN03)

m3

1,05000

\$413.620,00

\$434.301,00

SUMA:

\$434.703,78

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,50000

\$146.257,47

\$73.128,74

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$73.128,74

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$73.128,74

\$7.312,87

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE DESENCOFRANTE)

m3

1,00000

\$190.883,00

\$190.883,00

MOTOBOMBA DE CONCRETO

hr

0,06250

\$64.200,00

\$4.012,50

VIBRADOR DE CONCRETO

dd

0,10000

\$26.180,00

\$2.618,00

SUMA:

\$204.826,37

PRECIO UNITARIO = \$712.658,8

(* SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3024

CONCEPTO: Vigas de cimentación en concreto 3500 psi (sin refuerzo)

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ANTISOL

Kg

0,07000

\$5.754,00

\$402,78

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI
(AN03)

m3

1,05000

\$413.620,00

\$434.301,00

SUMA:

\$434.703,78

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,50000

\$146.257,47

\$73.128,74

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$73.128,74

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$73.128,74

\$7.312,87

MOTOBOMBA DE CONCRETO

hr

0,06250

\$64.200,00

\$4.012,50

VIBRADOR DE CONCRETO

dd

0,10000

\$26.180,00

\$2.618,00

SUMA:

\$13.943,37

PRECIO UNITARIO = \$521.775,8

(* QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 3028

CONCEPTO: Zapatas en concreto f'c=3500psi (sin refuerzo)

Unidad: m3

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ANTISOL

Kg

0,07000

\$5.754,00

\$402,78

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI
(AN03)

m3

1,05000

\$413.620,00

\$434.301,00

SUMA:

\$434.703,78

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,50000

\$146.257,47

\$73.128,74

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$73.128,74

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$73.128,74

\$7.312,87

MOTOBOMBA DE CONCRETO

hr

0,06250

\$64.200,00

\$4.012,50

VIBRADOR DE CONCRETO

dd

0,10000

\$26.180,00

\$2.618,00

SUMA:

\$13.943,37

PRECIO UNITARIO = \$521.775,8

(* QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 4001

CONCEPTO: Acero de refuerzo 60000 psi

Unidad: kg

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ACERO COR/FIG 60000 PSI

kg

1,03000

\$2.618,00

\$2.696,54

ALAMBRE NEGRO No.18

kg

0,03000

\$3.228,00

\$96,84

SUMA:

\$2.793,38

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,00400

\$146.257,47

\$585,03

RENDIMIENTO: 250,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$585,03

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$585,03

\$58,50

SUMA:

\$58,50

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET

m3.km

1,00000

\$650,00

\$650,00

SUMA:

\$650,00

PRECIO UNITARIO = \$4.086,91

(* CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 91/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 4007

CONCEPTO: Malla electrosoldada

Unidad: kg

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR

kg

1,02000

\$3.883,00

\$3.960,66

ALAMBRE NEGRO No.18

kg

0,01000

\$3.228,00

\$32,28

SUMA:

\$3.992,94

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,00200

\$146.257,47

\$292,51

RENDIMIENTO: 500,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$292,51

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$292,51

\$29,25

SUMA:

\$29,25

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET

m3.km

0,10000

\$650,00

\$65,00

SUMA:

\$65,00

PRECIO UNITARIO = \$4.379,70

(* CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 70/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 5002

CONCEPTO: Estructura metálica A36

Unidad: kg

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

SOLDADURA ELECTRICA

kg

0,05000

\$10.550,00

\$527,50

ANTICORROSIVO

gl

0,02500

\$39.534,00

\$988,35

ACERO ASTM A36

KG

1,00000

\$6.000,00

\$6.000,00

SUMA:

\$7.515,85

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA HH - METALICAS

día

0,01250

\$278.530,54

\$3.481,63

RENDIMIENTO: 80,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$3.481,63

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$3.481,63

\$348,16

EQUIPO DE SOLDADURA

dd

0,00500

\$79.400,00

\$397,00

SUMA:

\$745,16

PRECIO UNITARIO = \$11.742,64

(* ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 64/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7001

CONCEPTO: Bala panel led incrustar 25w, incluye suministro, transporte e instalación, mano de obra y todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

PANEL LED 60X60 25W 6400K

un

1,00000

\$96.390,00

\$96.390,00

SUMA:

\$96.390,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

0,49000

\$228.128,79

\$111.783,11

RENDIMIENTO: 2,040816 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$111.783,11

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$111.783,11

\$11.178,31

SUMA:

\$11.178,31

PRECIO UNITARIO = \$219.351,4

(* DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 42/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7002

CONCEPTO: Conexión exotérmica varilla-cable calibre #2 awg. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios.

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CABLE COBRE DESNUDO AWG 2

ml

2,00000

\$26.260,00

\$52.520,00

CONECTOR TUBULAR

un

1,00000

\$1.870,00

\$1.870,00

VARILLA CW 5/8"V x 2.40

un

1,00000

\$17.850,00

\$17.850,00

SUMA:

\$72.240,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

0,11000

\$228.128,79

\$25.094,17

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$25.094,17

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$25.094,17

\$2.509,42

SUMA:

\$2.509,42

PRECIO UNITARIO = \$99.843,59

(* NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7003

CONCEPTO: Luminaria led hermética 2*25w de sobreponer en techo, incluye suministro, transporte, instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

LAMPARA HERM LED SOBREPONER 15x120 2x25W

un

1,00000

\$130.900,00

\$130.900,00

SUMA:

\$130.900,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

0,10000

\$228.128,79

\$22.812,88

RENDIMIENTO: 10,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$22.812,88

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$22.812,88

\$2.281,29

SUMA:

\$2.281,29

PRECIO UNITARIO = \$155.994,1

(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7004

CONCEPTO: Panel 60x60 45w, luminaria con marco (incluye suministro, transporte, instalación, mano de obra y todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento).

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

PANEL LED 60X60 48W 6400k

un

1,00000

\$115.900,00

\$115.900,00

SUMA:

\$115.900,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

0,51000

\$228.128,79

\$116.345,68

RENDIMIENTO: 1,960784 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$116.345,68

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$116.345,68

\$11.634,57

SUMA:

\$11.634,57

PRECIO UNITARIO = \$243.880,2

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 25/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7005

CONCEPTO: Salida monofásica, incluye suministro, transporte, instalación, mano de obra, cajas, ducto de emt de 1/2", cable no. 12 awg, thhn toma corriente doble con polo a tierra (5-15r) conductor de cobre desnudo no12 para continuidad y demás acc

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TOMA DOBLE POLO A TIERRA

un

1,00000

\$4.660,00

\$4.660,00

TUBO EMT 1/2"

ml

6,00000

\$3.800,00

\$22.800,00

ALAMBRE COBRE DESNUDO 12

ml

6,00000

\$1.170,00

\$7.020,00

CABLE COBRE THHN 12 NEGRO

ml

12,00000

\$1.350,00

\$16.200,00

CAJA OCTOGONAL CONDUIT

un

1,00000

\$731,00

\$731,00

SUMA:

\$51.411,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

0,15700

\$228.128,79

\$35.816,22

RENDIMIENTO: 6,369427 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$35.816,22

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$35.816,22

\$3.581,62

SUMA:

\$3.581,62

PRECIO UNITARIO = \$90.808,84

(* NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 84/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7006

CONCEPTO: Suministro e instalación de celda protección fusible 25a - 13,2 kv según diagrama unifilar

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CELDA DE PROTECCIÓN 25A-13.2KV

un

1,00000

\$12.495.000,00

\$12.495.000,00

SUMA:

\$12.495.000,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

4,40000

\$228.128,79

\$1.003.766,68

RENDIMIENTO: 0,227273 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$1.003.766,68

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$1.003.766,68

\$100.376,67

SUMA:

\$100.376,67

PRECIO UNITARIO = \$13.599.14

(* TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 35/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7007

CONCEPTO: Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra en cu de 5/8"x 8' + conector

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

VARILLA COOPERWELD DE 5/8" x 2.44m

un

0,45000

\$177.150,00

\$79.717,50

CONECTOR TUBULAR

un

0,45000

\$1.870,00

\$841,50

SUMA:

\$80.559,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

0,61000

\$228.128,79

\$139.158,56

RENDIMIENTO: 1,639344 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$139.158,56

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$139.158,56

\$13.915,86

SUMA:

\$13.915,86

PRECIO UNITARIO = \$233.633,4

(* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 42/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7008

CONCEPTO: Suministro y montaje de canaleta tipo malla con división, de sección 54x300 mm. Incluye soportes.

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CANALETA METALICA x 6.00

un

1,05000

\$54.500,00

\$57.225,00

MASIL GRIS FRIO

kg

0,17000

\$4.458,00

\$757,86

TORNILLO PARA CANALETA METALICA

un

4,00000

\$6.003,00

\$24.012,00

ACCESORIOS DE FIJACION

kg

0,40000

\$18.900,00

\$7.560,00

SUMA:

\$89.554,86

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

0,11000

\$228.128,79

\$25.094,17

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$25.094,17

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$25.094,17

\$2.509,42

SUMA:

\$2.509,42

PRECIO UNITARIO = \$117.158,4

(* CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 45/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7009

CONCEPTO: Suministro, transporte e instalación de de cable de media tensión 1/0 xlpe 15 kv- al

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CABLE ALUMINIO XLPE 15 KV #1/0

ml

1,00000

\$224.315,00

\$224.315,00

SUMA:

\$224.315,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

0,06000

\$228.128,79

\$13.687,73

RENDIMIENTO: 16,666667 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$13.687,73

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$13.687,73

\$1.368,77

SUMA:

\$1.368,77

PRECIO UNITARIO = \$239.371,5

(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7010

CONCEPTO: Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tubería metálica emt, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente para conexión de la luminaria, clavija, cable encauchetado 3x12 1.2

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO EMT 1/2"

ml

6,00000

\$3.800,00

\$22.800,00

CONDULETA ALUMINIO 1/2"

un

2,00000

\$5.700,00

\$11.400,00

TOMA SENCILLA

un

1,00000

\$2.240,00

\$2.240,00

INTERRUPTOR SENCILLO CON LUZ PILOTO LUM

un

1,00000

\$25.800,00

\$25.800,00

ALAMBRE COBRE DESNUDO 12

ml

6,00000

\$1.170,00

\$7.020,00

CABLE ENCAUCHETADO 3x12

ml

1,20000

\$5.494,00

\$6.592,80

CABLE COBRE THHN 12 NEGRO

ml

12,00000

\$1.350,00

\$16.200,00

CAJA OCTOGONAL CONDUIT

un

1,00000

\$731,00

\$731,00

SUMA:

\$92.783,80

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

0,28600

\$228.128,79

\$65.244,83

RENDIMIENTO: 3,496503 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$65.244,83

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$65.244,83

\$6.524,48

SUMA:

\$6.524,48

PRECIO UNITARIO = \$164.553,1

(* CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 11/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7011

CONCEPTO: Tendido de conductor de cobre desnudo # 2/0 awg, para equipotencializar los sistemas de puesta a tierra, incluyendo preparación del terreno, canalización, y soldaduras tipo cadwell

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

SOLDADURA EXOTERMICA

un

0,05000

\$14.700,00

\$735,00

CABLE COBRE DESNUDO AWG 2

ml

1,05000

\$26.260,00

\$27.573,00

DUCTO TDP 2"

ml

1,00000

\$69.700,00

\$69.700,00

SUMA:

\$98.008,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

0,05000

\$228.128,79

\$11.406,44

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$11.406,44

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$11.406,44

\$1.140,64

SUMA:

\$1.140,64

PRECIO UNITARIO = \$110.555,0

(* CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7012

CONCEPTO: Tomacorriente monofásica con protección de falla de puesta a tierra,(gfcí). Incluyendo cajas, ducto de pvc de 1/2", cable no12 awg, thhn toma corriente doble con polo a tierra, 20 a, 120v conductor de cobre desnudo no12 para continuída

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO CONDUIT PVC 1/2"

ml

6,00000

\$2.831,00

\$16.986,00

TOMACORRIENTE GFCI

un

1,00000

\$9.904,00

\$9.904,00

ALAMBRE COBRE DESNUDO 12

ml

6,00000

\$1.170,00

\$7.020,00

CABLE COBRE THHN 12 NEGRO

ml

12,00000

\$1.350,00

\$16.200,00

SUMA:

\$50.110,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

0,03000

\$228.128,79

\$6.843,86

RENDIMIENTO: 33,333333 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$6.843,86

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$6.843,86

\$684,39

SUMA:

\$684,39

PRECIO UNITARIO = \$57.638,25

(* CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 7013

CONCEPTO: Tubería conduit galvanizada de $\varnothing$ 3/4" , incluye suministro, transporte, instalación, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO CONDUIT IMC 3/4"

ml

1,05000

\$9.426,00

\$9.897,30

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,01000

\$87.800,00

\$878,00

SUMA:

\$10.775,30

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS

día

0,01300

\$228.128,79

\$2.965,67

RENDIMIENTO: 76,923077 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$2.965,67

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$2.965,67

\$296,57

SUMA:

\$296,57

PRECIO UNITARIO = \$14.037,54

(* CATORCE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 54/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8003

CONCEPTO: Colocación de grifería para lavamanos ref. push antivandalica de mesón de grival o equivalente. incluye suministro y transporte de los materiales, válvula de regulación (abasto) 1/2" ref. 967400001 y todos los demás elementos nece

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS

un

1,00000

\$276.500,00

\$276.500,00

SUMA:

\$276.500,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,08000

\$172.365,02

\$13.789,20

RENDIMIENTO: 12,500000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$13.789,20

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$13.789,20

\$1.378,92

SUMA:

\$1.378,92

PRECIO UNITARIO = \$291.668,1

(* DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 12/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8006

CONCEPTO: Punto de agua fría 1/2" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) conexión de agua fría a los aparatos en tubería pvc presión desde los

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ADAPTADOR MACHO PVCP 1/2"

un

1,00000

\$309,00

\$309,00

CODO 90 PRESION PVC 1/2

un

1,00000

\$458,00

\$458,00

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,00667

\$87.800,00

\$588,26

TAPON SOLDADO PVCP 1/2"

un

1,00000

\$306,00

\$306,00

TEFLON

un

0,05000

\$1.400,00

\$70,00

TUBO PVCP 1/2" RDE 9

ml

1,50000

\$1.617,00

\$2.425,50

SUMA:

\$4.156,76

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,06250

\$172.365,02

\$10.772,81

RENDIMIENTO: 16,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$10.772,81

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$10.772,81

\$1.077,28

PULIDORA

dd

0,05000

\$30.500,00

\$1.525,00

SUMA:

\$2.602,28

PRECIO UNITARIO = \$17.531,85

(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 85/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8007

CONCEPTO: Punto de agua fría 3/4" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) conexión de agua fría a los aparatos en tubería pvc presión desde los

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ADAPTADOR MACHO PVCP 3/4"

un

1,00000

\$469,00

\$469,00

TUBO PVCP 3/4" RDE 11

ml

1,50000

\$3.225,00

\$4.837,50

CODO 90 PRESION PVC 3/4"

un

1,00000

\$980,00

\$980,00

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,00667

\$87.800,00

\$588,26

TAPON SOLDADO PVCP 3/4"

un

1,00000

\$612,00

\$612,00

TEFLON

un

0,06000

\$1.400,00

\$84,00

SUMA:

\$7.570,76

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,06250

\$172.365,02

\$10.772,81

RENDIMIENTO: 16,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$10.772,81

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$10.772,81

\$1.077,28

PULIDORA

dd

0,05000

\$30.500,00

\$1.525,00

SUMA:

\$2.602,28

PRECIO UNITARIO = \$20.945,85

(* VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 85/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8008

CONCEPTO: Salida sanitaria pvc 2" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO PVCS 2"

ml

1,50000

\$6.650,00

\$9.975,00

CODO 90 SANITARIO PVC 2"

un

2,00000

\$1.900,00

\$3.800,00

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,01000

\$87.800,00

\$878,00

TAPON DE PRUEBA SANITARIO PVC 2"

un

1,00000

\$1.121,00

\$1.121,00

SIFON PVC 2"

un

1,00000

\$3.750,00

\$3.750,00

SUMA:

\$19.524,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,11111

\$172.365,02

\$19.149,75

RENDIMIENTO: 9,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$19.149,75

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$19.149,75

\$1.914,98

SUMA:

\$1.914,98

PRECIO UNITARIO = \$40.588,73

(* CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 73/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8009

CONCEPTO: Salida sanitaria pvc 4" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

SIFON PVC 4"

un

1,00000

\$16.900,00

\$16.900,00

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,01000

\$87.800,00

\$878,00

TAPON DE PRUEBA SANITARIO PVC 4"

un

1,00000

\$2.633,00

\$2.633,00

TUBO PVCS 4"

ml

1,50000

\$13.483,00

\$20.224,50

CODO 90 SANITARIO PVC 4"

un

2,00000

\$7.000,00

\$14.000,00

SUMA:

\$54.635,50

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,11111

\$172.365,02

\$19.149,75

RENDIMIENTO: 9,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$19.149,75

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$19.149,75

\$1.914,98

SUMA:

\$1.914,98

PRECIO UNITARIO = \$75.700,23

(* SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 23/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8010

CONCEPTO: Suministro e instalación de brida acero roscar 3"

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

BRIDAS 3"

un

1,00000

\$40.900,00

\$40.900,00

SUMA:

\$40.900,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,06250

\$172.365,02

\$10.772,81

RENDIMIENTO: 16,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$10.772,81

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$10.772,81

\$1.077,28

SUMA:

\$1.077,28

PRECIO UNITARIO = \$52.750,09

(* CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 09/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8021

CONCEPTO: Suministro e instalación de Orinal blanco línea ARRECIFE DE CORONA O SIMILAR, incluye desagüe, sifón y acople.

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ORINAL GOTTA ANTIBACTERIAL ENTRADA POSTERIOR

un

1,00000

\$275.900,00

\$275.900,00

FLUXÓMETRO PARA ORINAL

un

1,00000

\$402.900,00

\$402.900,00

DESAGUE SENCILLO INTEGRADO PLASTICO

un

1,00000

\$21.900,00

\$21.900,00

SILICONA TRASPARENTE

un

0,08333

\$9.741,00

\$811,43

SUMA:

\$701.511,43

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,16667

\$172.365,02

\$28.733,25

RENDIMIENTO: 6,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$28.733,25

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$28.733,25

\$2.873,33

SUMA:

\$2.873,33

PRECIO UNITARIO = \$733.118,0

(* SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 01/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8025

CONCEPTO: Suministro e instalación de tubería a.g. sch - 40 3" incl. accesorios

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO ACERO CARBON SCH 40 - 3"

ml

1,02000

\$57.500,00

\$58.650,00

UNION HG SIMPLE 3"

un

0,12000

\$15.600,00

\$1.872,00

LOCTIGAS F/MEDIA 36 ML

un

0,04000

\$27.244,00

\$1.089,76

SUMA:

\$61.611,76

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,11000

\$172.365,02

\$18.960,15

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$18.960,15

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$18.960,15

\$1.896,02

SUMA:

\$1.896,02

PRECIO UNITARIO = \$82.467,93

(* OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 93/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8026

CONCEPTO: Suministro e instalación de tubería a.g. sch - 40 4" incl. accesorios

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO ACERO CARBON SCH 40 4"

ml

1,02000

\$83.125,00

\$84.787,50

UNION HG SIMPLE 3"

un

0,13000

\$15.600,00

\$2.028,00

LOCTIGAS F/MEDIA 36 ML

un

0,05000

\$27.244,00

\$1.362,20

SUMA:

\$88.177,70

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,11000

\$172.365,02

\$18.960,15

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$18.960,15

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$18.960,15

\$1.896,02

SUMA:

\$1.896,02

PRECIO UNITARIO = \$109.033,8

(* CIENTO NUEVE MIL TREINTA Y TRES PESOS 87/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8027

CONCEPTO: Suministro e instalación de tubería acero 2-1/2"

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO ACERO CARBON SCH 40 2 1/2"

ml

1,02000

\$46.063,00

\$46.984,26

LOCTIGAS F/MEDIA 36 ML

un

0,08000

\$27.244,00

\$2.179,52

SUMA:

\$49.163,78

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,11000

\$172.365,02

\$18.960,15

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$18.960,15

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$18.960,15

\$1.896,02

SUMA:

\$1.896,02

PRECIO UNITARIO = \$70.019,95

(* SETENTA MIL DIECINUEVE PESOS 95/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8029

CONCEPTO: Suministro e instalación sanitario blanco institucional taza adriática de corona o similar, para personas con limitación física, alongada de mayor altura, de alta eficiencia, consumo 4.8 lts por descarga, con asiento sanitario y conexión su

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TAZA SANITARIA BALTICO SIN FLUXOMETRO ANTIBACTERIAL

un

1,00000

\$497.900,00

\$497.900,00

KIT VALVULA PUSH FLUXO

un

1,00000

\$404.100,00

\$404.100,00

SUMA:

\$902.000,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,25000

\$172.365,02

\$43.091,26

RENDIMIENTO: 4,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$43.091,26

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$43.091,26

\$4.309,13

SUMA:

\$4.309,13

PRECIO UNITARIO = \$949.400,3

(* NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 39/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8030

CONCEPTO: Suministro e instalación tubería acero carbon astm a-135, a 795 sch 40 c/costura 1 1/4"

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO ACERO CARBON SCH 40 1 1/4"

ml

1,05000

\$15.274,00

\$16.037,70

SUMA:

\$16.037,70

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,11000

\$172.365,02

\$18.960,15

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$18.960,15

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$18.960,15

\$1.896,02

RANURADORA

dd

0,50000

\$360,00

\$180,00

SUMA:

\$2.076,02

PRECIO UNITARIO = \$37.073,87

(* TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS 87/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8031

CONCEPTO: Suministro e instalación tubería acero carbon astm a-135, a 795 sch 40 c/costura 2"

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO ACERO CARBON SCH 40 2"

ml

1,05000

\$27.200,00

\$28.560,00

SUMA:

\$28.560,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,11000

\$172.365,02

\$18.960,15

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$18.960,15

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$18.960,15

\$1.896,02

RANURADORA

dd

0,78000

\$360,00

\$280,80

SUMA:

\$2.176,82

PRECIO UNITARIO = \$49.696,97

(* CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 97/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8032

CONCEPTO: tubería alcantarillado novafort 8" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

LIMPIADOR PVC x 1/4

un

0,08000

\$29.304,00

\$2.344,32

LUBRICANTE 500GR U.M.

un

0,08000

\$13.230,00

\$1.058,40

TUBO ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 8"

ml

1,05000

\$21.381,00

\$22.450,05

SUMA:

\$25.852,77

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,11000

\$172.365,02

\$18.960,15

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$18.960,15

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$18.960,15

\$1.896,02

SUMA:

\$1.896,02

PRECIO UNITARIO = \$46.708,94

(* CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 94/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8033

CONCEPTO: Tubería pvcp rde 11 3/4" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,00500

\$87.800,00

\$439,00

TUBO PVCP 3/4" RDE 11

ml

1,05000

\$3.225,00

\$3.386,25

SUMA:

\$3.825,25

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,04167

\$172.365,02

\$7.187,62

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$7.187,62

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$7.187,62

\$718,76

SUMA:

\$718,76

PRECIO UNITARIO = \$11.731,63

(* ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 63/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8034

CONCEPTO: Tubería pvc rde 13,5 1" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO PVCP 1" RDE 13.5

ml

1,05000

\$5.915,00

\$6.210,75

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,00500

\$87.800,00

\$439,00

SUMA:

\$6.649,75

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,04167

\$172.365,02

\$7.187,62

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$7.187,62

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$7.187,62

\$718,76

SUMA:

\$718,76

PRECIO UNITARIO = \$14.556,13

(* CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 13/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8035

CONCEPTO: Tubería pvc rde 21 1 1/2" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO PVCP 1 1/2" RDE 21

ml

1,05000

\$9.607,00

\$10.087,35

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,00500

\$87.800,00

\$439,00

SUMA:

\$10.526,35

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,04167

\$172.365,02

\$7.187,62

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$7.187,62

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$7.187,62

\$718,76

SUMA:

\$718,76

PRECIO UNITARIO = \$18.432,73

(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 73/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8036

CONCEPTO: Tubería pvc rde 21 1 1/4" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO PVCP 1/2" RDE 21

ml

1,05000

\$8.301,00

\$8.716,05

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,00500

\$87.800,00

\$439,00

SUMA:

\$9.155,05

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,04167

\$172.365,02

\$7.187,62

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$7.187,62

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$7.187,62

\$718,76

SUMA:

\$718,76

PRECIO UNITARIO = \$17.061,43

(* DIECISIETE MIL SESENTA Y UN PESOS 43/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8037

CONCEPTO: Tubería pvcp rde 9 1/2" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,00500

\$87.800,00

\$439,00

TUBO PVCP 1/2" RDE 9

ml

1,05000

\$1.617,00

\$1.697,85

SUMA:

\$2.136,85

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,04167

\$172.365,02

\$7.187,62

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$7.187,62

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$7.187,62

\$718,76

SUMA:

\$718,76

PRECIO UNITARIO = \$10.043,23

(* DIEZ MIL CUARENTA Y TRES PESOS 23/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8038

CONCEPTO: Tubería pvc 2" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,00667

\$87.800,00

\$588,26

TUBO PVCS 2"

ml

1,05000

\$6.650,00

\$6.982,50

SUMA:

\$7.570,76

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,05556

\$172.365,02

\$9.583,50

RENDIMIENTO: 18,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$9.583,50

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$9.583,50

\$958,35

SUMA:

\$958,35

PRECIO UNITARIO = \$18.112,61

(* DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE PESOS 61/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8039

CONCEPTO: Tubería pvcs 3" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)</u>	gl	0,00667	\$87.800,00	\$588,26
<u>TUBO PVCS 3"</u>	ml	1,05000	\$15.291,00	\$16.055,55

SUMA: \$16.643,81

MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
<u>CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS</u>	día	0,05556	\$172.365,02	\$9.583,50

RENDIMIENTO: 18,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada SUMA: \$9.583,50

HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$9.583,50	\$958,35

SUMA: \$958,35

PRECIO UNITARIO = \$27.185,66

(* VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 66/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8040

CONCEPTO: Tubería pvcs 4" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO PVCS 4"

ml

1,28000

\$13.483,00

\$17.258,24

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,00667

\$87.800,00

\$588,26

SUMA:

\$17.846,50

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,05556

\$172.365,02

\$9.583,50

RENDIMIENTO: 18,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$9.583,50

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$9.583,50

\$958,35

SUMA:

\$958,35

PRECIO UNITARIO = \$28.388,35

(* VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 35/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8041

CONCEPTO: Tubería pvcs 6" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO PVCS 6"

ml

1,05000

\$45.128,00

\$47.384,40

LIMPIADOR PVC x 1/4

un

0,08000

\$29.304,00

\$2.344,32

LUBRICANTE 500GR U.M.

un

0,08000

\$13.230,00

\$1.058,40

SUMA:

\$50.787,12

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,11000

\$172.365,02

\$18.960,15

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$18.960,15

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$18.960,15

\$1.896,02

SUMA:

\$1.896,02

PRECIO UNITARIO = \$71.643,29

(* SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 29/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8042

CONCEPTO: Registros p/d 3/4" (incluye suministro, transporte e instalación de accesorios y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

REGISTRO ECONO 3/4"

un

1,00000

\$14.000,00

\$14.000,00

SUMA:

\$14.000,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,02000

\$172.365,02

\$3.447,30

RENDIMIENTO: 50,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$3.447,30

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$3.447,30

\$344,73

SUMA:

\$344,73

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CAMION TURBO FURGON 2.5TON/12M3

m3.km

1,00000

\$450,00

\$450,00

SUMA:

\$450,00

PRECIO UNITARIO = \$18.242,03

(* DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8043

CONCEPTO: Registros p/d 1/2" (incluye suministro, transporte e instalación de accesorio y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

REGISTRO P/D RED WHITE 1/2"

un

1,00000

\$52.363,00

\$52.363,00

SUMA:

\$52.363,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,02000

\$172.365,02

\$3.447,30

RENDIMIENTO: 50,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$3.447,30

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$3.447,30

\$344,73

SUMA:

\$344,73

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CAMION TURBO FURGON 2.5TON/12M3

m3.km

1,00000

\$450,00

\$450,00

SUMA:

\$450,00

PRECIO UNITARIO = \$56.605,03

(* CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 03/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8044

CONCEPTO: Suministro e instalación sanitario blanco institucional taza alongada, báltica de corona o similar, altura tradicional, de alta eficiencia, consumo 4.8lts por descarga, con asiento sanitario y conexión superior. (incluye kit válvula de des

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TAZA BALTICO ALONGADO SIN FLUXOMETRO

un

1,00000

\$732.200,00

\$732.200,00

KIT VALVULA PUSH FLUXO

un

1,00000

\$404.100,00

\$404.100,00

SUMA:

\$1.136.300,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,25000

\$172.365,02

\$43.091,26

RENDIMIENTO: 4,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$43.091,26

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$43.091,26

\$4.309,13

SUMA:

\$4.309,13

PRECIO UNITARIO = \$1.183.700,

(* UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS 39/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8045

CONCEPTO: Gabinete clase ii (incluye válvula reguladora marca giacomini o similar)

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ACCESORIOS DE FIJACION

kg

0,50000

\$18.900,00

\$9.450,00

BOQUILLACHORRO Y NIEBLA 1 1/2" NH BR

un

1,00000

\$140.900,00

\$140.900,00

VALVULA DE PIE CANASTILLA METALICA HAVM 2 1/2

un

1,00000

\$195.000,00

\$195.000,00

GABINETE LAM CR CAL16 77x77x24 PINT ELECTROST

un

1,00000

\$118.000,00

\$118.000,00

HACHAPICO 1.6KG CABO MADERA 80CM

un

1,00000

\$34.900,00

\$34.900,00

LLAVE SPANNER EN HIERRO DOS SERVICIOS

un

1,00000

\$31.753,00

\$31.753,00

SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA

un

1,00000

\$24.000,00

\$24.000,00

TRAMO MANGUERA 1 1/2" X 100 CON ACOPLES

un

1,00000

\$70.000,00

\$70.000,00

SUMA:

\$624.003,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,50000

\$172.365,02

\$86.182,51

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$86.182,51

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$86.182,51

\$8.618,25

EQUIPO DE ORNAMENTACION

dd

0,06000

\$83.200,00

\$4.992,00

SUMA:

\$13.610,25

PRECIO UNITARIO = \$723.795,7

(* SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8046

CONCEPTO: Suministro e instalación tubería pvc.p. rde-21 4" (incluye accesorios)

Unidad: m

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO PVCP 4" RDE 21

ml

1,05000

\$54.375,00

\$57.093,75

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,05000

\$87.800,00

\$4.390,00

SUMA:

\$61.483,75

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,04000

\$172.365,02

\$6.894,60

RENDIMIENTO: 25,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$6.894,60

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$6.894,60

\$689,46

SUMA:

\$689,46

PRECIO UNITARIO = \$69.067,81

(* SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 81/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 8047

CONCEPTO: Suministro e instalación de tubería PVC-p rde-21 3"

Unidad: m

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

TUBO PVCP 3" RDE 21

ml

1,05000

\$31.879,00

\$33.472,95

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)

gl

0,04000

\$87.800,00

\$3.512,00

SUMA:

\$36.984,95

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS

día

0,02000

\$172.365,02

\$3.447,30

RENDIMIENTO: 50,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$3.447,30

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$3.447,30

\$344,73

SUMA:

\$344,73

PRECIO UNITARIO = \$40.776,98

(* CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 98/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 9015

CONCEPTO: Muro en bloque #5 e=0.23

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

GRAFIL 5MM

kg

1,00000

\$3.200,00

\$3.200,00

BLOQUE No. 5

UND

15,50000

\$912,00

\$14.136,00

MORTERO 1:4 (AN07)

m3

0,02300

\$279.823,00

\$6.435,93

SUMA:

\$23.771,93

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS

día

0,05000

\$242.882,80

\$12.144,14

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$12.144,14

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$12.144,14

\$1.214,41

SUMA:

\$1.214,41

PRECIO UNITARIO = \$37.130,48

(* TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS 48/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 9016

CONCEPTO: muros en lamina superboard o similar de 10mm doble cara, junta perdida con perfilera en lamina galvanizada calibre 20 base 9. (incluye suministro, transporte, encintado, masillado, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>CANAL AMAZONAS BLANCO</u>	mL	0,21000	\$18.967,00	\$3.983,07
<u>CINTA DE PAPEL 250</u>	rl	0,05000	\$10.029,00	\$501,45
<u>LIJA</u>	pl	0,24000	\$992,00	\$238,08
<u>MASILLA SUPERMASTICO 5 GALONES</u>	un	0,05000	\$28.610,00	\$1.430,50
<u>PARAL B6 x 2,44 CAL 26</u>	un	0,43000	\$3.957,00	\$1.701,51
<u>PLACA SUPERBOARD 2.4x1.2x10MM</u>	un	0,72000	\$54.943,00	\$39.558,96
<u>TORNILLO 7x7/16</u>	un	1,68000	\$45,00	\$75,60
<u>TORNILLO GRABBER 6x1"</u>	un	16,20000	\$75,00	\$1.215,00

SUMA: \$48.704,17

MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
<u>CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA</u>	día	0,21500	\$146.257,47	\$31.445,36

RENDIMIENTO: 4,651163 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA: \$31.445,36

HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$31.445,36	\$3.144,54
<u>EQUIPO MANUAL DRY-WALL</u>	dd	0,06000	\$63.500,00	\$3.810,00

SUMA: \$6.954,54

PRECIO UNITARIO = \$87.104,07

(* OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS 07/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 10003

CONCEPTO: Pañete liso en mortero 1:4 para muros interiores.e=2 cm

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

MORTERO 1:4 (AN07)

m3

0,02000

\$279.823,00

\$5.596,46

PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2"

lb

0,20000

\$2.772,00

\$554,40

SUMA:

\$6.150,86

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,08333

\$146.257,47

\$12.183,25

RENDIMIENTO: 12,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$12.183,25

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$12.183,25

\$1.218,33

SUMA:

\$1.218,33

PRECIO UNITARIO = \$19.552,44

(* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 44/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 11003

CONCEPTO: Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada)

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ESTUCO PLASTICO

gl

0,25000

\$14.900,00

\$3.725,00

LIJA

pl

0,10000

\$992,00

\$99,20

SUMA:

\$3.824,20

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS

día

0,05000

\$242.882,80

\$12.144,14

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$12.144,14

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$12.144,14

\$1.214,41

SUMA:

\$1.214,41

PRECIO UNITARIO = \$17.182,75

(* DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 11006

CONCEPTO: Pintura acrílica superlavable hidrofugada, tipo koraza o similar, sobre cualquier superficie, tres manos (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA

gl

0,16667

\$67.780,00

\$11.298,93

ESTOPA

kg

0,10000

\$5.000,00

\$500,00

RODILLO FELPA 9"

un

0,10000

\$5.318,00

\$531,80

SUMA:

\$12.330,73

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS

día

0,04167

\$242.882,80

\$10.128,21

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$10.128,21

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ANDAMIO SECCION CERTIFICADO

día

0,05000

\$13.900,00

\$695,00

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$10.128,21

\$1.012,82

SUMA:

\$1.707,82

PRECIO UNITARIO = \$24.166,76

(* VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 11012

CONCEPTO: Pintura epóxica para protección y decoración de paredes en zonas de alta asepsia - 3 manos

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

PINTURA BLANCA EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA

gl

0,08000

\$174.800,00

\$13.984,00

ESTOPA

kg

0,10000

\$5.000,00

\$500,00

RODILLO FELPA 9"

un

0,10000

\$5.318,00

\$531,80

SUMA:

\$15.015,80

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS

día

0,04167

\$242.882,80

\$10.128,21

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$10.128,21

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$10.128,21

\$1.012,82

SUMA:

\$1.012,82

PRECIO UNITARIO = \$26.156,83

(* VEINTISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 83/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 11015

CONCEPTO: Pintura interior vinilo tipo 1 -3 manos- (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

VINILO TIPO 1

gl

0,10000

\$29.180,00

\$2.918,00

ESTOPA

kg

0,06000

\$5.000,00

\$300,00

RODILLO FELPA 9"

un

0,06000

\$5.318,00

\$319,08

SUMA:

\$3.537,08

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS

día

0,02500

\$242.882,80

\$6.072,07

RENDIMIENTO: 39,999680 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$6.072,07

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$6.072,07

\$607,21

SUMA:

\$607,21

PRECIO UNITARIO = \$10.216,36

(* DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 36/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 12003

CONCEPTO: Mediacaña en mortero impermeabilizado 1:4 d=20cm terrazas y cubiertas (incluye suministro, transporte y colocación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y recibo a satisfacción).

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

SIKA 1

kg

0,19200

\$15.450,00

\$2.966,40

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (AN06)

m3

0,01200

\$455.125,00

\$5.461,50

SUMA:

\$8.427,90

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,05000

\$146.257,47

\$7.312,87

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$7.312,87

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$7.312,87

\$731,29

SUMA:

\$731,29

PRECIO UNITARIO = \$16.472,06

(* DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 06/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 13001

CONCEPTO: Alistado de pisos con mortero 1:4 e = hasta 4 cm

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

MORTERO 1:4 (AN07)

m3

0,04000

\$279.823,00

\$11.192,92

SUMA:

\$11.192,92

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS

día

0,05556

\$242.882,80

\$13.504,28

RENDIMIENTO: 18,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$13.504,28

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$13.504,28

\$1.350,43

SUMA:

\$1.350,43

PRECIO UNITARIO = \$26.047,63

(* VEINTISÉIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 13002

CONCEPTO: Alistado impermeabilizado pisos 1:3 e = hasta 4 cm

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

SIKA 1

kg

0,32000

\$15.450,00

\$4.944,00

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (AN06)

m3

0,04000

\$455.125,00

\$18.205,00

SUMA:

\$23.149,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,05000

\$146.257,47

\$7.312,87

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$7.312,87

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$7.312,87

\$731,29

SUMA:

\$731,29

PRECIO UNITARIO = \$31.193,16

(* TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 16/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 13008

CONCEPTO: Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa, con un espesor de 7cm, con endurecedor neutro tipo sika floor 3 quartz Sika o equivalente. (incluye suministro y transporte de los materiales, formaleas, acabado con allanadora, ma

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

SIKAFLOOR-QUARTZ

kg

4,00000

\$1.330,00

\$5.320,00

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI (AN02)

m3

0,07000

\$371.911,00

\$26.033,77

SUMA:

\$31.353,77

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS

día

0,08250

\$242.882,80

\$20.037,83

RENDIMIENTO: 12,121212 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$20.037,83

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$20.037,83

\$2.003,78

VIBRADOR DE CONCRETO

dd

0,01000

\$26.180,00

\$261,80

SUMA:

\$2.265,58

PRECIO UNITARIO = \$53.657,18

(* CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 18/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 13015

CONCEPTO: Suministro e instalación de baldosa de grano de mármol de 33*33, pulida y cristalizada (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

AGUA

lt

13,32000

\$2,50

\$33,30

MORTERO 1:3 (AN05)

m3

0,00330

\$314.552,00

\$1.038,02

BALDOSA EN GRANITO 33 X 33

m2

1,05000

\$44.000,00

\$46.200,00

SUMA:

\$47.271,32

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS

día

0,12500

\$242.882,80

\$30.360,35

RENDIMIENTO: 8,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$30.360,35

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$30.360,35

\$3.036,04

PULIDORA

dd

0,08330

\$30.500,00

\$2.540,65

SUMA:

\$5.576,69

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET

m3.km

4,00000

\$650,00

\$2.600,00

SUMA:

\$2.600,00

PRECIO UNITARIO = \$85.808,36

(* OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 36/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 13016

CONCEPTO: Suministro e instalación de guarda escobas en baldosa granito pulido de 8 cm bordes biselados (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad: m

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>AGUA</u>	lt	2,00000	\$2,50	\$5,00
<u>MORTERO 1:3 (AN05)</u>	m3	0,00200	\$314.552,00	\$629,10
<u>BALDOSA EN GRANITO 33 X 33</u>	m2	0,60000	\$44.000,00	\$26.400,00
SUMA:				\$27.034,10

MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
<u>CUADRILLA CC - ACABADOS</u>	día	0,07500	\$242.882,80	\$18.216,21
RENDIMIENTO: 13,333300 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada				SUMA: \$18.216,21

HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$18.216,21	\$1.821,62
<u>PULIDORA</u>	dd	0,07000	\$30.500,00	\$2.135,00
SUMA:				\$3.956,62

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET</u>	m3.km	0,20000	\$650,00	\$130,00
SUMA:				\$130,00

PRECIO UNITARIO = \$49.336,93

(* CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 93/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 13017

CONCEPTO: Suministro e instalación de pizarra negra 45 x 45 para piso de baños tipo corona o similar (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

AGUA

lt

2,47000

\$2,50

\$6,18

PISO PIZARRA NATURAL 45x45

m2

1,03000

\$22.000,00

\$22.660,00

BOQUILLA PARA PISOS

kg

0,10000

\$7.879,00

\$787,90

PEGACOR

kg

6,00000

\$1.516,00

\$9.096,00

SUMA:

\$32.550,08

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS

día

0,05000

\$242.882,80

\$12.144,14

CUADRILLA CC - ACABADOS

día

0,05000

\$242.882,80

\$12.144,14

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$24.288,28

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$24.288,28

\$2.428,83

CORTADORA

dd

0,03000

\$28.560,00

\$856,80

SUMA:

\$3.285,63

PRECIO UNITARIO = \$60.123,99

(* SESENTA MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 99/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 14004

CONCEPTO: Divisiones orinales en acero inoxidable cal 20, aisi sae 304, acabado satinado, elaborada en láminas conformando paneles de tipo san duche con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad y estructura interna en tu

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

DIVISIONES PANELES ACERO INOXIDABLE

m2

1,00000

\$200.000,00

\$200.000,00

ACCESORIOS Y FIJACIONES PARA DIVISIONES

un

0,20000

\$58.953,00

\$11.790,60

SUMA:

\$211.790,60

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA HH - METALICAS

día

0,59000

\$278.530,54

\$164.333,02

RENDIMIENTO: 1,694915 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$164.333,02

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$164.333,02

\$16.433,30

EQUIPO DE ORNAMENTACION

dd

0,12000

\$83.200,00

\$9.984,00

SUMA:

\$26.417,30

PRECIO UNITARIO = \$402.540,9

(* CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 14005

CONCEPTO: Divisiones sanitarias en acero inoxidable aisi sae 304 elaborada en láminas conformando paneles de tipo sanduche con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad y tubería cuadrada de 1" galvanizada. los paneles son

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

DIVISIONES PANELES ACERO INOXIDABLE

m2

1,00000

\$200.000,00

\$200.000,00

ACCESORIOS Y FIJACIONES PARA DIVISIONES

un

0,20000

\$58.953,00

\$11.790,60

SUMA:

\$211.790,60

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA HH - METALICAS

día

0,59000

\$278.530,54

\$164.333,02

RENDIMIENTO: 1,694915 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$164.333,02

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$164.333,02

\$16.433,30

EQUIPO DE ORNAMENTACION

dd

0,12000

\$83.200,00

\$9.984,00

SUMA:

\$26.417,30

PRECIO UNITARIO = \$402.540,9

(* CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 14006

CONCEPTO: Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable (incluye accesorios)

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

MESON ACERO INOXIDABLE CAL18 ESTR+POL

m2

0,60000

\$310.000,00

\$186.000,00

ACCESORIOS DE FIJACION ACERO INOX

kg

0,50000

\$17.900,00

\$8.950,00

SUMA:

\$194.950,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA HH - METALICAS

día

0,10000

\$278.530,54

\$27.853,05

RENDIMIENTO: 10,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$27.853,05

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$27.853,05

\$2.785,31

EQUIPO DE ORNAMENTACION

dd

0,10000

\$83.200,00

\$8.320,00

SUMA:

\$11.105,31

PRECIO UNITARIO = \$233.908,3

(* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 36/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 14007

CONCEPTO: Ventanería proyectante con perfilera en aluminio anodizado color natural tipo 3831 o similar - vidrio laminado 6mm

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ACCESORIOS DE FIJACION

kg

0,33000

\$18.900,00

\$6.237,00

CINTA DE PAPEL 250

rl

0,17000

\$10.029,00

\$1.704,93

SILICONA TRASPARENTE

un

0,27000

\$9.741,00

\$2.630,07

TORNILLERIA SEGÚN ESPECIFICACIONES

kg

0,27000

\$9.170,00

\$2.475,90

PERFILERIA EN ALUMINIO 3831

ml

3,35000

\$30.432,00

\$101.947,20

CRISTAL LAMINADO INCOLORO 6mm

m2

1,00000

\$72.300,00

\$72.300,00

SUMA:

\$187.295,10

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA DD - CARPINTERIA

día

0,37037

\$182.920,62

\$67.753,80

RENDIMIENTO: 2,700000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$67.753,80

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$67.753,80

\$6.775,38

EQUIPO DE CARPINTERIA

dd

0,33000

\$85.600,00

\$28.248,00

SUMA:

\$35.023,38

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET

m3.km

33,00000

\$650,00

\$21.450,00

SUMA:

\$21.450,00

PRECIO UNITARIO = \$311.522,2

(* TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 28/100 COP *)



ADECUACIONES PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 14008

CONCEPTO: División en vidrio templado e=10 mm. Con zócalo superior e inferior en aluminio anodizado color natural

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>ACCESORIOS DE FIJACION ACERO INOX</u>	kg	2,00000	\$17.900,00	\$35.800,00
<u>CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm</u>	m2	1,00000	\$135.200,00	\$135.200,00
<u>PERFILERIA EN ALUMINIO SISTEMA FIJO</u>	ml	1,00000	\$12.997,00	\$12.997,00

SUMA: \$183.997,00

MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
<u>CUADRILLA DD - CARPINTERIA</u>	día	0,40000	\$182.920,62	\$73.168,25

RENDIMIENTO: 2,500000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada SUMA: \$73.168,25

HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$73.168,25	\$7.316,83
<u>EQUIPO DE CARPINTERIA</u>	dd	0,44000	\$85.600,00	\$37.664,00

SUMA: \$44.980,83

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET</u>	m3.km	10,00000	\$650,00	\$6.500,00

SUMA: \$6.500,00

PRECIO UNITARIO = \$308.646,0

(* TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 COP *)



ADECUACIONES PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 14009

CONCEPTO: Puerta en vidrio templado e=10 mm. Con zócalo superior e inferior en aluminio anodizado color natura

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ACCESORIOS DE FIJACION ACERO INOX

kg

2,00000

\$17.900,00

\$35.800,00

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm

m2

1,00000

\$135.200,00

\$135.200,00

PERFILERIA EN ALUMINIO SISTEMA FIJO

ml

1,00000

\$12.997,00

\$12.997,00

SUMA:

\$183.997,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA DD - CARPINTERIA

día

0,40000

\$182.920,62

\$73.168,25

RENDIMIENTO: 2,500000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$73.168,25

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$73.168,25

\$7.316,83

EQUIPO DE CARPINTERIA

dd

0,44000

\$85.600,00

\$37.664,00

SUMA:

\$44.980,83

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET

m3.km

10,00000

\$650,00

\$6.500,00

SUMA:

\$6.500,00

PRECIO UNITARIO = \$308.646,0

(* TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 14010

CONCEPTO: Puerta en perfilera de aluminio anodizado natural y vidrio transparente templado de 6 mm

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ACCESORIOS DE FIJACION

kg

0,45000

\$18.900,00

\$8.505,00

CERRADURA SCHLAGE JUPITER

un

1,00000

\$85.100,00

\$85.100,00

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6mm

m2

1,00000

\$102.200,00

\$102.200,00

PERFILERIA PUERTAS ALUMINIO DIV NAV ENC

ml

3,56000

\$41.524,00

\$147.825,44

SUMA:

\$343.630,44

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA DD - CARPINTERIA

día

0,50000

\$182.920,62

\$91.460,31

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$91.460,31

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$91.460,31

\$9.146,03

SUMA:

\$9.146,03

PRECIO UNITARIO = \$444.236,7

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 78/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 14011

CONCEPTO: Puerta entamborada metálica en lamina cold rolled cal.18, con marco en lamina cal 18, pintura electrostática. (incluye suministro, transporte e instalación, chapa y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>ACCESORIOS DE FIJACION</u>		kg	0,30000	\$18.900,00	\$5.670,00
<u>ANTICORROSIVO</u>		gl	0,05000	\$39.534,00	\$1.976,70
<u>BISAGRA METALICA 3" UN</u>		un	2,00000	\$1.280,00	\$2.560,00
<u>LAMINA COLD ROLLED CAL 18</u>		m2	2,10000	\$43.700,00	\$91.770,00
<u>LAMINA HOT ROLLED 3mm</u>		m2	0,10000	\$52.570,00	\$5.257,00
<u>MANIJA ACERO INOXIDABLE TUBULAR 96MM</u>		un	1,00000	\$2.800,00	\$2.800,00
<u>PASADOR GATO SUECO 2 1/2"</u>		un	1,00000	\$6.761,00	\$6.761,00
<u>PINTURA ELECTROSTATICA CON POLVO POLIESTER</u>		m2	2,00000	\$29.435,00	\$58.870,00
<u>PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL 3/16"</u>		un	2,00000	\$23.015,00	\$46.030,00
<u>SOLDADURA ELECTRICA</u>		kg	0,70000	\$10.550,00	\$7.385,00
<u>TUBO ESTRUCT RECT GALV 60x40x2.00MM</u>		ml	1,80000	\$11.652,00	\$20.973,60
SUMA:					\$250.053,30
MANO DE OBRA CATEGORIA		UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
<u>CUADRILLA HH - METALICAS</u>		día	0,28571	\$278.530,54	\$79.576,18
RENDIMIENTO: 3,500000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada				SUMA:	\$79.576,18
HERRAMIENTAS DE USO		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>HERRAMIENTA MENOR</u>		(%)mo	0,10000	\$79.576,18	\$7.957,62
<u>EQUIPO DE ORNAMENTACION</u>		dd	0,41000	\$83.200,00	\$34.112,00
SUMA:					\$42.069,62
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET</u>		m3.km	14,00000	\$650,00	\$9.100,00
SUMA:					\$9.100,00
PRECIO UNITARIO = \$380.799,1					

(* TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 14012

CONCEPTO: Cerramiento perimetral en tubería galvanizada de ø 2" y 1,2 mm como mínimo, separadas cada 0.20m entre ejes, con una altura de 2,40m libres a partir del muro, se debe empotrar mínimo 0.20m, tapón metálico soldado y pulido en la parte s

Unidad: m

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>TAPON HD 2"</u>	un	4,00000	\$22.797,00	\$91.188,00
<u>TUBO PRESION GALV 2" ESP 2.95MM</u>	ml	11,50000	\$26.956,00	\$309.994,00
<u>ACERO COR/FIG 60000 PSI</u>	kg	8,02000	\$2.618,00	\$20.996,36
<u>ANTICORROSIVO</u>	gl	0,12000	\$39.534,00	\$4.744,08
<u>ARENA LAVADA DE RIO</u>	m3	0,04000	\$136.949,00	\$5.477,96
<u>CEMENTO GRIS</u>	bt	0,54000	\$28.445,00	\$15.360,30
<u>DISOLVENTE THINNER</u>	gl	0,18000	\$26.788,00	\$4.821,84
<u>ESMALTE DEMARCACIÓN</u>	gl	0,05000	\$81.900,00	\$4.095,00
<u>GRAVILLA DE RIO</u>	m3	0,07000	\$116.310,00	\$8.141,70
<u>WASH PRIMER B CATALIZADOR</u>	gl	0,05000	\$135.200,00	\$6.760,00
<u>PIEDRA RAJON</u>	m3	0,05000	\$85.000,00	\$4.250,00
<u>REPISA ORDINARIO 3m</u>	ml	0,04000	\$14.000,00	\$560,00
<u>SOLDADURA ELECTRICA 004-3/23"</u>	kg	0,74000	\$7.767,00	\$5.747,58

SUMA: \$482.136,82

MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
<u>CUADRILLA HH - METALICAS</u>	día	0,20000	\$278.530,54	\$55.706,11

RENDIMIENTO: 5,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada SUMA: \$55.706,11

HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$55.706,11	\$5.570,61
<u>EQUIPO DE SOLDADURA</u>	dd	0,31000	\$79.400,00	\$24.614,00

SUMA: \$30.184,61

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>VOQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREOS</u>	m3.km	3,40000	\$700,00	\$2.380,00

SUMA: \$2.380,00

PRECIO UNITARIO = \$570.407,5

(* QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 54/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 15007

CONCEPTO: Suministro e instalación cubierta tipo sándwich

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

CUBIERTA EN MODULOS TIPO SANDWICH

m2

1,00000

\$84.034,00

\$84.034,00

TORNILLOS AUTOPERFORANTES

un

3,00000

\$580,00

\$1.740,00

ACCESORIOS DE FIJACION

kg

0,15000

\$18.900,00

\$2.835,00

SUMA:

\$88.609,00

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,08333

\$146.257,47

\$12.183,25

RENDIMIENTO: 12,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$12.183,25

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ANDAMIO SECCION CERTIFICADO

día

0,10000

\$13.900,00

\$1.390,00

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$12.183,25

\$1.218,33

SUMA:

\$2.608,33

PRECIO UNITARIO = \$103.400,5

(* CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 58/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 15009

CONCEPTO: Accesorios de remate de cubierta (incluye suministro, transporte, instalación, tornillería y accesorios y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento).

Unidad: ml

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

ACCESORIOS REMATE SANDWICH DECK POL 2"

ml

1,00000

\$18.250,00

\$18.250,00

ALAMBRE NEGRO CAL 18

Kg

0,01000

\$3.228,00

\$32,28

TORNILLOS ZINCADOS DE CABEZA HEXAGONAL 3/4"

un

2,00000

\$1.078,00

\$2.156,00

SUMA:

\$20.438,28

MANO DE OBRA CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA

día

0,01800

\$146.257,47

\$2.632,63

RENDIMIENTO: 55,555556 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA:

\$2.632,63

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$2.632,63

\$263,26

ANDAMIO SECCION CERTIFICADO

día

0,07900

\$13.900,00

\$1.098,10

SUMA:

\$1.361,36

PRECIO UNITARIO = \$24.432,27

(* VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 27/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 15010

CONCEPTO: Canal en lamina galvanizada cal. 22 de 35x30. (incluye suministro, transporte, instalación, pintura base en wash primer, 3 manos de cromato de zinc, barrera epóxica y acabado en esmalte a base de poliuretano, soportes, elementos de fijación)

Unidad: m

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>ACCESORIOS DE FIJACION</u>	kg	0,16667	\$18.900,00	\$3.150,63
<u>ANTICORROSIVO</u>	gl	0,04167	\$39.534,00	\$1.648,57
<u>ESMALTE DEMARCACIÓN</u>	gl	0,08000	\$81.900,00	\$6.552,00
<u>GAS PROPANO</u>	un	0,08333	\$13.100,00	\$1.091,23
<u>LAMINA GALVANIZADA CAL 22</u>	m2	1,00000	\$19.569,00	\$19.569,00
<u>SILICONA TRASPARENTE</u>	un	0,08000	\$9.741,00	\$779,28
<u>SOLDADURA DE ESTAÑO</u>	un	0,08333	\$38.738,00	\$3.226,88
<u>WASH PRIMER B CATALIZADOR</u>	gl	0,08333	\$135.200,00	\$11.262,16

SUMA: \$47.279,75

MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
<u>CUADRILLA HH - METALICAS</u>	día	0,08333	\$278.530,54	\$23.201,59

RENDIMIENTO: 12,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada SUMA: \$23.201,59

HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$23.201,59	\$2.320,16
<u>ANDAMIO SECCION CERTIFICADO</u>	dia	0,20000	\$13.900,00	\$2.780,00
<u>EQUIPO DE ORNAMENTACION</u>	dd	0,02778	\$83.200,00	\$2.312,96
<u>EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA</u>	dd	0,02778	\$48.900,00	\$1.359,42
<u>QUEMADOR A GAS</u>	hr	0,16667	\$14.600,00	\$2.433,82

SUMA: \$11.206,36

PRECIO UNITARIO = \$81.687,70

(* OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 70/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 16002

CONCEPTO: Cielo raso en dry wall con perfilería de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura).

Unidad: m2

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>ANGULO DE 1"X1"CAL .26 DE X 2.44 M</u>	un	1,00000	\$2.232,00	\$2.232,00
<u>ESTUCO PLASTICO</u>	gl	0,25000	\$14.900,00	\$3.725,00
<u>LAMINA SUPERBOARD PREMIUM 10 MM DE 1.22X2.44</u>	un	0,33333	\$69.900,00	\$23.297,67
<u>LIJA</u>	pl	0,10000	\$992,00	\$99,20
<u>MASIL GRIS FRIO</u>	kg	0,30000	\$4.458,00	\$1.337,40
<u>VIGUETA 37 X 20MM, E = 0.40MM, L = 2.44M</u>	un	1,00000	\$2.850,00	\$2.850,00
<u>PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA</u>	gl	0,03333	\$67.780,00	\$2.257,07
<u>OMEGA CAL.26 * 2.44M</u>	un	0,50000	\$2.850,00	\$1.425,00
<u>TORNILLO 7x7/16</u>	un	12,00000	\$45,00	\$540,00

SUMA: \$37.763,34

MANO DE OBRA CATEGORIA

	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
<u>CUADRILLA CC - ACABADOS</u>	día	0,06667	\$242.882,80	\$16.200,28

RENDIMIENTO: 15,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA: \$16.200,28

HERRAMIENTAS DE USO

	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$16.200,28	\$1.620,03
<u>ANDAMIO SECCION CERTIFICADO</u>	dia	0,10000	\$13.900,00	\$1.390,00

SUMA: \$3.010,03

PRECIO UNITARIO = \$56.973,65

(* CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 65/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 17004

CONCEPTO: Caja de inspección 0.60 x 0.60 hmax=0.60m (incluye excavación, relleno en recebo b200, suministro, transporte e instalación de ladrillo, mci 1:3, acero, alambre, tapa en concreto reforzado, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución)

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>ACERO COR/FIG 60000 PSI</u>	kg	8,30000	\$2.618,00	\$21.729,40
<u>AGUA</u>	lt	36,00000	\$2,50	\$90,00
<u>ALAMBRE NEGRO No.18</u>	kg	0,10000	\$3.228,00	\$322,80
<u>CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI (AN02)</u>	m3	0,08333	\$371.911,00	\$30.980,19
<u>MORTERO 1:3 (AN05)</u>	m3	0,03000	\$314.552,00	\$9.436,56
<u>MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (AN06)</u>	m3	0,02000	\$455.125,00	\$9.102,50
<u>RECEBO B-200</u>	m3	0,03600	\$70.000,00	\$2.520,00
<u>LADRILLO TOLETE COMUN</u>	un	86,40000	\$540,00	\$46.656,00
<u>MARCO Y TAPA DE 60X60</u>	un	1,00000	\$82.547,00	\$82.547,00

SUMA: \$203.384,45

MANO DE OBRA CATEGORIA

	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
<u>CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA</u>	día	0,25000	\$146.257,47	\$36.564,37

RENDIMIENTO: 4,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

SUMA: \$36.564,37

HERRAMIENTAS DE USO

	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$36.564,37	\$3.656,44

SUMA: \$3.656,44

DESCRIPCIÓN

	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
<u>VOLQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREOS</u>	m3.km	0,60000	\$700,00	\$420,00

SUMA: \$420,00

PRECIO UNITARIO = \$244.025,2

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS 26/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 17005

CONCEPTO: Caja de inspección 0.80 x 0.80 hmax=0.80m (incluye excavación, relleno en recebo b200, suministro, transporte e instalación de ladrillo, mci 1:3, acero, alambre, tapa en concreto reforzado, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución)

Unidad: und

CANTIDAD: 0,000000

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

AGUA

lt

16,41000

\$2,50

\$41,03

ACERO COR/FIG 60000 PSI

kg

10,00000

\$2.618,00

\$26.180,00

ALAMBRE NEGRO No.18

kg

0,20000

\$3.228,00

\$645,60

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI (AN02)

m3

0,10000

\$371.911,00

\$37.191,10

MORTERO 1:3 (AN05)

m3

0,06000

\$314.552,00

\$18.873,12

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (AN06)

m3

0,05000

\$455.125,00

\$22.756,25

RECEBO B-200

m3

0,07000

\$70.000,00

\$4.900,00

LADRILLO TOLETE COMUN

un

146,00000

\$540,00

\$78.840,00

MARCO Y TAPA DE 80X80

un

1,00000

\$89.417,00

\$89.417,00

SUMA:

\$278.844,10

HERRAMIENTAS DE USO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR

(%)mo

0,10000

\$0,00

\$0,00

SUMA:

\$0,00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREOS

m3.km

1,40000

\$700,00

\$980,00

SUMA:

\$980,00

PRECIO UNITARIO = \$279.824,1

(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 10/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 1001	CONCEPTO: Cerramiento provisional en tela verde de polipropileno o en tela tipo sarán con una altura de 2.1 m. Incluye obra civil, suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y tod				
Unidad: ml	CANTIDAD: 0,000000				
	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
	<u>PUNTILLA</u>	LB	1,00000	\$1.737,00	\$1.737,00
	<u>Madera Rolliza de 3 mts x 7 cms</u>	un	1,00000	\$4.500,00	\$4.500,00
	<u>Lona Verde para Cerramiento</u>	ML	1,00000	\$2.250,00	\$2.250,00
	SUMA:				\$8.487,00
	MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
	<u>CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA</u>	día	0,02000	\$146.257,47	\$2.925,15
	RENDIMIENTO: 50,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada				SUMA: \$2.925,15
	HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
	<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$2.925,15	\$292,52
	SUMA:				\$292,52
	PRECIO UNITARIO = \$11.704,67				

(* ONCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 67/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 1002	CONCEPTO: Demolición caja de inspección				
Unidad: und	CANTIDAD: 0,000000				
	MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
	<u>CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA</u>	día	0,25000	\$146.257,47	\$36.564,37
RENDIMIENTO: 4,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada				SUMA:	\$36.564,37
	HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
	<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$36.564,37	\$3.656,44
				SUMA:	\$3.656,44
PRECIO UNITARIO = \$40.220,81					

(* CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 81/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 1003	CONCEPTO: Demolición carcamo existente				
Unidad: ml	CANTIDAD: 0,000000				
	MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
	<u>CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA</u>	día	0,08333	\$146.257,47	\$12.183,25
RENDIMIENTO: 12,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada				SUMA:	\$12.183,25
	HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
	<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$12.183,25	\$1.218,33
				SUMA:	\$1.218,33
PRECIO UNITARIO = \$13.401,58					

(* TRECE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 58/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 1004	CONCEPTO: Demolición de alfajías de concreto en mal estado hasta 12 m de altura, incluye retiro de material sobrante fuera del sitio de la obra.				
Unidad: ml	CANTIDAD: 0,000000				
	MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
	<u>CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA</u>	día	0,10000	\$146.257,47	\$14.625,75
RENDIMIENTO: 10,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada				SUMA:	\$14.625,75
	HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
	<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$14.625,75	\$1.462,58
				SUMA:	\$1.462,58
PRECIO UNITARIO = \$16.088,33					

(* DIECISÉIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 33/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 1005	CONCEPTO: Demolición de enchape de piso en cualquier material				
Unidad: m2	CANTIDAD: 0,000000				
	MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
	<u>CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA</u>	día	0,03333	\$146.257,47	\$4.870,37
RENDIMIENTO: 30,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada				SUMA:	\$4.870,37
	HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
	<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$4.870,37	\$487,04
				SUMA:	\$487,04
				PRECIO UNITARIO =	\$5.357,41

(* CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 41/100 COP *)



ADECUACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020

SENA Dirección General

Dirección Administrativa y Financiera

Grupo de Construcciones

No: 1006	CONCEPTO: Demolición de enchape sobre muro (incluye pañete impermeabilizado)				
Unidad: m2	CANTIDAD: 0,000000				
	MANO DE OBRA CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO REAL	IMPORTE
	<u>CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA</u>	día	0,05000	\$146.257,47	\$7.312,87
RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada				SUMA:	\$7.312,87
	HERRAMIENTAS DE USO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
	<u>HERRAMIENTA MENOR</u>	(%)mo	0,10000	\$7.312,87	\$731,29
				SUMA:	\$731,29
				PRECIO UNITARIO =	\$8.044,16

(* OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 16/100 COP *)