INGENIERÍA Y PREFABRICADOS

Pereira, 19 de diciembre de 2024

Señores
**Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda**
Pereira

**Asunto:** Presentación Propuesta Contrato de Obra

De manera atenta me permito presentar a su consideración la propuesta del asunto en los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| **Objeto** | "CONSTRUCCION DE 4 BUNKERS EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR MONTEZUMA DEL MUNICIPIO DE PUBLO RICO DEPARTAMENTO DE RISARALDA" |
| **Valor** | $**555.546.003** (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRES PESOS MCTE) |
| **Plazo** | TRES (03) MESES |

**PRESUPUESTO:**

| Item | Código | Actividad | Un | Cant. | Costo Directo | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | | Desmonte de techo y sacos de arena de bunker existente | glb | 4,00 | $1.159.857 | $4.639.428 |
| 1.2 | 1-02-08 | Demolición losa sobre terreno | m2 | 175,00 | $18.214 | $3.187.450 |
| 1.3 | 1-01-06 | Descapote y nivelación | m2 | 175,00 | $13.609 | $2.381.575 |
| 1.4 | 1-01-04 | Localización y replanteo | m2 | 175,00 | $1.612 | $282.100 |
| 1.5 | 1-03-01 | Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | m3 | 260,00 | $51.961 | $13.509.860 |
| 1.6 | 1-03-22 | Lleno compactado con material del sitio manual | m3 | 28,00 | $40.131 | $1.123.668 |
| 1.7 | SC | Cubierta temporal en Plastico y guadua a= 70M2 | m2 | 140,00 | 9.138 | $1.279.320 |
| **2.** | | **ESTRUCTURA** | | | | |
| 2.1 | 1-04-01 | Solado en concreto de 10,3 Mpa | m3 | 8,00 | $578.491 | $4.627.928 |
| 2.2 | | Placa maciza en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,20 m, con tratamiento de impermeabilizacion para la cubierta, incluye muro perimetral de a y h = 0,10 m, y Sikafiber - 6, no incluye refuerzo | m2 | 180,00 | $199.929 | $35.987.220 |
| 2.3 | G-02-02 | Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4" | kg | 8.549,88 | $8.557 | $73.161.323 |
| 2.4 | | Muro estructural en bloque de cemento de 0,14 x 0,19 x 0,39 m, incluye Sikafiber-6 o similar, no incluye refuerzo | m2 | 290,00 | $147.053 | $42.645.370 |
| 2.5 | | Placa maciza en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,12 m, incluye Sikafiber - 6, no incluye refuerzo | m2 | 290,00 | $140.439 | $40.727.310 |

| Item | Código | Actividad | Un | Cant. | Costo Directo | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 1-03-26 | Afirmado compactado e = 0.10 m manual | m2 | 160,00 | $8.545 | $1.367.200 |
| 2.7 | | Tapa en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) 0,80 x 0,80 m, incluye refuerzo y Sikafiber-6 o similar | un | 8,00 | $340.641 | $2.725.128 |
| 2.8 | | Pasamuro en tubería PVC agua lluvia de 3" | un | 10,00 | $5.201 | $52.010 |
| 2.9 | | Viga de cimentación en concreto de 20,7 Mpa de 0,30 x 0,30 m, incluye Sikafiber-6 o similar, no incluye refuezo | m | 120,00 | $127.294 | $15.275.280 |
| **3.** | | **PUERTAS Y VENTANAS** | | | | |
| 3.1. | | Puerta en lámina C 18 de 1,00 x 2,05 m, incluye loseta superior en lámina de 0,28 m, anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope | un | 8,00 | $691.024 | $5.528.192 |
| 3.2. | | Ventana metálica en lámina C 18 con celosía fija, incluye anticorrosivo y pintura de más o menos 1,20 x 0,40 m | m2 | 8,00 | $313.900 | $2.511.200 |
| 4. | | **RED SANITARIA** | | | | |
| 4.1 | 1-12-73 | Bajante PVC agua lluvia de 3", incluye accesorios | M | 28,000 | 32.942 | $922.376 |
| **5.** | | **RED ELECTRICA** | | | | |
| 5.1 | | Tablero monofásico 6 circuitos con barraje de 75 A, barrajes de neutro y tierra. Incluye una protección de 1 x 20 A 10 KA. Empotrado | un | 4,00 | $277.754 | $1.111.016 |
| 5.2 | | Salida interruptor sencillo cable Cu # 12 THHN AWG, tubería EMT 1/2" longitud promedio 4,5 m | un | 8,00 | $180.092 | $1.440.736 |
| 5.3 | | Salida toma doble polo a tierra cable Cu # 12 THHN AWG, tubería EMT 1/2" longitud promedio 6 m | un | 16,00 | $250.968 | $4.015.488 |
| 5.4 | | Cable Cu desnudo 1/0 anillo inferior sistema de apantallamiento, brecha 0,3 m ancho por 0,7 m profundidad | m | 48,00 | $54.319 | $2.607.312 |
| 5.5 | | Salida lámpara hermética 2 x 32 W, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería EMT 1/2" longitud promedio 6 m. Incluye toma doble polo a tierra, clavija, cable encauchetado 3 x 12 AWG y lámpara hermétrica Phillips o similar 2 x 32 W | un | 22,00 | $409.580 | $9.010.760 |
| 5.6 | | Puesta a tierra con varilla de cobre 5/8 x 2,4 m, tubería IMC 1/2 x 3 m, incluye soldadura exotérmica 115 gr. Para medidor de energia | un | 4,00 | $855.674 | $3.422.696 |
| 5.7 | | Acometida 1 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 8 (N) + 1 x Nº 8 (T), ducto PVC 1" hasta gabinete de medidores | m | 60,00 | $63.472 | $3.808.320 |
| **6.** | | **TRANSPORTE** | | | | |
| 6.1 | G-03-01 | Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.) | $M^3$-Km | 5.849,000 | 1.833 | $10.721.217 |
| 6.2 | 03.02.12 | Transporte materiales a obra (no incluye descargue) | Tn-km | 12.721,00 | $7.500 | $95.407.500 |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$383.478.983** |

| Item | Código | Actividad | Un | Cant. | Costo Directo | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A.U.** | **44,87%** | | (B) | $172.067.020 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | | | | | (C) = (A)+(B) | **$555.546.003** |

**FORMA DE PAGO:**

**Anticipo:** Se pagará un anticipo del 40% del valor del contrato, para lo cual deberá abrir una cuenta a nombre del contrato.

**Actas parciales de Obra:** El 95% del contrato se pagará mediante Actas Parciales de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la SUPERVISIÓN.

**Acta final de obra:** Se pagará el 5% restante de contrato al momento de la liquidación del mismo.

La suscrita **ROXANA CÓRDOBA ASPRILLA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.077.478.723 expedida en Quibdó, Chocó, actuando como representante legal de la empresa **INGENIERÍA Y PREFABRICADOS AYF S.A.S** identificada con NIT 901358431-7, manifiesto mi voluntad de ejecutar el contrato de consultoría en el plazo, forma y términos requeridos y bajo la gravedad de juramento manifiesto que no estoy incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y disposiciones complementarias.

De igual manera manifiesto, que la información registrada y entregada para el contrato, es auténtica y corresponde a la experiencia que como empresa hemos obtenido a lo largo del tiempo de constitución, así mismo autorizo a la entidad para procesar, solicitar, divulgar, corroborar y obtener de cualquier fuente que realice las consultas, toda la información y referencias relativas a mi persona ante las entidades correspondientes y a cualquier otra entidad que maneje base de datos, conforme a la Ley 1581 de 2012. A continuación realizo las siguientes declaraciones:

El Proponente conoce y asume los riesgos previsibles asignados por la EDUR.
Que he leído los documentos que soportan la futura contratación, encontrándome habilitado(a) conforme al perfil que se requiere.
Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento, sujeto las sanciones establecidas en el Artículo 172 del Código Penal.

Que conozco las obligaciones generales y especificas contenidas en los estudios previos y me comprometo a cumplirlas en los términos y condiciones allí establecidas.

**DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.**
Marque con una equis (X) la opción que corresponda:

INGENIERÍA Y PREFABRICADOS

En calidad de Representante legal de la empresa INGENIERÍA Y PREFABRICADOS AYF SAS y abajo firmante de la presente oferta certifico que la empresa que represento y como representante SI ___ NO _X__ nos encontramos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado.

Que SI___ NO_X__ tengo vinculado (a) en la (EDUR) a mi cónyuge o compañero(a) permanente, en un empleo de los niveles directivo o asesor o ejerce funciones de control interno en la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda.

Que SI____ NO_X_ tengo vinculado(a) en la EDUR a uno o varios parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil (padres, suegros, hijos, yerno, nuera, abuelos, hermanos, cuñados, o nietos), en los niveles directivo, asesor, o con quienes ejercen el control interno. (En caso afirmativo indique los detalles: nombres completos, cargo y parentesco dentro de los anotados).

Que SI___ NO_X_ soy pariente en primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil (padres, hijos, hijastros, suegros, yerno, nuera, hijos adoptados, padres adoptantes) de un ex directivo en la EDUR desvinculado de la Entidad hace menos de 2 años.

Que SI____ NO_X__ fui servidor público de la EDUR en los niveles directivo o asesor. (En caso afirmativo indique los detalles y la fecha del retiro) FECHA DE RETIRO: (DD/MM/AA).

Que SI____ NO_X_ he sido condenado(a) mediante sentencia judicial a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por la comisión de delitos contra la Administración pública, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia. (En caso afirmativo indique los detalles)

Que SI____ NO_X_ he sido sancionado(a) disciplinariamente con destitución. (En caso afirmativo indique los detalles)

Declaro que SI___ NO_X__ se me ha declarado responsable judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

Que SI____ NO_X__ he sido sancionado(a) disciplinariamente con destitución. (En caso afirmativo indique los detalles).

Que SI_X_ NO___ me encuentro afiliado(a) y al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Que SI____ NO_X_ soy actualmente servidor(a) público del estado. (En caso afirmativo indique los detalles).

**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES:** Manifiesto conocer las implicaciones legales de incurrir en alguna de las causales de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad y me comprometo a informar cualquier conflicto que a nivel personal llegue a comprometer la estabilidad económica, moral y particular a esta entidad. En caso de llegar a conocer que me encuentro incurso en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, me comprometo a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas legales pertinentes.

Este compromiso lo adquiero en total independencia de la etapa procesal que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual). Autorizo la notificación electrónica para todas las actuaciones surgidas con ocasión del Proceso de Contratación en el siguiente correo electrónico:

| | |
|---|---|
| Correo electrónico | Ingenieríaprefabricados8@gmail.com |
| Dirección física | **CRA 15 12-37 EDIFICIOA TORRE NUCLEO** |
| Ciudad | **PEREIRA** |
| Teléfono celular | **3115466300** |
| Régimen Tributario | **REGIMEN ORDINARIO** |

Atentamente,

Roxana Córdoba Asprilla.

| | |
|---|---|
| Nombre del Proponente | **ROXANA CÓRDOBA ASPRILLA** |
| Cédula Nro. | **1.077.478.723** |
| Tarjeta profesional Nro. / Consejo Profesional | **296212-T** |
| Nit Nro. | **1.077.478.723-1** |

De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo **CARLOS ALEXANDER GAMBOA PALACIOS** ingeniero con matrícula profesional No. **05202193060ANT** y C. C. No. 1.077.426.988 de Quibdó, avalo la presente propuesta".

**CARLOS ALEXANDER GAMBOA PALACIOS**