	ACTA MODIFICATIVA No. 03 CONTRATO Nº SA-EDU-011 (2024)	Código:	IP-FM-03
		VERSION:	01
		FECHA:	6/09/2021
		Pagina:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-011-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO DP 2024
INTERVENTOR:	PROYECTOS E INTERVENTORIA S.A.S - "PI S.A.S"
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOX/CULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
VALOR INICIAL:	$ 12,557,965,286
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 12,557,965,286
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	*06 de diciembre de 2024*

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICATIVA No.2 FECHA: 18 DE OCTUBRE 2024		MODIFICATIVA No.03						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA No.3	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**Demoliciones**														
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	31774.15	$ 2,652.00	$ 84,265,043.00	31774.15	$ 84,265,043.00	✓	$ -		$ -			31,774.15	$ 84,265,043.00
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8895.01	$ 13,804.00	$ 122,786,718.00	8895.01	$ 122,786,718.00	✓	$ -		$ -			8,895.01	$ 122,786,718.00
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL (CRUCES)	M2	224.00	$ 26,872.00	$ 6,019,328.00	2024.00	$ 54,388,928.00	✓	1000.0 $ 26,872,000.00		$ -			3,024.00	$ 81,260,928.00
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	3642.96	$ 9,587.00	$ 34,961,487.00	3642.96	$ 34,961,487.00	✓	$ -		$ -			3,642.96	$ 34,961,487.00
2	**Excavación, Cimentaciones y Rellenos**														
89	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1969.50	$ 51,987.00	$ 55,600,097.00	1089.50	$ 55,600,097.00	✓	3000.0 $ 155,961,000.00		$ -			4,069.50	$ 211,561,097.00
92	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	M3	886.50	$ 29,069.00	$ 25,803,506.00	227.50	$ 6,592,311.00	✓	$ -		$ -			227.50	$ 6,592,311.00
196	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	320.85	$ 91,526.00	$ 29,365,796.00	892.85	$ 81,718,096.00	✓	$ -		$ -			892.85	$ 81,718,096.00
3	**Pavimento y espacio público**														
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2363.00	$ 245,534.00	$ 580,196,842.00	2363.00	$ 580,196,842.00	✓	$ -		$ -			2,363.00	$ 580,196,842.00
1026	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)	M2	4144.08	$ 181,865.00	$ 753,663,109.00	5894.08	$ 1,071,926,859.00	✓	$ -		$ -			5,894.08	$ 1,071,926,859.00
84	ACERO DE REFUERZO CORTADO	KG	18904.00	$ 6,258.00	$ 118,301,232.00	18904.00	$ 118,301,232.00	✓	$ -		$ -			18,904.00	$ 118,301,232.00
2153	BASE EN CONCRETO FLUÍDO DE 1500 PSI PREMEZCLADO, E = 0.15 METROS (MIAS Y CRUCES)	M2	2363.00	$ 80,657.00	$ 190,592,491.00		$ -		$ -		$ -			-	$ -
2153	BASE EN CONCRETO FLUÍDO DE 1500 PSI PREMEZCLADO, E = 0.15 METROS (ZONAS DE PARQUEO Y ACCESOS A PREDIOS)	M2	4144.08	$ 80,657.00	$ 334,249,661.00		$ -		$ -		$ -			-	$ -
4309	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	3692.46	$ 52,122.00	$ 192,458,400.00	3692.46	$ 192,458,400.00	✓	$ -		$ -			3,692.46	$ 192,458,400.00
8322	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TACTIL ALERTA Y TACTIL GUIA DE 0.3 X 0.30 X 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2	8895.01	$ 163,664.00	$ 1,455,792,917.00		$ -	✓	$ -		$ -			-	$ -
897	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS	M2	8895.01	$ 31,342.00	$ 278,787,403.00	8895.01	$ 278,787,403.00	✓	$ -		$ -			8,895.01	$ 278,787,403.00
	SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS DOMICILIARIOS, EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION	ML	3460.00	$ 914,697.00	$ 3,164,540,220.00	3460.00	$ 3,164,540,220.00	✓	$ -		$ -			3,460.00	$ 3,164,540,220.00

CONTRATO No:	SA-EDU- 011-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO DP 2024
INTERVENTOR:	PROYECTOS E INTERVENTORIA S.A.S - "PI S.A.S"
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOX/CULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
VALOR INICIAL:	$ 12,957,965,286
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 12,957,965,286
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	*06 de diciembre de 2024*

	CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATIVA No.2 FECHA: 18 DE OCTUBRE 2024		MODIFICATIVA No.03						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATIVA No.3	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4	Provisiones														
4.1	PROVISION COMPLEMENTO Y AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1.00	$ 143,587,931.00	$ 143,587,931.00	1.00	$ 143,587,931.00	✓	$ -		$ -			1.00	$ 143,587,931.00
4.2	PROVISION DE REDES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS	GLB	1.00	$ 674,500,000.00	$ 674,500,000.00	1.00	$ 674,500,000.00	✓	$ -		$ -			1.00	$ 674,500,000.00
4.3	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS, PGR (TALA DE 29 ARBOLES APROX)	GLB	1.00	$ 144,917,702.00	$ 144,917,702.00	1.00	$ 144,917,702.00	✓	$ -		$ -			1.00	$ 144,917,702.00
4.4	PROVISIÓN SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE POSTES METALICOS ORNAMENTALES, LUMINARIAS LED, OBRAS CIVILES Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP.	GLB	1.00	$ 243,750,000.00	$ 243,750,000.00	1.00	$ 243,750,000.00	✓	$ -		$ -			1.00	$ 243,750,000.00
4.5	PROVISIÓN DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PARADEROS DE BUSES	GLB	1.00	$ 11,340,000.00			$ -	✓	$ -		$ -			-	$ -
4.6	PROVISION REUBICACION REDES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION AEREAS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REUBICACION DE LAS REDES EXISTENTES HACIA EL NUEVO LINEAMIENTO, CERTIFICACION RETIE.	GLB	1.00	$ 214,500,000.00	$ 214,500,000.00	1.00	$ 214,500,000.00	✓	$ -		$ -			1.00	$ 214,500,000.00
4.7	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GLB	1.00	$ 50,310,000.00	$ 50,310,000.00	1.00	$ 50,310,000.00	✓	$ -		$ -			1.00	$ 50,310,000.00
5	Paisajismo														
5.1	PAISAJISMO GENERAL ZONA VERDE INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS Y TRANSPORTE DE:1000 M2 COCCOLOBA UVIFERA-UVA DE PLAYA DENSIDAD 5 X M2, COCARDUS ERECTUS-MANGLE VERDE DENSIDAD 4 X M2, CONOCARDUS ERECTUS-MANGLE PLATEADO DENSIDAD 4 X M2, LEUCOPHYLUM FRYTENCES-FRAILEJON DENSIDAD 4 X M2, BOUGAINVILLEA SPECTABILIS-TRINITARIAS SURTIDAS DENSIDAD 3 M2, CARISSA MACROCARDA-MONEDITA DENSIDAD 8 X M2, SHEFLERA ARBORICOLA-SHEFLERA DENSIDAD 6 X M2, SUINGLEA GLUTINOSA-SUINOLA O LIMONCILLO DENSIDAD 6 X M2 (VER DISEÑO).	M2	3236.05	$ 225,900.00	$ 726,111,250.00	2668.45	$ 545,628,022.50	✓	$ -	813	$ 182,833,090.00			2,056.86	$ 462,793,022.00
5.2	REUBICACION DE POSTES TELEFONICOS	UND	16.00	$ 2,057,104.00	$ 32,913,664.00	16.00	$ 32,913,664.00	✓	$ -		$ -			16.00	$ 32,913,664.00
6	No previsto														
NP-1	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3		$ 144,947.50		621.61	$ 90,101,105.00	✓			$ -		$ -	621.61	$ 90,101,105.00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TACTIL ALERTA Y TACTIL GUIA DE 0.4 X 0.40 X 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO EN AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2		$ 163,902.35		8895.01	$ 1,449,907,533.00	✓			$ -		$ -	8,895.01	$ 1,449,907,533.00
NP-3	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2		$ 204,206.88		200.00	$ 40,841,376.00	✓			$ -		$ -	200.00	$ 40,841,376.00
NP-4	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 3% COMPACTADO	M3		$ 232,713.30		354.45	$ 82,485,228.00	✓					$ -	354.45	$ 82,485,228.00
														-	
	COSTO DIRECTO				$ 9,659,973,297.00		$ 9,659,973,297.00	✓	$ 192,833,000.00		$ 192,833,000.00		$ -		$ 9,659,973,297.00
	COSTO INDIRECTO (AIU 30%)				$ 2,897,991,989.00		$ 2,897,991,989.00	✓	$ 54,849,900.00		$ 54,849,900.00		$ -		$ 2,897,991,989.00
	VALOR TOTAL				$ 12,557,965,286.00		$ 12,557,965,286.00	✓	$ 237,682,900.00		$ 237,682,900.00		$ -		$ 12,557,965,286.00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 06 días del mes de DICIEMBRE del 2024.

ROBERTO CARLO DONADO ARCE
CONSORCIO DP 2024
CONTRATISTA

ANGELLY CRIALES PUERTA
EDUBAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

ARMANDO SEPULVEDA NAVARRO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
JEFE DE OFICINA DE CONTROL Y PROGRAMACION DE OBRA PUBLICA

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A.
SUPERVISOR

Firmado digitalmente por WILSON GIOVANNI URREA URREA
Fecha: 2024.12.13 12:35:05 -05'00'

WILSON GIOVANNI URREA URREA
PROYECTOS E INTERVENTORIA S.A.S - "PI S.A.S"
REPRESENTANTE LEGAL

EDUBAR	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 CONTRATO Nº EDU-011-2024	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	6/09/2021
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-011-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO DP 2024
INTERVENTOR:	PROYECTOS E INTERVENTORIA S.A.S.- "PI S.A.S"
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
VALOR INICIAL:	$ 12,557,865,286
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 12,557,865,286
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	26 DE ABRIL 2024
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	9.82%
% DE AVANCE ACUMULADO:	36.80%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 4		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**Demoliciones**														
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	31774.149	$ 2,652.00	$ 84,265,043.00	31774.15	$ 84,265,043.00	17021.94	$ 45,142,184.88		$ -	17021.94	$ 45,142,184.88	14752.21	$ 39,122,857.7
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8895.01	$ 13,804.00	$ 122,786,718.00	8895.01	$ 122,786,718.00	5519.75	$ 76,194,829.00	865.00	$ 11,946,460.00	6384.75	$ 88,135,089.00	2510.26	$ 34,651,629.04
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL (CRUCES)	M2	224.00	$ 26,872.00	$ 6,019,328.00	3024.00	$ 81,260,928.00	1976.05	$ 53,100,415.60	581.34	$ 15,621,768.48	2557.39	$ 68,722,184.08	466.61	$ 12,538,743.92
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	3642.96	$ 9,597.00	$ 34,961,487.00	3642.96	$ 34,961,487.00	1495.83	$ 14,355,480.51	543.73	$ 5,218,176.81	2039.56	$ 19,573,657.32	1603.40	$ 15,387,829.80
2	**Excavación, Cimentaciones y Rellenos**														
89	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1069.50	$ 51,987.00	$ 55,600,097.00	4069.50	$ 211,561,097.00	1005.01	$ 52,247,454.87	643.65	$ 33,461,432.55	1648.66	$ 85,708,887.42	2420.84	$ 125,852,209.06
92	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	M3	889.50	$ 29,009.00	$ 25,803,505.00	227.50	$ 6,602,311.00		$ -		$ -		$ -	227.50	$ 6,602,311.15
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	329.85	$ 91,525.00	$ 29,365,796.00	892.85	$ 81,718,096.00	432.47	$ 39,581,816.75	288.28	$ 26,384,827.00	720.75	$ 65,966,643.75	172.10	$ 15,751,452.50
3	**Pavimento y espacio público**														
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.45 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	2363.00	$ 245,534.00	$ 580,196,842.00	2363.00	$ 580,196,842.00	563.85	$ 138,444,345.90	624.44	$ 153,321,250.96	1188.29	$ 291,765,596.86	1174.71	$ 288,431,245.14
1026	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)	M2	4144.08	$ 181,865.00	$ 753,663,109.00	5894.08	$ 1,071,926,859.00	1439.96	$ 261,878,325.40	832.15	$ 151,338,959.75	2272.11	$ 413,217,285.15	3621.97	$ 658,709,574.05
84	ACERO DE REFUERZO CORTADO	KG	18904.00	$ 6,258.00	$ 118,301,232.00	18904.00	$ 118,301,232.00	4510.83	$ 28,228,774.14	4995.49	$ 31,261,776.42	9506.32	$ 59,490,550.56	9397.68	$ 58,810,681.44
2153	BASE EN CONCRETO FLUÍDO DE 1500 PSI PREMEZCLADO, E = 0.15 METROS (VIAS Y CRUCES)	M2	2363.00	$ 80,557.00	$ 190,592,491.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2153	BASE EN CONCRETO FLUÍDO DE 1500 PSI PREMEZCLADO, E = 0.15 METROS (ZONAS DE PARQUEO Y ACCESOS A PREDIOS)	M2	4144.08	$ 80,557.00	$ 334,249,061.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4309	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	3692.46	$ 52,122.00	$ 192,458,400.00	3692.46	$ 192,458,400.00	541.19	$ 28,207,905.18	363.00	$ 18,920,286.00	904.19	$ 47,128,191.18	2788.27	$ 145,330,208.94
8322	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TACTIL ALERTA Y TACTIL GUIA DE 0.9 X 0.30 X 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.10 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2	8895.01	$ 163,684.00	$ 1,455,792,917.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
897	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS	M2	8895.01	$ 31,342.00	$ 278,787,403.00	8895.01	$ 278,787,403.00	1123.06	$ 35,196,946.52	604.07	$ 18,932,761.94	1727.13	$ 54,131,708.46	7167.88	$ 224,655,694.96
	SUB TERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS DOMICILIARIOS, EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION	ML	3460.00	$ 914,607.00	$ 3,164,540,220.00	3460.00	$ 3,164,540,220.00	1266.75	$ 1,158,578,417.25	156.00	$ 142,678,892.00	1422.75	$ 1,301,257,109.25	2037.25	$ 1,863,283,110.75
4	**Provisiones**														
4.1	PROVISION COMPLEMENTO Y AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1.00	$ 143,587,031.00	$ 143,587,031.00	1.00	$ 143,587,031.00	0.30	$ 43,076,109.30	0.20	$ 28,717,406.20	0.50	$ 71,793,515.50	0.50	$ 71,793,515.50
4.2	PROVISION DE REDES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS	GLB	1.00	$ 674,500,000.00	$ 674,500,000.00	1.00	$ 674,500,000.00	0.23	$ 153,158,682.85		$ -	0.23	$ 153,158,682.85	0.77	$ 521,341,317.15
4.3	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS, PGR (TALA DE 20 ARBOLES APROX)	GLB	1.00	$ 144,917,702.00	$ 144,917,702.00	1.00	$ 144,917,702.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 144,917,702.00
4.4	PROVISIÓN SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE POSTES METALICOS ORNAMENTALES, LUMINARIAS LED, OBRAS CIVILES Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP.	GLB	1.00	$ 243,750,000.00	$ 243,750,000.00	1.00	$ 243,750,000.00	0.09	$ 21,119,472.17		$ -	0.09	$ 21,119,472.17	0.91	$ 222,630,527.83
4.5	PROVISIÓN DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PARADEROS DE BUSES	GLB		$ 11,340,000.00	$ -		$ -		$ -						
4.6	PROVISION REUBICACION REDES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION AEREAS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REUBICACION DE LAS REDES EXISTENTES HACIA EL NUEVO LINEAMIENTO, CERTIFICACION RETIE.	GLB	1.00	$ 214,500,000.00	$ 214,500,000.00	1.00	$ 214,500,000.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 214,500,000.00
4.7	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GLB	1.00	$ 50,310,000.00	$ 50,310,000.00	1.00	$ 50,310,000.00	0.35	$ 17,608,500.00		$ -	0.35	$ 17,608,500.00	0.65	$ 32,701,500.00

CONTRATO No:	SI-EDU-311-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO DP 2024
INTERVENTOR:	PROYECTOS E INTERVENTORIA S.A.S. - "PI S.A.S"
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
VALOR INICIAL:	$ 12,557,965,286
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 12,557,965,286
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	26 DE ABRIL 2024
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	9.82%
% DE AVANCE ACUMULADO:	36.80%

	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 4		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5	Paisajismo														
5.1	PAISAJISMO GENERAL ZONA VERDE: INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS Y TRANSPORTE DE:1000 M2 COCCOLOBA UVIFERA-UVA DE PLAYA DENSIDAD 5 X M2., COCARDUS ERECTUS-MANGLE VERDE DENSIDAD 4 X M2., CONOCARDUS ERECTUS-MANGLE PLATEADO-DENSIDAD 4 X M2. LEUCOPHYLUM FRYTENCES-FRAILEJON DENSIDAD 4 X M2. BOUGAINVILLEA SPECTABILIS-TRINITARIAS SURTIDAS DENSIDAD 3 M2. CARISSA MACROCARDA-MONEDITA DENSIDAD 8 X M2., SHEFLERA ARBORICOLA-SHEFLERA DENSIDAD 6 X M2. SLINGLEA GLUTINOSA-SLINGLA O LIMONCILLO DENSIDAD 6 X M2 (VER DISEÑO).	M2	3236.05	$ 225,000.00	$ 728,111,250.00	2056.86	$ 462,793,922.90	760.75	$ 171,168,750.00	676.19	$ 152,142,750.00	1438.94	$ 323,311,500.00	819.92	$ 139,481,521.54
5.2	REUBICACION DE POSTES TELEFONICOS	UND	16.00	$ 2,057,104.00	$ 32,913,664.00	16.00	$ 32,913,664.00	2.00	$ 4,114,208.00		$ -	2.00	$ 4,114,208.00	14.00	$ 28,799,456.00
6	NO PREVISTOS														
NP-1	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3		$ 144,947.50		621.61	$ 90,101,105.90	317.49	$ 46,019,381.78	216.21	$ 31,339,086.98	533.70	$ 77,358,480.75	87.91	$ 12,742,624.62
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TACTIL ALERTA Y TACTILGUIA DE 0.4 X 0.40 X 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO EN AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.30 METROS, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2		$ 163,002.35		8895.01	$ 1,449,907,533.00	1148.04	$ 187,133,217.89	673.21	$ 109,734,812.04	1821.25	$ 296,868,029.94	7073.76	$ 1,153,039,503.34
NP-3	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2		$ 294,206.88		200.00	$ 40,841,376.00	14.55	$ 2,971,210.10	30.33	$ 6,193,594.67	44.88	$ 9,164,804.77	155.12	$ 31,676,571.23
NP-4	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 3% COMPACTADO	M3		$ 232,713.30		354.45	$ 82,485,228.00	125.03	$ 29,098,143.63	48.13	$ 11,200,491.03	173.16	$ 40,296,634.66	181.29	$ 42,188,593.77
									$ -		$ -		$ -		
													$ -		
	COSTO DIRECTO				$ 9,659,973,297.00		$ 9,659,973,297.00		$ 2,606,624,372.00		$ 948,408,545.00		$ 3,555,032,917.00		$ 6,104,940,381.00
	COSTO INDIRECTO (A/U 30%)				$ 2,897,991,989.000		$ 2,897,991,989.00		$ 781,987,312.00		$ 284,522,564.00		$ 1,066,509,875.00		$ 1,831,482,114.00
	VALOR TOTAL				$ 12,557,965,286.00		$ 12,557,965,286.00		$ 3,388,611,684.00		$ 1,232,931,109.00		$ 4,621,542,792.00		$ 7,936,422,495.00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 09 días del mes de DICIEMBRE de 2024.

ROBERTO CARLO DONADO ARCE
CONSORCIO DP 2024
CONTRATISTA

Dirección: VIA 40 #73 - 290 / PS 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800 091 140-4

ANGELLY ORALES ANIBAL
EDUBAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JEFE DE OFICINA DE CONTROL Y PROGRAMACION DE OBRA PUBLICA

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A.
SUPERVISOR

WILSON GIOVANNI URREA URREA

Firmado digitalmente por WILSON GIOVANNI URREA URREA
Fecha: 2024.12.11 14:34:20 -05'00'

WILSON GIOVANNI URREA URREA
PROYECTOS E INTERVENTORIA S.A.S. - "PI S.A.S"
REPRESENTANTE LEGAL


EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Demoliciones	CÓDIGO DEL ITEM: 1029	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE CARRERA 80 Y 82 LADO DERECHO	306.12	6.00		M2	1836.72		1836.72	
CARRERA 49C ENTRE CARRERA 80 Y 82 LADO DERECHO	22.30	-6.00		M2	-133.80		1702.92	
CARRERA 49C ENTRE CARRERA 80 Y 82 LADO DERECHO	8.80	-6.00		M2	-52.80		1650.12	
CARRERA 49C ENTRE CARRERA 80 Y 82 LADO DERECHO	6.70	-6.00		M2	-40.20		1609.92	
CARRERA 49C ENTRE CARRERA 80 Y 82 LADO DERECHO	36.00	-6.00		M2	-216.00		1393.92	
CARRERA 49C ENTRE CARRERA 80 Y 82 LADO DERECHO	5.90	-6.00		M2	-35.40		1358.52	
CARRERA 49C ENTRE CARRERA 80 Y 82 LADO DERECHO	6.00	-6.00		M2	-36.00		1322.52	
JARDINERA 1	3.90	-3.80		M2	-14.82		1307.70	
JARDINERA 2	13.15	-3.80		M2	-49.97		1257.73	
JARDINERA 8	18.55	-3.95		M2	-73.27		1184.46	
JARDINERA 10	2.70	-2.90		M2	-7.83		1176.63	
Jarinera 11	14.75	-3.84		M2	-56.64		1119.99	
Jarinera 12	10.20	-3.90		M2	-39.78		1080.21	
Jarinera 19	3.60	-3.50		M2	-12.60		1067.61	
Jarinera 20	11.60	-3.80		M2	-44.08		1023.53	
Jarinera 21	12.00	-4.00		M2	-48.00		975.53	
Jarinera 22	3.70	-1.27		M2	-4.70		970.83	
Jarinera 22	1.30	-1.30		M2	-1.69		969.14	
Jarinera 23	9.20	-3.70		M2	-34.04		935.10	

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Demoliciones	CÓDIGO DEL ITEM: 1029	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
Jarinera 25	4.15	-1.20		M2	-4.98		930.12	
Jarinera 26	17.60	-4.15		M2	-73.04		857.08	
CARRERA 49C ENTRE CARRERA 76 Y 79 LADO IZQUIERDO	3.30	2.40		M2	7.92		865.00	

Cantidad contractual	8,895.01
Acumulado anterior	5,519.75
Acumulado a presente acta	6,384.75
Obra por ejecutar	2,510.26

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:

TOTAL PRESENTE ACTA: 865.00

OBSERVACIONES:

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Demoliciones	CÓDIGO DEL ITEM: 556	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL (CRUCES)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE 80 Y 82 LADO DERECHO								
Demolición de Pavimento	22.30	6.00		M2	133.80		133.80	
Jarinera 4	1.00	-1.69		M2	-1.69		132.11	
Demolición de Pavimento	8.80	6.00		M2	52.80		184.91	
Demolición de Pavimento	6.70	6.00		M2	40.20		225.11	
Demolición de Pavimento	36.00	6.00		M2	216.00		441.11	
Jarinera 13	2.70	-0.60		M2	-1.62		439.49	
Jarinera 14	2.70	-0.60		M2	-1.62		437.87	
Jarinera 15	3.50	-0.45		M2	-1.58		436.30	
Jarinera 16	3.50	-0.45		M2	-1.58		434.72	
Jarinera 17	3.20	-1.20		M2	-3.84		430.88	
Jarinera 18	1.66	-3.80		M2	-6.31		424.57	
Demolición de Pavimento	5.90	6.00		M2	35.40		459.97	
Demolición de Pavimento	6.00	6.00		M2	36.00		495.97	
CARRERA 49C ENTRE 76 Y 79 LADO IZQUIERDO				M2	0.00		495.97	
Demolición de Pavimento (Bahia oral plus)	5.30	2.65		M2	14.05		510.02	
CARRERA 49C ENTRE 79Y 80 LADO IZQUIERDO								
Demolición de Pavimento(giro edificio juliana=	1.62	1.64		M2	2.66		512.67	
Demolición de Pavimento(giro edificio juliana=	1.58	1.64		M2	2.59		515.27	
Demolición de Pavimento (cenefa)	146.83	0.45		M2	66.07		581.34	

Cantidad contractual	3,024.00
Acumulado anterior	1976.05
Acumulado a presente acta	2557.39
Obra por ejecutar	466.61

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:	TOTAL PRESENTE ACTA: 581.34
			OBSERVACIONES:


EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Demoliciones	CÓDIGO DEL ITEM: 557	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 (Izquierdo)								
Jarinera 1	16.00			ML	16.00	16.00		
Jarinera 2	34.22			ML	34.22	50.22		
Jarinera 3	18.25			ML	18.25	68.47		
Jarinera 4	6.60			ML	6.60	75.07		
Jarinera 5	26.52			ML	26.52	101.59		
Jarinera 6	18.47			ML	18.47	120.06		
Jarinera 7	12.40			ML	12.40	132.46		
Jarinera 8	73.27			ML	73.27	205.73		
Jarinera 9	46.80			ML	46.80	252.53		
Jarinera 10	11.60			ML	11.60	264.13		
Jarinera 11	38.90			ML	38.90	303.03		
Jarinera 12	28.60			ML	28.60	331.63		
Jarinera 13	6.90			ML	6.90	338.53		
Jarinera 14	6.90			ML	6.90	345.43		
Jarinera 15	8.90			ML	8.90	354.33		
Jarinera 16	8.90			ML	8.90	363.23		
Jarinera 17	9.70			ML	9.70	372.93		
Jarinera 18	10.60			ML	10.60	383.53		
Jarinera 19	14.75			ML	14.75	398.28		
Jarinera 20	41.80			ML	41.80	440.08		
Jarinera 22	13.65			ML	13.65	453.73		
Jarinera 23	30.65			ML	30.65	484.38		
Jarinera 24	2.60			ML	2.60	486.98		
Jarinera 25	11.85			ML	11.85	498.83		
Jarinera 26	44.90			ML	44.90	543.73		

Cantidad contractual	3,642.96
Acumulado anterior	1495.83
Acumulado a presente acta	2039.56
Obra por ejecutar	1603.40

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:	TOTAL PRESENTE ACTA:	543.73
			OBSERVACIONES:	

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Excavación, Cimentaciones y Rellenos	CÓDIGO DEL ITEM:	89	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE 79 Y 80 LADO DERECHO								
ACCESOS	4.98	4.90	0.40	M3	9.76			9.76
ACCESOS	2.55	0.99	0.40	M3	1.01			10.77
ACCESOS	2.50	0.99	0.40	M3	0.99			11.76
ACCESOS	2.55	0.99	0.40	M3	1.01			12.77
ACCESOS	2.47	0.99	0.40	M3	0.98			13.75
ACCESOS	2.47	0.99	0.40	M3	0.98			14.73
ACCESOS	2.50	0.60	0.40	M3	0.60			15.33
ACCESOS	2.50	0.70	0.40	M3	0.70			16.03
ACCESOS	2.50	0.77	0.40	M3	0.77			16.80
ACCESOS	2.50	0.95	0.40	M3	0.95			17.75
ACCESOS	2.50	1.00	0.40	M3	1.00			18.75
ACCESOS	2.45	1.00	0.40	M3	0.98			19.73
ACCESOS	2.50	1.03	0.40	M3	1.03			20.75
ACCESOS	2.46	0.95	0.40	M3	0.93			21.69
ACCESOS	2.67	0.97	0.40	M3	1.04			22.72
ACCESOS	2.68	1.00	0.40	M3	1.07			23.79
ACCESOS	2.65	0.38	0.40	M3	0.40			24.19
ACCESOS	2.84	0.94	0.40	M3	1.07			25.26
ACCESOS	2.92	0.45	0.40	M3	0.53			25.79

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Excavación, Cimentaciones y Rellenos	CÓDIGO DEL ITEM: 89	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ACCESOS	2.92	0.45	0.40	M3	0.53			26.31
ACCESOS	2.86	0.47	0.40	M3	0.54			26.85
ACCESOS	2.88	1.04	0.40	M3	1.20			28.05
ACCESOS	2.73	0.99	0.40	M3	1.08			29.13
ACCESOS	2.64	1.00	0.40	M3	1.06			30.18
ACCESOS	2.63	0.81	0.40	M3	0.85			31.04
ACCESOS	2.68	0.57	0.40	M3	0.61			31.64
ACCESOS	2.48	0.98	0.40	M3	0.97			32.61
ACCESOS	2.53	0.69	0.40	M3	0.69			33.30
ACCESOS	1.25	0.43	0.40	M3	0.22			33.52
ACCESOS	2.60	1.00	0.40	M3	1.04			34.56
ACCESOS	2.54	0.99	0.40	M3	1.00			35.56
ACCESOS	2.80	1.00	0.40	M3	1.12			36.68
ACCESOS	2.61	1.00	0.40	M3	1.04			37.72
ACCESOS	5.00	4.85	0.40	M3	9.70			47.42
ACCESOS	2.75	1.00	0.40	M3	1.10			48.52
ACCESOS	2.70	0.98	0.40	M3	1.06			49.58
CARRERA 49C ENTRE 79 Y 80 IZQUIERDO								
ACCESOS	3.35	1.03	0.40	M3	1.37			50.95
ACCESOS	3.48	1.01	0.40	M3	1.41			52.36

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Excavación, Cimentaciones y Rellenos	CÓDIGO DEL ITEM:	89	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ACCESOS	1.80	0.80	0.40	M3	0.58			52.94
ACCESOS	1.75	0.73	0.40	M3	0.51			53.44
ACCESOS	3.27	1.00	0.40	M3	1.31			54.75
ACCESOS	3.15	1.00	0.40	M3	1.26			56.01
ACCESOS	3.13	2.00	0.40	M3	2.50			58.52
ACCESOS	3.13	2.00	0.40	M3	2.50			61.02
ACCESOS	3.31	0.94	0.40	M3	1.24			62.26
ACCESOS	3.10	1.00	0.40	M3	1.24			63.50
ACCESOS	3.10	0.96	0.40	M3	1.19			64.69
ACCESOS	3.15	0.97	0.40	M3	1.22			65.91
ACCESOS	3.28	0.79	0.40	M3	1.04			66.95
ACCESOS	3.05	1.05	0.40	M3	1.28			68.23
ACCESOS	3.30	6.00	0.40	M3	7.92			76.15
ACCESOS	3.28	0.81	0.40	M3	1.06			77.21
ACCESOS	3.30	0.98	0.40	M3	1.29			78.50
ACCESOS	3.10	1.02	0.40	M3	1.26			79.76
ACCESOS	3.10	0.98	0.40	M3	1.21			80.97
ACCESOS	1.90	0.44	0.40	M3	0.33			81.30
ACCESOS	3.04	0.99	0.40	M3	1.20			82.50
ACCESOS	2.95	0.98	0.40	M3	1.16			83.66

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		

CAPITULO:	Excavación, Cimentaciones y Rellenos	CÓDIGO DEL ITEM:	89	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ACCESOS	2.85	1.00	0.40	M3	1.14			84.80
ACCESOS	2.85	0.91	0.40	M3	1.04			85.83
ACCESOS	2.67	0.98	0.40	M3	1.04			86.87
ACCESOS	2.79	0.98	0.40	M3	1.09			87.96
ACCESOS	5.00	5.10	0.40	M3	10.20			98.16
ACCESOS	2.25	0.98	0.40	M3	0.88			99.04
ACCESOS	2.43	0.94	0.40	M3	0.91			99.95
ACCESOS	5.00	4.70	0.40	M3	9.40			109.35
ACCESOS	2.05	0.98	0.40	M3	0.80			110.15
ACCESOS	2.09	0.98	0.40	M3	0.82			110.97
ACCESOS	5.00	4.70	0.40	M3	9.40			120.37
ACCESOS	1.82	1.00	0.40	M3	0.73			121.10
ACCESOS	1.68	0.94	0.40	M3	0.63			121.73
ACCESOS	5.00	4.60	0.40	M3	9.20			130.93
ACCESOS	1.82	0.87	0.40	M3	0.63			131.56
ACCESOS	1.75	1.00	0.40	M3	0.70			132.26
ACCESOS	3.80	4.55	0.40	M3	6.92			139.18
ACCESOS	1.94	0.93	0.40	M3	0.72			139.90
ACCESOS	2.40	0.93	0.40	M3	0.89			140.79
BBAHIAS IZQUIEDO	5.80	2.65	0.40	M3	6.15			146.94

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Excavación, Cimentaciones y Rellenos	CÓDIGO DEL ITEM:	89	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
BBAHIAS IZQUIEDO	1.75	0.80	0.40	M3	0.56			147.50
BBAHIAS IZQUIEDO	1.85	0.80	0.40	M3	0.59			148.09
BBAHIAS DERECHO	16.80	2.80	0.40	M3	18.82			166.91
BBAHIAS DERECHO	17.04	2.70	0.40	M3	18.40			185.31
BBAHIAS IZQUIEDO	19.34	2.65	0.40	M3	20.50			205.81
CARRERA 49C ENTRE 80 Y 82 DERECHO								
ACCESOS	3.70	4.90	0.40	M3	7.25			213.06
ACCESOS	5.00	4.90	0.40	M3	9.80			222.86
ACCESOS	5.00	4.90	0.40	M3	9.80			232.66
ACCESOS	2.76	0.98	0.40	M3	1.08			233.74
ACCESOS	2.76	0.65	0.40	M3	0.72			234.46
ACCESOS	4.00	4.90	0.40	M3	7.84			242.30
ACCESOS	2.76	0.75	0.40	M3	0.83			243.12
ACCESOS	2.76	0.70	0.40	M3	0.77			243.90
ACCESOS	5.00	4.90	0.40	M3	9.80			253.70
ACCESOS	5.00	4.90	0.40	M3	9.80			263.50
ACCESOS	5.00	4.90	0.40	M3	9.80			273.30
ACCESOS	5.00	4.90	0.40	M3	9.80			283.10
ACCESOS	5.00	4.90	0.40	M3	9.80			292.90
ACCESOS	3.12	4.90	0.40	M3	6.12			299.01

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Excavación, Cimentaciones y Rellenos	CÓDIGO DEL ITEM: 89	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ACCESOS	3.64	4.90	0.40	M3	7.13			306.15
ACCESOS	4.00	4.90	0.40	M3	7.84			313.99
ACCESOS	3.60	4.90	0.40	M3	7.06			321.04
ACCESOS	3.19	4.90	0.40	M3	6.25			327.29
ACCESOS	3.00	4.90	0.40	M3	5.88			333.17
ACCESOS	6.40	4.90	0.40	M3	12.54			345.72
ACCESOS	3.60	2.30	0.40	M3	3.31			349.03
ACCESOS	5.80	4.90	0.40	M3	11.37			360.40
CARRERA 49C ENTRE 80 Y 82 IZQUIERDO								
ACCESOS	5.00	6.05	0.40	M3	12.10			372.50
ACCESOS	3.65	6.05	0.40	M3	8.83			381.33
ACCESOS	5.00	6.05	0.40	M3	12.10			393.43
ACCESOS	3.50	6.05	0.40	M3	8.47			401.90
ACCESOS	7.60	6.05	0.40	M3	18.39			420.29
ACCESOS	4.88	6.05	0.40	M3	11.81			432.10
ACCESOS	6.00	6.05	0.40	M3	14.52			446.62
ACCESOS	5.00	6.05	0.40	M3	12.10			458.72
ACCESOS	3.94	6.05	0.40	M3	9.53			468.26
ACCESOS	3.00	6.05	0.40	M3	7.26			475.52
ACCESOS	3.00	6.05	0.40	M3	7.26			482.78
ACCESOS	5.00	6.05	0.40	M3	12.10			494.88
ACCESOS	5.00	6.05	0.40	M3	12.10			506.98
ACCESOS	6.00	6.05	0.40	M3	14.52			521.50

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Excavación, Cimentaciones y Rellenos	CÓDIGO DEL ITEM:	89	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ACCESOS	10.70	6.05	0.40	M3	25.89			547.39
CARRERA 49C ENTRE 79 Y 80 DERECHO								
AMPLIACION	15.60	2.70	0.20	M3	8.42			555.82
AMPLIACION	3.13	1.60	0.40	M3	2.00			557.82
AMPLIACION	2.43	0.25	0.40	M3	0.24			558.06
AMPLIACION	5.04	1.60	0.40	M3	3.23			561.29
AMPLIACION	1.50	0.60	0.40	M3	0.36			561.65
CARRERA 49C ENTRE 79 Y 80 IZQUIERDO								
CENEFA	6.83	0.45	0.40	M3	1.23			562.88
CENEFA	2.40	0.60	0.40	M3	0.58			563.45
CENEFA	7.08	0.45	0.40	M3	1.27			564.73
CENEFA	4.45	0.60	0.40	M3	1.07			565.80
CENEFA	1.50	0.60	0.40	M3	0.36			566.16
CENEFA	6.62	0.45	0.40	M3	1.19			567.35
CENEFA	3.00	0.60	0.40	M3	0.72			568.07
CENEFA	6.95	0.45	0.40	M3	1.25			569.32
CENEFA	7.09	0.60	0.40	M3	1.70			571.02
CENEFA	15.37	0.45	0.40	M3	2.77			573.79
CENEFA	8.55	0.60	0.40	M3	2.05			575.84
CENEFA	19.35	0.45	0.40	M3	3.48			579.32
CENEFA	1.65	0.60	0.40	M3	0.40			579.72
CENEFA	14.40	0.45	0.40	M3	2.59			582.31
CENEFA	4.46	0.60	0.40	M3	1.07			583.38
CENEFA	8.90	0.45	0.40	M3	1.60			584.98
CENEFA	3.70	0.60	0.40	M3	0.89			585.87
CENEFA	7.03	0.45	0.40	M3	1.27			587.14
CENEFA	3.45	0.60	0.40	M3	0.83			587.96
CENEFA	8.65	0.45	0.40	M3	1.56			589.52
CENEFA	5.40	0.60	0.40	M3	1.30			590.82
CARRERA 49C ENTRE 80 Y 82 DERECHO								

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Excavación, Cimentaciones y Rellenos	CÓDIGO DEL ITEM: 89	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
AMPLIACION	7.47	1.60	0.20	M3	2.39			593.21
AMPLIACION	12.63	1.60	0.20	M3	4.04			597.25
AMPLIACION	1.26	2.87	0.20	M3	0.72			597.97
AMPLIACION	6.90	1.60	0.20	M3	2.21			600.18
AMPLIACION	19.74	1.60	0.20	M3	6.32			606.50
AMPLIACION	39.12	1.60	0.20	M3	12.52			619.01
AMPLIACION	60.00	1.60	0.20	M3	19.20			638.21
AMPLIACION	17.00	1.60	0.20	M3	5.44			643.65

Cantidad contractual	4,069.50
Acumulado anterior	1005.01
Acumulado a presente acta	1648.66
Obra por ejecutar	2420.84

TOTAL PRESENTE ACTA:	643.65

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:

EDUBAR	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 4	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/2021
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Excavación, Cimentaciones y Rellenos	CÓDIGO DEL ITEM:	198	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO								
AMPLIACION	6.83	0.45	0.20	M3	0.61			0.61
AMPLIACION	2.40	0.60	0.20	M3	0.29			0.90
AMPLIACION	7.08	0.45	0.20	M3	0.64			1.54
AMPLIACION	4.45	0.60	0.20	M3	0.53			2.07
AMPLIACION	1.50	0.60	0.20	M3	0.18			2.25
AMPLIACION	6.62	0.45	0.20	M3	0.60			2.85
AMPLIACION	3.00	0.60	0.20	M3	0.36			3.21
AMPLIACION	6.95	0.45	0.20	M3	0.63			3.84
AMPLIACION	7.09	0.60	0.20	M3	0.85			4.69
AMPLIACION	15.37	0.45	0.20	M3	1.38			6.07
AMPLIACION	8.55	0.60	0.20	M3	1.03			7.10
AMPLIACION	19.35	0.45	0.20	M3	1.74			8.84
AMPLIACION	1.65	0.60	0.20	M3	0.20			9.03
AMPLIACION	14.40	0.45	0.20	M3	1.30			10.33
AMPLIACION	4.46	0.60	0.20	M3	0.54			10.87
AMPLIACION	8.90	0.45	0.20	M3	0.80			11.67
AMPLIACION	3.70	0.60	0.20	M3	0.44			12.11
AMPLIACION	7.03	0.45	0.20	M3	0.63			12.74
AMPLIACION	3.45	0.60	0.20	M3	0.41			13.16
AMPLIACION	8.65	0.45	0.20	M3	0.78			13.94
AMPLIACION	5.40	0.60	0.20	M3	0.65			14.58
CARRERA 49C ENTRE 79 Y 80 LADO DERECHO								
ACCESOS	4.98	4.90	0.20	M3	4.88			19.46
ACCESOS	2.55	0.99	0.20	M3	0.50			19.97
ACCESOS	2.50	0.99	0.20	M3	0.50			20.46
ACCESOS	2.55	0.99	0.20	M3	0.50			20.97
ACCESOS	2.47	0.99	0.20	M3	0.49			21.46
ACCESOS	2.47	0.99	0.20	M3	0.49			21.95
ACCESOS	2.50	0.60	0.20	M3	0.30			22.25
ACCESOS	2.50	0.70	0.20	M3	0.35			22.60
ACCESOS	2.50	0.77	0.20	M3	0.39			22.98
ACCESOS	2.50	0.95	0.20	M3	0.48			23.46
ACCESOS	2.50	1.00	0.20	M3	0.50			23.96
ACCESOS	2.45	1.00	0.20	M3	0.49			24.45
ACCESOS	2.50	1.03	0.20	M3	0.51			24.96
ACCESOS	2.46	0.95	0.20	M3	0.47			25.43
ACCESOS	2.67	0.97	0.20	M3	0.52			25.95
ACCESOS	2.68	1.00	0.20	M3	0.54			26.48
ACCESOS	2.65	0.38	0.20	M3	0.20			26.68
ACCESOS	2.84	0.94	0.20	M3	0.53			27.21

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Excavación, Cimentaciones y Rellenos	CÓDIGO DEL ITEM:	198	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ACCESOS	2.92	0.45	0.20	M3	0.26			27.48
ACCESOS	2.92	0.45	0.20	M3	0.26			27.74
ACCESOS	2.86	0.47	0.20	M3	0.27			28.01
ACCESOS	2.88	1.04	0.20	M3	0.60			28.61
ACCESOS	2.73	0.99	0.20	M3	0.54			29.15
ACCESOS	2.64	1.00	0.20	M3	0.53			29.68
ACCESOS	2.63	0.81	0.20	M3	0.43			30.10
ACCESOS	2.68	0.57	0.20	M3	0.30			30.40
ACCESOS	2.48	0.98	0.20	M3	0.48			30.89
ACCESOS	2.53	0.69	0.20	M3	0.35			31.24
ACCESOS	1.25	0.43	0.20	M3	0.11			31.34
ACCESOS	2.60	1.00	0.20	M3	0.52			31.86
ACCESOS	2.54	0.99	0.20	M3	0.50			32.36
ACCESOS	2.80	1.00	0.20	M3	0.56			32.92
ACCESOS	2.61	1.00	0.20	M3	0.52			33.45
ACCESOS	5.00	4.85	0.20	M3	4.85			38.30
ACCESOS	2.75	1.00	0.20	M3	0.55			38.85
ACCESOS	2.70	0.98	0.20	M3	0.53			39.37
CARRERA 49C ENTRE 79 Y 80 IZQUIERDO								
ACCESOS	3.35	1.03	0.20	M3	0.69			40.06
ACCESOS	3.48	1.01	0.20	M3	0.70			40.76
ACCESOS	1.80	0.80	0.20	M3	0.29			41.05
ACCESOS	1.75	0.73	0.20	M3	0.25			41.31
ACCESOS	3.27	1.00	0.20	M3	0.65			41.96
ACCESOS	3.15	1.00	0.20	M3	0.63			42.59
ACCESOS	3.13	2.00	0.20	M3	1.25			43.84
ACCESOS	3.13	2.00	0.20	M3	1.25			45.09
ACCESOS	3.31	0.94	0.20	M3	0.62			45.72
ACCESOS	3.10	1.00	0.20	M3	0.62			46.34
ACCESOS	3.10	0.96	0.20	M3	0.60			46.93
ACCESOS	3.15	0.97	0.20	M3	0.61			47.54
ACCESOS	3.28	0.79	0.20	M3	0.52			48.06
ACCESOS	3.05	1.05	0.20	M3	0.64			48.70
ACCESOS	3.30	6.00	0.20	M3	3.96			52.66
ACCESOS	3.28	0.81	0.20	M3	0.53			53.19
ACCESOS	3.30	0.98	0.20	M3	0.64			53.83
ACCESOS	3.10	1.02	0.20	M3	0.63			54.47
ACCESOS	3.10	0.98	0.20	M3	0.60			55.07
ACCESOS	1.90	0.44	0.20	M3	0.17			55.23
ACCESOS	3.04	0.99	0.20	M3	0.60			55.83
ACCESOS	2.95	0.98	0.20	M3	0.58			56.41
ACCESOS	2.85	1.00	0.20	M3	0.57			56.98

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Excavación, Cimentaciones y Rellenos	CÓDIGO DEL ITEM: 198	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ACCESOS	2.85	0.91	0.20	M3	0.52			57.50
ACCESOS	2.67	0.98	0.20	M3	0.52			58.02
ACCESOS	2.79	0.98	0.20	M3	0.54			58.57
ACCESOS	5.00	5.10	0.20	M3	5.10			63.67
ACCESOS	2.25	0.98	0.20	M3	0.44			64.10
ACCESOS	2.43	0.94	0.20	M3	0.45			64.56
ACCESOS	5.00	4.70	0.20	M3	4.70			69.26
ACCESOS	2.05	0.98	0.20	M3	0.40			69.66
ACCESOS	2.09	0.98	0.20	M3	0.41			70.07
ACCESOS	5.00	4.70	0.20	M3	4.70			74.77
ACCESOS	1.82	1.00	0.20	M3	0.36			75.13
ACCESOS	1.68	0.94	0.20	M3	0.32			75.45
ACCESOS	5.00	4.60	0.20	M3	4.60			80.05
ACCESOS	1.82	0.87	0.20	M3	0.32			80.37
ACCESOS	1.75	1.00	0.20	M3	0.35			80.72
ACCESOS	3.80	4.55	0.20	M3	3.46			84.17
ACCESOS	1.94	0.93	0.20	M3	0.36			84.54
ACCESOS	2.40	0.93	0.20	M3	0.44			84.98
BBAHIAS IZQUIEDO	5.80	2.65	0.20	M3	3.07			88.05
BBAHIAS IZQUIEDO	1.75	0.80	0.20	M3	0.28			88.33
BBAHIAS IZQUIEDO	1.85	0.80	0.20	M3	0.30			88.63
BBAHIAS DERECHO	16.80	2.80	0.20	M3	9.41			98.04
BBAHIAS DERECHO	17.04	2.70	0.20	M3	9.20			107.24
BBAHIAS IZQUIEDO	19.34	2.65	0.20	M3	10.25			117.49
CARRERA 49C ENTRE 80 Y 82 DERECHO								
ACCESOS	3.70	4.90	0.20	M3	3.63			121.12
ACCESOS	5.00	4.90	0.20	M3	4.90			126.02
ACCESOS	5.00	4.90	0.20	M3	4.90			130.92
ACCESOS	2.76	0.98	0.20	M3	0.54			131.45
ACCESOS	2.76	0.65	0.20	M3	0.36			131.81
ACCESOS	4.00	4.90	0.20	M3	3.92			135.73
ACCESOS	2.76	0.75	0.20	M3	0.41			136.15
ACCESOS	2.76	0.70	0.20	M3	0.39			136.53
ACCESOS	5.00	4.90	0.20	M3	4.90			141.43
ACCESOS	5.00	4.90	0.20	M3	4.90			146.33
ACCESOS	5.00	4.90	0.20	M3	4.90			151.23
ACCESOS	5.00	4.90	0.20	M3	4.90			156.13
ACCESOS	5.00	4.90	0.20	M3	4.90			161.03
ACCESOS	3.12	4.90	0.20	M3	3.06			164.09
ACCESOS	3.64	4.90	0.20	M3	3.57			167.66
ACCESOS	4.00	4.90	0.20	M3	3.92			171.58

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Excavación, Cimentaciones y Rellenos	CÓDIGO DEL ITEM: 198	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

[Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra]

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES MI	M2	M3
ACCESOS	3.60	4.90	0.20	M3	3.53			175.11
ACCESOS	3.19	4.90	0.20	M3	3.13			178.23
ACCESOS	3.00	4.90	0.20	M3	2.94			181.17
ACCESOS	6.40	4.90	0.20	M3	6.27			187.44
ACCESOS	3.60	2.30	0.20	M3	1.66			189.10
ACCESOS	5.80	4.90	0.20	M3	5.68			194.78
CARRERA 49C ENTRE 80 Y 82 IZQUIERDO								
ACCESOS	5.00	6.05	0.20	M3	6.05			200.83
ACCESOS	3.65	6.05	0.20	M3	4.42			205.25
ACCESOS	5.00	6.05	0.20	M3	6.05			211.30
ACCESOS	3.50	6.05	0.20	M3	4.24			215.54
ACCESOS	7.60	6.05	0.20	M3	9.20			224.73
ACCESOS	4.88	6.05	0.20	M3	5.90			230.64
ACCESOS	6.00	6.05	0.20	M3	7.26			237.90
ACCESOS	5.00	6.05	0.20	M3	6.05			243.95
ACCESOS	3.94	6.05	0.20	M3	4.77			248.71
ACCESOS	3.00	6.05	0.20	M3	3.63			252.34
ACCESOS	3.00	6.05	0.20	M3	3.63			255.97
ACCESOS	5.00	6.05	0.20	M3	6.05			262.02
ACCESOS	5.00	6.05	0.20	M3	6.05			268.07
ACCESOS	6.00	6.05	0.20	M3	7.26			275.33
ACCESOS	10.70	6.05	0.20	M3	12.95			288.28

Cantidad contractual	892.85
Acumulado anterior	432.47
Acumulado a presente acta	720.75
Obra por ejecutar	172.10

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:

TOTAL PRESENTE ACTA: 288.28

OBSERVACIONES:


EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM:	8714	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 Lado derecho								
AMPLIACION	15.60	2.70		M2	42.12		42.12	
AMPLIACION	3.13	1.60		M2	5.01		47.13	
AMPLIACION	29.64	1.60		M2	47.42		94.55	
AMPLIACION	2.43	1.60		M2	3.89		98.44	
AMPLIACION	2.43	0.25		M2	0.61		99.05	
AMPLIACION	39.45	1.60		M2	63.12		162.17	
AMPLIACION	4.65	1.60		M2	7.44		169.61	
AMPLIACION	1.80	1.20		M2	2.16		171.77	
AMPLIACION	4.50	1.60		M2	7.20		178.97	
AMPLIACION	161.87	1.60		M2	258.99		437.96	
AMPLIACION	4.46	1.60		M2	7.14		445.10	
AMPLIACION	5.04	1.60		M2	8.06		453.16	
AMPLIACION	1.50	0.60		M2	0.90		454.06	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 IZQUIERDO								
CENEFA	6.83	0.45		M2	3.07		457.13	
CENEFA	2.40	0.60		M2	1.44		458.57	
CENEFA	7.08	0.45		M2	3.19		461.76	
CENEFA	4.45	0.60		M2	2.67		464.43	
CENEFA	1.50	0.60		M2	0.90		465.33	
CENEFA	6.62	0.45		M2	2.98		468.31	
CENEFA	3.00	0.60		M2	1.80		470.11	
CENEFA	6.95	0.45		M2	3.13		473.24	
CENEFA	7.09	0.60		M2	4.25		477.49	
CENEFA	15.37	0.45		M2	6.92		484.41	

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM:	8714	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CENEFA	8.55	0.60		M2	5.13		489.54	
CENEFA	19.35	0.45		M2	8.71		498.24	
CENEFA	1.65	0.60		M2	0.99		499.23	
CENEFA	14.40	0.45		M2	6.48		505.71	
CENEFA	4.46	0.60		M2	2.68		508.39	
CENEFA	8.90	0.45		M2	4.00		512.39	
CENEFA	3.70	0.60		M2	2.22		514.61	
CENEFA	7.03	0.45		M2	3.16		517.78	
CENEFA	3.45	0.60		M2	2.07		519.85	
CENEFA	8.65	0.45		M2	3.89		523.74	
CENEFA	5.40	0.60		M2	3.24		526.98	
	12.63	1.60		M2	20.21		547.19	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 Lado derecho								
AMPLIACION	1.26	2.87		M2	3.62		550.80	
AMPLIACION	6.90	1.60		M2	11.04		561.84	
AMPLIACION	39.12	1.60		M2	62.59		624.44	

Cantidad contractual	**2,363.00**
Acumulado anterior	**563.85**
Acumulado a presente acta	**1188.29**
Obra por ejecutar	**1174.71**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:

TOTAL PRESENTE ACTA: 624.44

OBSERVACIONES:

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM:	1026	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO								
ACCESOS	4.98	4.90		M2	24.40		24.40	
ACCESOS	2.55	0.99		M2	2.52		26.93	
ACCESOS	2.50	0.99		M2	2.48		29.40	
ACCESOS	2.55	0.99		M2	2.52		31.93	
ACCESOS	2.47	0.99		M2	2.45		34.37	
ACCESOS	2.47	0.99		M2	2.45		36.82	
ACCESOS	2.50	0.60		M2	1.50		38.32	
ACCESOS	2.50	0.70		M2	1.75		40.07	
ACCESOS	2.50	0.77		M2	1.93		41.99	
ACCESOS	2.50	0.95		M2	2.38		44.37	
ACCESOS	2.50	1.00		M2	2.50		46.87	
ACCESOS	2.45	1.00		M2	2.45		49.32	
ACCESOS	2.50	1.03		M2	2.56		51.88	
ACCESOS	2.46	0.95		M2	2.34		54.22	
ACCESOS	2.67	0.97		M2	2.59		56.81	
ACCESOS	2.68	1.00		M2	2.68		59.49	
ACCESOS	2.65	0.38		M2	0.99		60.48	
ACCESOS	3.40	4.85		M2	16.49		76.97	
ACCESOS	2.84	0.94		M2	2.67		79.64	
ACCESOS	2.92	0.45		M2	1.31		80.95	
ACCESOS	3.35	5.10		M2	17.09		98.04	
ACCESOS	2.92	0.45		M2	1.31		99.35	
ACCESOS	2.86	0.47		M3	1.34		100.70	
ACCESOS	2.88	1.04		M2	3.00		103.69	
ACCESOS	2.73	0.99		M2	2.70		106.39	
ACCESOS	2.64	1.00		M2	2.64		109.03	
ACCESOS	2.63	0.81		M2	2.13		111.16	
ACCESOS	2.68	0.57		M2	1.51		112.68	

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM:	1026	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ACCESOS	2.48	0.98		M2	2.42		115.10	
ACCESOS	5.00	4.85		M2	24.25		139.35	
ACCESOS	2.53	0.69		M2	1.73		141.08	
ACCESOS	1.25	0.43		M2	0.54		141.62	
ACCESOS	3.00	4.85		M2	14.55		156.17	
ACCESOS	2.60	1.00		M2	2.60		158.77	
ACCESOS	2.54	0.99		M2	2.50		161.27	
ACCESOS	2.80	1.00		M2	2.80		164.07	
ACCESOS	2.61	1.00		M2	2.61		166.68	
ACCESOS	5.00	4.85		M2	24.25		190.93	
ACCESOS	2.75	1.00		M2	2.75		193.68	
ACCESOS	2.70	0.98		M2	2.65		196.33	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO								
ACCESOS	5.00	2.70		M2	13.50		209.83	
ACCESOS	3.35	1.03		M2	3.43		213.26	
ACCESOS	3.48	1.01		M2	3.51		216.77	
ACCESOS	3.48	6.00		M2	20.88		237.65	
ACCESOS	1.80	0.80		M2	1.44		239.09	
ACCESOS	1.75	0.73		M2	1.27		240.36	
ACCESOS	3.00	3.30		M2	9.90		250.26	
ACCESOS	3.27	1.00		M2	3.27		253.53	
ACCESOS	3.15	1.00		M2	3.15		256.68	
ACCESOS	3.32	2.70		M2	8.96		265.65	
ACCESOS	3.13	2.00		M2	6.26		271.91	
ACCESOS	3.13	2.00		M2	6.26		278.17	
ACCESOS	3.00	6.00		M2	18.00		296.17	
ACCESOS	3.31	0.94		M2	3.11		299.28	
ACCESOS	3.10	1.00		M2	3.10		302.38	
ACCESOS	5.00	2.70		M2	13.50		315.88	
ACCESOS	3.10	0.96		M2	2.98		318.85	

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM: 1026	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ACCESOS	3.15	0.97		M2	3.04		321.89	
ACCESOS	3.30	2.70		M2	8.91		330.80	
ACCESOS	3.28	0.79		M2	2.59		333.40	
ACCESOS	3.05	1.05		M2	3.20		336.60	
ACCESOS	3.30	6.00		M2	19.80		356.40	
ACCESOS	7.00	2.70		M2	18.90		375.30	
ACCESOS	3.28	0.81		M2	2.66		377.95	
ACCESOS	3.30	0.98		M2	3.22		381.17	
ACCESOS	3.30	2.70		M2	8.91		390.08	
ACCESOS	3.10	1.02		M2	3.16		393.24	
ACCESOS	3.30	2.70		M2	8.91		402.15	
ACCESOS	3.10	0.98		M2	3.02		405.18	
ACCESOS	1.90	0.44		M2	0.83		406.00	
ACCESOS	5.06	2.70		M2	13.66		419.66	
ACCESOS	3.04	0.99		M2	2.99		422.66	
ACCESOS	2.95	0.98		M2	2.89		425.55	
ACCESOS	3.30	2.70		M2	8.91		434.46	
ACCESOS	2.85	1.00		M2	2.85		437.31	
ACCESOS	2.85	0.91		M2	2.59		439.90	
ACCESOS	5.00	2.70		M2	13.50		453.40	
ACCESOS	2.67	0.98		M2	2.60		456.01	
ACCESOS	2.79	0.98		M2	2.72		458.73	
ACCESOS	5.00	2.40		M2	12.00		470.73	
ACCESOS	5.00	2.70		M2	13.50		484.23	
ACCESOS	2.25	0.98		M2	2.19		486.42	
ACCESOS	2.43	0.94		M2	2.27		488.69	
ACCESOS	5.00	2.00		M2	10.00		498.69	
ACCESOS	5.00	2.00		M2	10.00		508.69	
ACCESOS	5.00	2.70		M2	13.50		522.19	
ACCESOS	2.05	0.98		M2	2.01		524.20	

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024		OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)	
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM: 1026	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)	

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
ACCESOS	2.09	0.98		M2	2.05		526.25	
ACCESOS	5.00	4.70		M2	23.50		549.75	
ACCESOS	1.82	1.00		M2	1.82		551.57	
ACCESOS	1.68	0.94		M3	1.58		553.15	
ACCESOS	5.00	1.90		M2	9.50		562.65	
ACCESOS	5.00	2.70		M2	13.50		576.15	
ACCESOS	1.82	0.87		M2	1.58		577.73	
ACCESOS	1.75	1.00		M2	1.75		579.48	
ACCESOS	3.80	1.85		M2	7.03		586.51	
ACCESOS	3.80	2.70		M2	10.26		596.77	
ACCESOS	1.94	0.93		M2	1.80		598.58	
ACCESOS	2.40	0.93		M2	2.22		600.80	
BAHIA IZQUIERDO	5.80	2.65		M2	15.37		616.17	
BAHIA DERECHO	1.75	0.80		M2	1.40		617.57	
BAHIA IZQUIERDO	1.85	0.80		M2	1.48		619.05	
BAHIA DERECHO	16.80	2.80		M2	47.04		666.09	

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM: 1026	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 LADO IZQUIERDO								
ACCESOS	17.04	2.70		M2	46.01		712.10	
ACCESOS	19.34	2.65		M2	51.25		763.35	
ACCESOS	3.70	4.90		M2	18.13		781.48	
ACCESOS	4.61	4.90		M2	22.59		804.07	
ACCESOS	2.76	0.98		M2	2.69		806.76	
ACCESOS	2.76	0.65		M2	1.79		808.55	
ACCESOS	4.00	4.90		M2	19.60		828.15	
ACCESOS	2.76	0.75		M2	2.07		830.22	
ACCESOS	2.76	0.70		M2	1.93		832.15	

Cantidad contractual	5,894.08
Acumulado anterior	1439.96
Acumulado a presente acta	2272.11
Obra por ejecutar	3621.97

TOTAL PRESENTE ACTA:	832.15

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:


EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM:	84	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO CORTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	CUANTI A (KG)			ML	KG	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 Lado derecho								
AMPLIACION	15.60	2.70	8.00	KG	336.96		336.96	
AMPLIACION	3.13	1.60	8.00	KG	40.06		377.02	
AMPLIACION	29.64	1.60	8.00	KG	379.39		756.42	
AMPLIACION	2.43	1.60	8.00	KG	31.10		787.52	
AMPLIACION	2.43	0.25	8.00	KG	4.86		792.38	
AMPLIACION	39.45	1.60	8.00	KG	504.96		1297.34	
AMPLIACION	4.65	1.60	8.00	KG	59.52		1356.86	
AMPLIACION	1.80	1.20	8.00	KG	17.28		1374.14	
AMPLIACION	4.50	1.60	8.00	KG	57.60		1431.74	
AMPLIACION	161.87	1.60	8.00	KG	2071.94		3503.68	
AMPLIACION	4.46	1.60	8.00	KG	57.09		3560.76	
AMPLIACION	5.04	1.60	8.00	KG	64.51		3625.28	
AMPLIACION	1.50	0.60	8.00	KG	7.20		3632.48	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 IZQUIERDO								
CENEFA	6.83	0.45	8.00	KG	24.59		3657.06	
CENEFA	2.40	0.60	8.00	KG	11.52		3668.58	
CENEFA	7.08	0.45	8.00	KG	25.49		3694.07	
CENEFA	4.45	0.60	8.00	KG	21.36		3715.43	
CENEFA	1.50	0.60	8.00	KG	7.20		3722.63	

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM:	84	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO CORTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	CUANTI A (KG)			ML	KG	M3
CENEFA	6.62	0.45	8.00	KG	23.83		3746.46	
CENEFA	3.00	0.60	8.00	KG	14.40		3760.86	
CENEFA	6.95	0.45	8.00	KG	25.02		3785.88	
CENEFA	7.09	0.60	8.00	KG	34.03		3819.92	
CENEFA	15.37	0.45	8.00	KG	55.33		3875.25	
CENEFA	8.55	0.60	8.00	KG	41.04		3916.29	
CENEFA	19.35	0.45	8.00	KG	69.66		3985.95	
CENEFA	1.65	0.60	8.00	KG	7.92		3993.87	
CENEFA	14.40	0.45	8.00	KG	51.84		4045.71	
CENEFA	4.46	0.60	8.00	KG	21.41		4067.12	
CENEFA	8.90	0.45	8.00	KG	32.04		4099.16	
CENEFA	3.70	0.60	8.00	KG	17.76		4116.92	
CENEFA	7.03	0.45	8.00	KG	25.31		4142.22	
CENEFA	3.45	0.60	8.00	KG	16.56		4158.78	
CENEFA	8.65	0.45	8.00	KG	31.14		4189.92	
CENEFA	5.40	0.60	8.00	KG	25.92		4215.84	
CENEFA	12.63	1.60	8.00	KG	161.66		4377.51	

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		

CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM:	84	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO CORTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	CUANTI A (KG)			ML	KG	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 Lado derecho								
AMPLIACION	1.26	2.87	8.00	KG	28.93		4406.44	
AMPLIACION	6.90	1.60	8.00	KG	88.32		4494.76	
AMPLIACION	39.12	1.60	8.00	KG	500.74		4995.49	

Cantidad contractual	18,904.00
Acumulado anterior	4510.83
Acumulado a presente acta	9506.32
Obra por ejecutar	9397.68

TOTAL PRESENTE ACTA:	4,995.49

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM:	4309	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO								
borde de via	14.10			ML	14.10	14.10		
cariil de desaceleracion	7.66			ML	7.66	21.76		
borde de via	4.20			ML	4.20	25.96		
giro acceso	4.28			ML	4.28	30.24		
giro acceso	3.67			ML	3.67	33.91		
borde de via	2.80			ML	2.80	36.71		
giro acceso	3.55			ML	3.55	40.26		
giro acceso	3.60			ML	3.60	43.86		
borde de via	1.80			ML	1.80	45.66		
giro acceso	3.00			ML	3.00	48.66		
giro acceso	3.40			ML	3.40	52.06		
borde de via	5.30			ML	5.30	57.36		
borde de via	1.30			ML	1.30	58.66		
giro acceso	3.22			ML	3.22	61.88		
giro acceso	3.05			ML	3.05	64.93		
giro acceso	3.15			ML	3.15	68.08		
giro acceso	3.40			ML	3.40	71.48		
borde de via	3.28			ML	3.28	74.76		
giro acceso	3.68			ML	3.68	78.44		
giro acceso	3.55			ML	3.55	81.99		
borde de via	2.80			ML	2.80	84.79		
giro acceso	3.62			ML	3.62	88.41		
giro acceso	3.87			ML	3.87	92.28		
borde de via	3.87			ML	3.87	96.15		
giro acceso	3.42			ML	3.42	99.57		
giro acceso	2.87			ML	2.87	102.44		
giro acceso	2.87			ML	2.87	105.31		
giro acceso	4.50			ML	4.50	109.81		
borde de via	2.20			ML	2.20	112.01		

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		

CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM:	4309	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
giro acceso	3.20			ML	3.20	115.21		
giro acceso	4.33			ML	4.33	119.54		
giro acceso	4.33			ML	4.33	123.87		
giro acceso	4.00			ML	4.00	127.87		
giro acceso	3.66			ML	3.66	131.53		
giro acceso	3.85			ML	3.85	135.38		
borde de via	7.76			ML	7.76	143.14		
giro acceso	3.08			ML	3.08	146.22		
giro acceso	3.60			ML	3.60	149.82		
borde de via	7.63			ML	7.63	157.45		
giro acceso	3.40			ML	3.40	160.85		
giro acceso	4.26			ML	4.26	165.11		
giro bahia	3.43			ML	3.43	168.54		
bahia	5.75			ML	5.75	174.29		
giro bahia	3.67			ML	3.67	177.96		
giro acceso	3.00			ML	3.00	180.96		
giro acceso	2.43			ML	2.43	183.39		
borde de via	3.00			ML	3.00	186.39		
giro acceso	4.90			ML	4.90	191.29		
giro acceso	3.90			ML	3.90	195.19		
borde de via	2.98			ML	2.98	198.17		
giro acceso	3.68			ML	3.68	201.85		
giro acceso	3.84			ML	3.84	205.69		
borde de via	5.80			ML	5.80	211.49		
giro acceso	3.94			ML	3.94	215.43		
giro acceso	4.05			ML	4.05	219.48		
borde de via	2.96			ML	2.96	222.44		
giro acceso	4.38			ML	4.38	226.82		
giro acceso	4.40			ML	4.40	231.22		
borde de via	2.44			ML	2.44	233.66		

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		

CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM:	4309	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
giro acceso	4.40			ML	4.40	238.06		
giro acceso	4.50			ML	4.50	242.56		
borde de via	8.30			ML	8.30	250.86		
bahia	2.55			ML	2.55	253.41		
bahia	2.87			ML	2.87	256.28		
giro acceso	4.20			ML	4.20	260.48		
borde de via	1.20			ML	1.20	261.68		
giro acceso	3.70			ML	3.70	265.38		
giro acceso	3.78			ML	3.78	269.16		
borde de via	1.47			ML	1.47	270.63		
rampa peatonal	2.90			ML	2.90	273.53		
rampa peatonal	2.85			ML	2.85	276.38		
borde de via	1.60			ML	1.60	277.98		
giro acceso	3.61			ML	3.61	281.59		
giro acceso	3.73			ML	3.73	285.32		
borde de via	1.56			ML	1.56	286.88		
rampa peatonal	2.72			ML	2.72	289.60		
rampa peatonal	2.72			ML	2.72	292.32		
borde de via	0.70			ML	0.70	293.02		
giro acceso	3.60			ML	3.60	296.62		
giro acceso	3.48			ML	3.48	300.10		
borde de via	3.22			ML	3.22	303.32		
giro acceso	3.82			ML	3.82	307.14		
giro acceso	3.27			ML	3.27	310.41		
borde de via	7.24			ML	7.24	317.65		
giro acceso	3.34			ML	3.34	320.99		
giro acceso	3.26			ML	3.26	324.25		
borde de via	3.00			ML	3.00	327.25		
giro acceso	2.88			ML	2.88	330.13		
giro acceso	3.00			ML	3.00	333.13		

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM: 4309	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
borde de via	4.36			ML	4.36	337.49		
giro acceso	3.20			ML	3.20	340.69		
giro acceso	2.87			ML	2.87	343.56		
borde de via	5.07			ML	5.07	348.63		
giro acceso	2.67			ML	2.67	351.30		
giro acceso	2.40			ML	2.40	353.70		
borde de via	3.00			ML	3.00	356.70		
giro acceso	2.60			ML	2.60	359.30		
bahia	3.70			ML	3.70	363.00		

Cantidad contractual	3,692.46
Acumulado anterior	541.19
Acumulado a presente acta	904.19
Obra por ejecutar	2788.27

TOTAL PRESENTE ACTA:	363.00

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:


EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM:	897	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	27.30	2.00		M2	54.60		54.60	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	7.00	2.00		M2	14.00		68.60	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	5.30	2.00		M2	10.60		79.20	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	8.45	2.00		M2	16.90		96.10	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	10.87	2.00		M2	21.74		117.84	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	5.98	2.00		M2	11.96		129.80	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	5.57	2.00		M2	11.14		140.94	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	5.56	2.00		M2	11.12		152.06	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	2.07	2.00		M2	4.14		156.20	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	5.45	2.00		M2	10.90		167.10	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	6.00	2.00		M2	12.00		179.10	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	15.70	2.00		M2	31.40		210.50	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	14.60	2.40		M2	35.04		245.54	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	13.30	2.40		M2	31.92		277.46	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	3.90	0.90		M2	3.51		280.97	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	7.20	2.40		M2	17.28		298.25	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	3.90	0.92		M2	3.59		301.84	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	6.53	2.40		M2	15.67		317.51	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	9.10	2.40		M2	21.84		339.35	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	7.50	2.40		M2	18.00		357.35	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	6.97	2.40		M2	16.73		374.08	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	19.20	2.40		M2	46.08		420.16	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	13.92	2.40		M2	33.41		453.57	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	4.14	2.40		M2	9.94		463.50	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	8.40	2.40		M2	20.16		483.66	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	7.62	2.40		M2	18.29		501.95	

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM: 897	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	7.30	2.40		M2	17.52		519.47	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	7.43	2.40		M2	17.83		537.30	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	3.47	2.40		M2	8.33		545.63	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	6.90	2.40		M2	16.56		562.19	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	8.55	2.40		M2	20.52		582.71	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	8.90	2.40		M2	21.36		604.07	

Cantidad contractual	8,895.01
Acumulado anterior	1123.06
Acumulado a presente acta	1727.13
Obra por ejecutar	7167.88

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:

TOTAL PRESENTE ACTA: 604.07

OBSERVACIONES:

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024		OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)	
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Pavimento y espacio público	CÓDIGO DEL ITEM:	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUBTERRANIZACON DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS DOMICILIARIOS, EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION	

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CR 49C ENTRE 80 Y 82 (izquierdo)	147.00			ML	147.00	147.00		
CR 49C ENTRE 79 Y 80 (DERECHO)	9.00			ML	9.00	156.00		
Cantidad contractual	3,460.00							
Acumulado anterior	1266.75							
Acumulado a presente acta	1422.75							
Obra por ejecutar	2037.25							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:

TOTAL PRESENTE ACTA: 156.00

OBSERVACIONES:


EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4


Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1


CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: PROVISIONES	CÓDIGO DEL ITEM: 4.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PROVISION COMPLEMENTO Y AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
CR 49C ENTRE 76 Y 88				GL	0.20			
Cantidad contractual	1.00							
Acumulado anterior	0.30							
Acumulado a presente acta	0.50							
Obra por ejecutar	0.50							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:

TOTAL PRESENTE ACTA: 0.20

OBSERVACIONES:


EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Paisajismo	CÓDIGO DEL ITEM:	5.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAISAJISMO GENERAL ZONA VERDE: INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS Y TRANSPORTE DE:1000 M2 COCCOLOBA UVIFERA-UVA DE PLAYA DENSIDAD 5 X M2, COCARDUS ERECTUS-MANGLE VERDE

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	GL	m2
carrera 49c entre calle 76 y 79 LADO Derecho	3.50	4.50		M2	15.750			15.75
carrera 49c entre calle 76 y 79 LADO izquierdo	6.20	3.40		M2	21.080			36.83
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	9.60	2.50		M2	24.000			60.83
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	5.96	2.50		M2	14.900			75.73
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	4.25	2.46		M2	10.455			86.19
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	9.44	2.47		M2	23.317			109.50
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	2.40	2.27		M2	5.448			114.95
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	6.80	2.46		M2	16.728			131.68
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	6.07	2.46		M2	14.932			146.61
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	7.20	2.46		M2	17.712			164.32
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	1.68	2.20		M2	3.696			168.02
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	1.80	2.20		M2	3.960			171.98
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	1.35	2.22		M2	2.997			174.98
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	5.10	2.64		M2	13.464			188.44
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	4.54	2.67		M2	12.122			200.56
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	2.80	2.58		M2	7.224			207.78
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	10.60	2.54		M2	26.924			234.71
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	10.52	2.53		M2	26.616			261.32
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	13.75	2.52		M2	34.650			295.97
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	5.00	2.53		M2	12.650			308.62
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO Derecho	5.40	2.53		M2	13.662			322.29
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	16.80	3.20		M2	53.760			376.05
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	3.20	3.00		M2	9.600			385.65
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	3.70	0.60		M2	2.220			387.87
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	4.50	2.40		M2	10.800			398.67
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	6.50	2.90		M2	18.850			417.52
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	5.60	2.90		M2	16.240			433.76
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	8.76	2.94		M2	25.754			459.51
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	6.20	3.15		M2	19.530			479.04
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	6.25	3.13		M2	19.563			498.60

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	Paisajismo	CÓDIGO DEL ITEM:	5.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAISAJISMO GENERAL ZONA VERDE: INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS Y TRANSPORTE DE:1000 M2 COCCOLOBA UVIFERA-UVA DE PLAYA DENSIDAD 5 X M2, COCARDUS ERECTUS-MANGLE VERDE

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	GL	m2
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	9.85	3.12		M2	30.732			529.34
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	7.20	0.60		M2	4.320			533.66
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	7.30	0.60		M2	4.380			538.04
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	3.40	3.10		M2	10.540			548.58
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	3.73	3.00		M2	11.190			559.77
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	2.83	2.86		M2	8.094			567.86
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	2.75	2.90		M2	7.975			575.83
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	2.96	2.74		M2	8.110			583.94
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	1.98	2.34		M2	4.633			588.58
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	6.60	2.60		M2	17.160			605.74
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	9.82	2.37		M2	23.273			629.01
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	5.80	1.97		M2	11.426			640.44
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	7.70	1.80		M2	13.860			654.30
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	7.64	1.70		M2	12.988			667.29
carrera 49c entre calle 79 y 80 LADO izquierdo	5.30	1.68		M2	8.904			676.19

Cantidad contractual	2,056.86
Acumulado anterior	760.75
Acumulado a presente acta	1436.94
Obra por ejecutar	619.92

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:

TOTAL PRESENTE ACTA: 676.19

OBSERVACIONES:

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA E.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	No previsto	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	GL	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80								
CENEFA LADO IZQUIERDO	6.83	0.45	0.15	M3	0.46			0.46
CENEFA LADO IZQUIERDO	2.40	0.60	0.15	M3	0.22			0.68
CENEFA LADO IZQUIERDO	7.08	0.45	0.15	M3	0.48			1.15
CENEFA LADO IZQUIERDO	4.45	0.60	0.15	M3	0.40			1.56
CENEFA LADO IZQUIERDO	1.50	0.60	0.15	M3	0.14			1.69
CENEFA LADO IZQUIERDO	6.62	0.45	0.15	M3	0.45			2.14
CENEFA LADO IZQUIERDO	3.00	0.60	0.15	M3	0.27			2.41
CENEFA LADO IZQUIERDO	6.95	0.45	0.15	M3	0.47			2.88
CENEFA LADO IZQUIERDO	7.09	0.60	0.15	M3	0.64			3.51
CENEFA LADO IZQUIERDO	15.37	0.45	0.15	M3	1.04			4.55
CENEFA LADO IZQUIERDO	8.55	0.60	0.15	M3	0.77			5.32
CENEFA LADO IZQUIERDO	19.35	0.45	0.15	M3	1.31			6.63
CENEFA LADO IZQUIERDO	1.65	0.60	0.15	M3	0.15			6.78
CENEFA LADO IZQUIERDO	14.40	0.45	0.15	M3	0.97			7.75
CENEFA LADO IZQUIERDO	4.46	0.60	0.15	M3	0.40			8.15
CENEFA LADO IZQUIERDO	8.90	0.45	0.15	M3	0.60			8.75
CENEFA LADO IZQUIERDO	3.70	0.60	0.15	M3	0.33			9.08
CENEFA LADO IZQUIERDO	7.03	0.45	0.15	M3	0.47			9.56
CENEFA LADO IZQUIERDO	3.45	0.60	0.15	M3	0.31			9.87
CENEFA LADO IZQUIERDO	8.65	0.45	0.15	M3	0.58			10.45
CENEFA LADO IZQUIERDO	5.40	0.60	0.15	M3	0.49			10.94
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO								
ACCESOS	4.98	4.90	0.15	M3	3.66			14.60
ACCESOS	2.55	0.99	0.15	M3	0.38			14.98
ACCESOS	2.50	0.99	0.15	M3	0.37			15.35
ACCESOS	2.55	0.99	0.15	M3	0.38			15.73
ACCESOS	2.47	0.99	0.15	M3	0.37			16.09
ACCESOS	2.47	0.99	0.15	M3	0.37			16.46
ACCESOS	2.50	0.60	0.15	M3	0.23			16.69
ACCESOS	2.50	0.70	0.15	M3	0.26			16.95
ACCESOS	2.50	0.77	0.15	M3	0.29			17.24
ACCESOS	2.50	0.95	0.15	M3	0.36			17.59

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	No previsto	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	GL	M3
ACCESOS	2.50	1.00	0.15	M3	0.38			17.97
ACCESOS	2.45	1.00	0.15	M3	0.37			18.34
ACCESOS	2.50	1.03	0.15	M3	0.38			18.72
ACCESOS	2.46	0.95	0.15	M3	0.35			19.07
ACCESOS	2.67	0.97	0.15	M3	0.39			19.46
ACCESOS	2.68	1.00	0.15	M3	0.40			19.86
ACCESOS	2.65	0.38	0.15	M3	0.15			20.01
ACCESOS	2.84	0.94	0.15	M3	0.40			20.41
ACCESOS	2.92	0.45	0.15	M3	0.20			20.61
ACCESOS	2.92	0.45	0.15	M3	0.20			20.80
ACCESOS	2.86	0.47	0.15	M3	0.20			21.01
ACCESOS	2.88	1.04	0.15	M3	0.45			21.46
ACCESOS	2.73	0.99	0.15	M3	0.41			21.86
ACCESOS	2.64	1.00	0.15	M3	0.40			22.26
ACCESOS	2.63	0.81	0.15	M3	0.32			22.58
ACCESOS	2.68	0.57	0.15	M3	0.23			22.80
ACCESOS	2.48	0.98	0.15	M3	0.36			23.17
ACCESOS	2.53	0.69	0.15	M3	0.26			23.43
ACCESOS	1.25	0.43	0.15	M3	0.08			23.51
ACCESOS	2.60	1.00	0.15	M3	0.39			23.90
ACCESOS	2.54	0.99	0.15	M3	0.38			24.27
ACCESOS	2.80	1.00	0.15	M3	0.42			24.69
ACCESOS	2.61	1.00	0.15	M3	0.39			25.08
ACCESOS	5.00	4.85	0.15	M3	3.64			28.72
ACCESOS	2.75	1.00	0.15	M3	0.41			29.13
ACCESOS	2.70	0.98	0.15	M3	0.40			29.53
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO								
ACCESOS	3.35	1.03	0.15	M3	0.52			30.05
ACCESOS	3.48	1.01	0.15	M3	0.53			30.57
ACCESOS	1.80	0.80	0.15	M3	0.22			30.79
ACCESOS	1.75	0.73	0.15	M3	0.19			30.98
ACCESOS	3.27	1.00	0.15	M3	0.49			31.47
ACCESOS	3.15	1.00	0.15	M3	0.47			31.94

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		

CAPITULO:	No previsto	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	GL	M3
ACCESOS	3.13	2.00	0.15	M3	0.94			32.88
ACCESOS	3.13	2.00	0.15	M3	0.94			33.82
ACCESOS	3.31	0.94	0.15	M3	0.47			34.29
ACCESOS	3.10	1.00	0.15	M3	0.47			34.75
ACCESOS	3.10	0.96	0.15	M3	0.45			35.20
ACCESOS	3.15	0.97	0.15	M3	0.46			35.65
ACCESOS	3.28	0.79	0.15	M3	0.39			36.04
ACCESOS	3.05	1.05	0.15	M3	0.48			36.52
ACCESOS	3.30	6.00	0.15	M3	2.97			39.49
ACCESOS	3.28	0.81	0.15	M3	0.40			39.89
ACCESOS	3.30	0.98	0.15	M3	0.48			40.37
ACCESOS	3.10	1.02	0.15	M3	0.47			40.85
ACCESOS	3.10	0.98	0.15	M3	0.45			41.30
ACCESOS	1.90	0.44	0.15	M3	0.12			41.43
ACCESOS	3.04	0.99	0.15	M3	0.45			41.88
ACCESOS	2.95	0.98	0.15	M3	0.43			42.31
ACCESOS	2.85	1.00	0.15	M3	0.43			42.74
ACCESOS	2.85	0.91	0.15	M3	0.39			43.13
ACCESOS	2.67	0.98	0.15	M3	0.39			43.52
ACCESOS	2.79	0.98	0.15	M3	0.41			43.92
ACCESOS	5.00	5.10	0.15	M3	3.83			47.75
ACCESOS	2.25	0.98	0.15	M3	0.33			48.08
ACCESOS	2.43	0.94	0.15	M3	0.34			48.42
ACCESOS	5.00	4.70	0.15	M3	3.53			51.94
ACCESOS	2.05	0.98	0.15	M3	0.30			52.25
ACCESOS	2.09	0.98	0.15	M3	0.31			52.55
ACCESOS	5.00	4.70	0.15	M3	3.53			56.08
ACCESOS	1.82	1.00	0.15	M3	0.27			56.35
ACCESOS	1.68	0.94	0.15	M3	0.24			56.59
ACCESOS	5.00	4.60	0.15	M3	3.45			60.04
ACCESOS	1.82	0.87	0.15	M3	0.24			60.27
ACCESOS	1.75	1.00	0.15	M3	0.26			60.54
ACCESOS	3.80	4.55	0.15	M3	2.59			63.13

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	EDU-.011-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	No previsto	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	GL	M3
ACCESOS	1.94	0.93	0.15	M3	0.27			63.40
ACCESOS	2.40	0.93	0.15	M3	0.33			63.73
BAHIA IZQUIERDO	5.80	2.65	0.15	M3	2.31			66.04
BAHIA IZQUIERDO	1.75	0.80	0.15	M3	0.21			66.25
BAHIA IZQUIERDO	1.85	0.80	0.15	M3	0.22			66.47
BAHIA DERECHO	16.80	2.80	0.15	M3	7.06			73.53
BAHIA DERECHO	17.04	2.70	0.15	M3	6.90			80.43
BAHIA IZQUIERDO	19.34	2.65	0.15	M3	7.69			88.12
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 LADO DERECHO								
ACCESOS	3.70	4.90	0.15	M3	2.72			90.84
ACCESOS	5.00	4.90	0.15	M3	3.68			94.51
ACCESOS	5.00	4.90	0.15	M3	3.68			98.19
ACCESOS	2.76	0.98	0.15	M3	0.40			98.59
ACCESOS	2.76	0.65	0.15	M3	0.27			98.86
ACCESOS	4.00	4.90	0.15	M3	2.94			101.80
ACCESOS	2.76	0.75	0.15	M3	0.31			102.11
ACCESOS	2.76	0.70	0.15	M3	0.29			102.40
ACCESOS	5.00	4.90	0.15	M3	3.68			106.07
ACCESOS	5.00	4.90	0.15	M3	3.68			109.75
ACCESOS	5.00	4.90	0.15	M3	3.68			113.42
ACCESOS	5.00	4.90	0.15	M3	3.68			117.10
ACCESOS	5.00	4.90	0.15	M3	3.68			120.77
ACCESOS	3.12	4.90	0.15	M3	2.29			123.07
ACCESOS	3.64	4.90	0.15	M3	2.68			125.74
ACCESOS	4.00	4.90	0.15	M3	2.94			128.68
ACCESOS	3.60	4.90	0.15	M3	2.65			131.33
ACCESOS	3.19	4.90	0.15	M3	2.34			133.67
ACCESOS	3.00	4.90	0.15	M3	2.21			135.88
ACCESOS	6.40	4.90	0.15	M3	4.70			140.58
ACCESOS	3.60	2.30	0.15	M3	1.24			141.82
ACCESOS	5.80	4.90	0.15	M3	4.26			146.09
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 LADO IZQUIERDO								
ACCESOS	5.00	6.05	0.15	M3	4.54			150.63

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: No previsto	CÓDIGO DEL ITEM: NP-1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	GL	M3
ACCESOS	3.65	6.05	0.15	M3	3.31			153.94
ACCESOS	5.00	6.05	0.15	M3	4.54			158.48
ACCESOS	3.50	6.05	0.15	M3	3.18			161.65
ACCESOS	7.60	6.05	0.15	M3	6.90			168.55
ACCESOS	4.88	6.05	0.15	M3	4.43			172.98
ACCESOS	6.00	6.05	0.15	M3	5.45			178.42
ACCESOS	5.00	6.05	0.15	M3	4.54			182.96
ACCESOS	3.94	6.05	0.15	M3	3.58			186.53
ACCESOS	3.00	6.05	0.15	M3	2.72			189.26
ACCESOS	3.00	6.05	0.15	M3	2.72			191.98
ACCESOS	5.00	6.05	0.15	M3	4.54			196.52
ACCESOS	5.00	6.05	0.15	M3	4.54			201.05
ACCESOS	6.00	6.05	0.15	M3	5.45			206.50
ACCESOS	10.70	6.05	0.15	M3	9.71			216.21

Cantidad contractual	621.61
Acumulado anterior	317.49
Acumulado a presente acta	533.70
Obra por ejecutar	87.91

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:

TOTAL PRESENTE ACTA: 216.21

OBSERVACIONES:

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: No previsto	CÓDIGO DEL ITEM: NP-2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TACTIL ALERTA Y TACTIL GUIA DE 0.4 X 0.40 X 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO EN AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS. INCLUYE EXCAVACION.

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	27.30	2.30		M2	62.79		62.79	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	7.00	2.30		M2	16.10		78.89	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	5.30	2.30		M2	12.19		91.08	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	8.45	2.30		M2	19.44		110.52	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	10.87	2.30		M2	25.00		135.52	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	5.98	2.30		M2	13.75		149.27	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	5.57	2.30		M2	12.81		162.08	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	5.56	2.30		M2	12.79		174.87	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	6.05	2.30		M2	13.92		188.78	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	8.90	2.30		M2	20.47		209.25	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	2.07	2.30		M2	4.76		214.02	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	5.45	2.30		M2	12.54		226.55	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	8.91	2.30		M2	20.49		247.04	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	14.60	2.70		M2	39.42		286.46	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	13.30	2.70		M2	35.91		322.37	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	3.90	0.90		M2	3.51		325.88	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	7.20	2.70		M2	19.44		345.32	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	3.90	0.92		M2	3.59		348.91	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	6.53	2.70		M2	17.63		366.54	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	9.10	2.70		M2	24.57		391.11	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	7.50	2.70		M2	20.25		411.36	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	6.97	2.70		M2	18.82		430.18	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	19.20	2.70		M2	51.84		482.02	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	8.10	2.70		M2	21.87		503.89	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	4.14	2.70		M2	11.18		515.07	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	8.40	2.70		M2	22.68		537.75	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	7.62	2.70		M2	20.57		558.32	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	7.30	2.70		M2	19.71		578.03	

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		

CAPITULO:	No previsto	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS EN TONOS GRISES, TACTIL ALERTA Y TACTIL GUIA DE 0.4 X 0.40 X 0.06 METROS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO EN AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS. INCLUYE EXCAVACION.

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	7.43	2.70		M2	20.06		598.09	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	3.47	2.70		M2	9.37		607.46	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	6.90	2.70		M2	18.63		626.09	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	8.55	2.70		M2	23.08		649.18	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO IZQUIERDO	8.90	2.70		M2	24.03		673.21	

Cantidad contractual	8,895.01
Acumulado anterior	1148.04
Acumulado a presente acta	1821.25
Obra por ejecutar	7073.76

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:

TOTAL PRESENTE ACTA:	673.21

OBSERVACIONES:

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		

CAPITULO:	No previsto	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CR 49C ENTRE 76 Y 79 (lado derecho)	4.60	0.95		M2	4.37		4.37	
CR 49C ENTRE 76 Y 79 (Arabe grumet)	2.00	0.25		M2	0.50		4.87	
CR 49C ENTRE 76 Y 79 (lado izquierdo)	5.23	1.04		M2	5.44		10.31	
CR 49C ENTRE 76 Y 79 (lado izquierdo)	5.35	0.98		M2	5.24		15.55	
CR 49C ENTRE 76 Y 79 (lado izquierdo)	2.90	1.14		M2	3.31		18.86	
CR 49C ENTRE 76 Y 79 (lado izquierdo)	3.03	0.85		M2	2.58		21.43	
CR 49C ENTRE 76 Y 79 (lado izquierdo)	2.10	0.88		M2	1.85		23.28	
CR 49C ENTRE 76 Y 79 (lado izquierdo)	2.95	0.85		M2	2.51		25.79	
CR 49C ENTRE 76 Y 79 (lado izquierdo)	3.00	0.86		M2	2.58		28.37	
CR 49C ENTRE 76 Y 79 (lado izquierdo)	2.33	0.84		M2	1.96		30.33	

Cantidad contractual	200.00
Acumulado anterior	14.55
Acumulado a presente acta	44.88
Obra por ejecutar	155.12

TOTAL PRESENTE ACTA:	30.33

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:


EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 4

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-.011-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VIII)
FECHA:	DESDE EL 26 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CAPITULO: No previsto	CÓDIGO DEL ITEM: NP 04	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 3% COMPACTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	15.60	2.70	0.15	M3	6.32		6.32	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	3.13	1.60	0.15	M3	0.75		7.07	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	2.43	0.25	0.15	M3	0.09		7.16	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	5.04	1.60	0.15	M3	1.21		8.37	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 79 Y 80 LADO DERECHO	1.50	0.60	0.15	M3	0.14		8.50	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 LADO DERECHO	7.47	1.60	0.15	M3	1.79		10.30	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 LADO DERECHO	12.63	1.60	0.15	M3	3.03		13.33	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 LADO DERECHO	1.26	2.87	0.15	M3	0.54		13.87	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 LADO DERECHO	6.90	1.60	0.15	M3	1.66		15.53	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 LADO DERECHO	19.74	1.60	0.15	M3	4.74		20.26	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 LADO DERECHO	39.12	1.60	0.15	M3	9.39		29.65	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 LADO DERECHO	60.00	1.60	0.15	M3	14.40		44.05	
CARRERA 49C ENTRE CALLE 80 Y 82 LADO DERECHO	17.00	1.60	0.15	M3	4.08		48.13	

Cantidad contractual	354.45
Acumulado anterior	125.03
Acumulado a presente acta	173.16
Obra por ejecutar	181.29

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. SUPERVISOR:	TOTAL PRESENTE ACTA: 48.13
			OBSERVACIONES: