
K0+000.00

Volumenes K0+000.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.24	0.00	0.00
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+005.00

Volumenes K0+005.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.95	22.98	22.98
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+010.00

Volumenes K0+010.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.28	23.07	46.06
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+015.00

Volumenes K0+015.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.04	20.78	66.84
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+020.00

Volumenes K0+020.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	3.74	19.45	86.29
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+025.00

Volumenes K0+025.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	3.61	18.38	104.67
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+030.00

Volumenes K0+030.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.22	19.57	124.24
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+035.00

Volumenes K0+035.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.85	22.68	146.92
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+040.00

Volumenes K0+040.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.59	23.60	170.52
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+045.00

Volumenes K0+045.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	3.86	21.12	191.64
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+050.00

Volumenes K0+050.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.08	19.85	211.49
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+055.00

Volumenes K0+055.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.82	22.25	233.74
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+060.00

Volumenes K0+060.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.41	25.56	259.30
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+065.00

Volumenes K0+065.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.90	25.77	285.07
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+070.00

Volumenes K0+070.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.07	22.43	307.50
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+075.00

Volumenes K0+075.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.80	22.18	329.68
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+080.00

Volumenes K0+080.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.50	23.26	352.94
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+085.00

Volumenes K0+085.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.58	22.70	375.64
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+090.00

Volumenes K0+090.00


Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	6.68	28.13	403.77
RELLENO	0.00	0.00	0.00



K0+090.07

Volumenes K0+090.07

Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	6.68	0.47	404.24
RELLENO	0.00	0.00	0.00



REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PAYA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CAMILO CONTRERAS M

CRISTIAN CAMILO CONTRERAS MONRIQUE
ING. CIVIL ESP. EN INFRAESTRUCTURA VIAL
M.P.: 041037-0632269 BYC

PROCESÓ: CAMILO C.

REVISÓ: CAMILO C.

PROYECTÓ: CAMILO C.

APROBÓ: ALCALDÍA MUNICIPIO DE PAYA

MODIFICACIONES

I		
II		
III		
IV		
V		

REFERENCIA:

PROYECTO: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CARRERAS 4 Y 5 ENTRE CALLES 2 Y 3 Y CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y ENTRADA AL CASCO URBANO ASÍ COMO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE PAYA, BOYACÁ

TÍTULO: SECCIONES TRANSVERSALES CARRERA 5

ESCALA:
PLANTA 1:100
PERFIL H 1:100
V 1:10

PLANO 4 DE 9

FECHA: DICIEMBRE DE 2024

ARCHIVO: 06_VIAS_PAYA.dwg