LORDUY QUIROZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901676863-9

Cartagena de Indias D. T y C., Lunes, 23 de Diciembre de 2024

Arquitecta.
Karen Velasquez Rojano
Asesora Oficina de Infraestructura
Instituto Distrital De Deporte y Recreacion IDER
Ciudad

Asunto: SOLICITUD DE ADICIÓN AL CONTRATO Nº MC-IDER-008-2024

Cordial Saludo,
De acuerdo a lo conversado y acordado en el comité de seguimiento de obra No 2, celebrado el día 20 de Noviembre de 2024, con el presente se coloca a su consideración los Ítems No previstos y las mayores cantidades contempladas dentro del contrato del asunto.
Los ítems no previstos y el suministro adicional solicitados, son esenciales para poder atender las necesidades que se presentan durante la ejecución de las obras. A continuación, se anexan los Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los ítem No Previsto, y en lo referente a las mayores cantidades de los ítems contemplados en el contrato inicial, se tomó el valor presentado con nuestra propuesta durante el proceso licitatorio. El valor adicional solicitado asciende a la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (6.238.572,00) De acuerdo a la tabla que se describe a continuación:
Agradecemos de ante mano su atención y atentos a sus comentarios y/o aprobación.

SANTIAGO ELIAS BURGOS ELJACH
Representante legal Lorduy Quiroz Construcciones SAS



ANALISIS UNITARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Fabricacion e instalacion de porterias con medidas oficiales para futbol 11 profesional, (7,32 metros x 2,44 mts) en tuberia estructural redonda de 4" calibre 2.5 mm, con estructura posterior para tensionado de malla en tuberia de 2 1/2 ",dos manos de pintura en anticorrosivo blanca y dos manos de esmalte blanco brillante para acabado final.**	UND	2

I. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	Vr. UNITARIO
EQ20	Equipo Soldar 50 Amp	h	10.00	8,000.0	$ 80,000.00
EQ1	Andamio metalico tubular (sección de 2 marcos de 1,50 m * 1,50 m con 2 crucetas de 2,30 m.)	dia	2.00	7,500.0	$ 15,000.00
	HERRAMIENTA MENOR (%)			5%	$ 45,875.96
				SUBTOTAL $	$ 140,875.96

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MAT419	Tuberia galvanizada HG 4", e: 2.5 mm	m	14.000	$ 66,000.00	$ 924,000.00
MAT55	Tubo Cerramiento Galvanizado 2 1/2 " x 2.50mm	m	8.000	$ 46,250.00	$ 370,000.00
MAT159	Pintura epóxica PoliamidaTipo 1 (Incluye catalizador)	gal	0.250	$ 252,100.00	$ 63,025.00
	DESPERDICIOS (%)		1.000	3%	$ 40,710.75
				SUBTOTAL $	$ 1,397,735.75

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FF	CUADRILLA FF (EST. METALICA)	h	10.00	$ 84,615.29	$ 846,152.90
AA	CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)	h	2.00	$ 35,683.15	$ 71,366.31
				SUBTOTAL $	$ 917,519.21
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 2,456,131.00**

LORDUY QUIROZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901676863-9

OFERTA ECONOMICA

Item	Descripción	Unidad	Valor unitario	Cantidad	Valor parcial
1	Fabricacion e instalacion de porterias con medidas oficiales para futbol 11 profesional, (7,32 metros x 2,44 mts) en tuberia estructural redonda de 4" calibre 2.5 mm, con estructura posterior para tensionado de malla en tuberia de 2 1/2 ",dos manos de pintura en anticorrosivo blanca y dos manos de esmalte blanco brillante para acabado final.	un	$ 2,456,131.00	2	$ 4,912,262.00

	COSTO DIRECTO:	**$**	**4,912,262.00**
Administración	**20%**	**$**	**982,452.00**
Imprevisto	**2%**	**$**	**98,245.00**
Utilidad	**5%**	**$**	**245,613.00**
	Costo Total	**$**	**6,238,572.00**

SANTIAGO ELIAS BURGOS ELJACH
REPRESENTANTE LEGAL