

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social	
Código	CCE-EICP-FM-116
Versión	1

FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONOMICA - MC-LP-010-2024 CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL RROM SAMPUÉS, SUCRE

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES						
	<u>1.1</u>	Descapote a máquina y/o manual profundidad 0.30m, incluye selección de cespedones con almacenamiento y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado.	m2	990,00	\$ 16.711,00	\$ 16.543.890,00
	<u>1.2</u>	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, polisombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	m	150,00	\$ 16.395,00	\$ 2.459.250,00
	<u>1.3</u>	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISION TOPOGRÁFICA	m2	990,00	\$ 3.008,00	\$ 2.977.920,00
	<u>1.4</u>	RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	1,00	\$ 390.814,00	\$ 390.814,00
	<u>1.5</u>	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	1,00	\$ 1.602.383,00	\$ 1.602.383,00
SUBTOTAL						\$ 23.974.257,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
	<u>2.1</u>	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECANICA DE TERRENO. (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.	m3	304,60	\$ 35.587,00	\$ 10.839.868,00
	<u>2.3</u>	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes.	m3	39,72	\$ 17.559,00	\$ 697.356,00
	<u>2.4</u>	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme.	m3	30,00	\$ 191.363,00	\$ 5.740.890,00
	<u>2.5</u>	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos	m3	202,00	\$ 59.149,00	\$ 11.948.098,00
	<u>2.6</u>	RETIRO DE ESCOMBROS NO REUTILIZABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, hasta botadero autorizado, incluye trasiegos, cargue, transporte, expensas del botadero, (Distancia hasta 30 Km, los índices de expansión están reconocidos dentro del APU).	m3	291,55	\$ 52.249,00	\$ 15.233.196,00
SUBTOTAL						\$ 44.459.408,00
3 CIMENTACIÓN						
	<u>3.1</u>	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	m2	171,33	\$ 29.561,00	\$ 5.064.686,00
	<u>3.2</u>	CONCRETO CICLOPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación). Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	31,94	\$ 281.594,00	\$ 8.994.563,00
	<u>3.3</u>	ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo). Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	19,50	\$ 678.349,00	\$ 13.227.806,00
	<u>3.4.1.</u>	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muestra para apoyo de placa de contrapiso según planos.	m3	31,90	\$ 604.807,00	\$ 19.292.738,00
	<u>3.5</u>	Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el ítem de sellante).	m	74,00	\$ 6.056,00	\$ 448.144,00
	<u>3.6</u>	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilindrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.	m	106,80	\$ 17.074,00	\$ 1.823.503,00
SUBTOTAL						\$ 48.851.440,00
4 REFUERZO						
	<u>4.1</u>	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	21.626,00	\$ 6.528,00	\$ 141.174.528,00
	<u>4.2</u>	Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	1.812,95	\$ 7.806,00	\$ 14.151.888,00
	<u>4.3</u>	ANCLAJES PARA VARILLA ø 5/8" ó SUPERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	u	18,00	\$ 12.198,00	\$ 219.564,00
	<u>4.4</u>	ANCLAJES PARA VARILLA ø 1/2" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	u	268,00	\$ 10.672,00	\$ 2.860.096,00
SUBTOTAL						\$ 158.406.076,00
5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ -	
	<u>5.1</u>	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c=28 Mpa (4000 PSI) e=0.10, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	505,00	\$ 104.559,00	\$ 52.802.295,00
	<u>5.2</u>	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f'c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	8,42	\$ 865.729,00	\$ 7.287.274,00
	<u>5.3</u>	VIGAS DE CORONACIÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	15,50	\$ 876.349,00	\$ 13.582.424,00
	<u>5.4</u>	PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.12) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	15,36	\$ 193.820,00	\$ 2.977.075,00
SUBTOTAL						\$ 76.649.068,00

6 ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA						
	6.8.1	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL SAPÁN 3"x6" PARA CUBIERTA. SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. Incluye instalación de anclajes embudidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	ml	859,08	\$ 196.634,00	\$ 168.924.337,00
	6.8.3	Platina Alumiid 120, con anclajes Vin fix pro a concreto y pasadores STA a madera o similares	u	72,00	\$ 90.191,00	\$ 6.493.752,00
SUBTOTAL						\$ 175.418.089,00
7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN						
7.1 REDES SANITARIAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)						
	7.1.1	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	3,00	\$ 75.594,00	\$ 226.782,00
	7.1.3	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1,5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	4,00	\$ 45.355,00	\$ 181.420,00
	7.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	12,30	\$ 42.899,00	\$ 527.658,00
	7.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	6,70	\$ 25.491,00	\$ 170.790,00
	7.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	2,00	\$ 53.885,00	\$ 107.770,00
	7.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	9,00	\$ 105.210,00	\$ 946.890,00
	7.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	7,10	\$ 14.008,00	\$ 99.457,00
	7.1.9	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 80x80x1.50 cm (a x l x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	4,00	\$ 984.521,00	\$ 3.938.084,00
7.2 REDES HIDRÁULICAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)						
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.	gl	1,00	\$ 787.977,00	\$ 787.977,00
	7.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	56,50	\$ 10.364,00	\$ 585.566,00
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	89,80	\$ 17.433,00	\$ 1.565.483,00
	7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	56,90	\$ 20.065,00	\$ 1.141.699,00
	7.2.5	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	6,00	\$ 36.704,00	\$ 220.224,00
	7.2.6	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	5,00	\$ 41.072,00	\$ 205.360,00
	7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO DE 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	5,00	\$ 40.755,00	\$ 203.775,00
	7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE 3/4" 200 psi (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	4,00	\$ 132.699,00	\$ 530.796,00
	7.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	3,00	\$ 38.934,00	\$ 116.802,00
	7.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" (manguera, solo para pocetas y jardines si se requieren)	u	9,00	\$ 129.451,00	\$ 1.165.059,00
	7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	5,00	\$ 1.947.284,00	\$ 9.736.420,00
	7.2.32	PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	2,00	\$ 33.491,00	\$ 66.982,00
7.3 REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)						
	7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	75,20	\$ 56.353,00	\$ 4.237.746,00
	7.3.1.1	PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño)	u	8,00	\$ 175.228,00	\$ 1.401.824,00
	7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	52,50	\$ 34.528,00	\$ 1.812.720,00
	7.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	18,00	\$ 60.016,00	\$ 1.080.288,00
	7.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	78,40	\$ 34.868,00	\$ 2.733.651,00
	7.3.9	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.60"0.60 m (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	4,00	\$ 553.233,00	\$ 2.212.932,00
	7.3.10	CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m"0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	8,00	\$ 514.830,00	\$ 4.118.640,00
	7.3.11	CUNETA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m	98,90	\$ 90.364,00	\$ 8.937.000,00
	7.3.27	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 80x80x1.50 cm (a x l x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	6,00	\$ 850.528,00	\$ 5.103.168,00
SUBTOTAL						\$ 54.162.963,00
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN						
8.1 EQUIPO DE MEDIDA						
	8.1.1	Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes	un	1,00	\$ 343.064,00	\$ 343.064,00
8.2 REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN						
	8.2.1	Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación	m	128,00	\$ 24.405,00	\$ 3.123.840,00

	8.2.2	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica Operador de Red	m	74,00	\$	33.996,00	\$	2.515.704,00
	8.2.3	Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente según norma, incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	un	4,00	\$	608.731,00	\$	2.434.924,00
	8.3	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES						
	8.3.1	Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de protección: IP 55 incluye: módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x80a de 25/15KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND, un (1) barraje tipo bloque: neutro de 1x8x3/4, tierra de 1x8x3/4; montados sobre aisladores de resina, dos (2) interruptor de 2x40A de 25KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND, dos (2) interruptor de 2x30A de 25KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND, dos (2) interruptor de 1x30a de 20KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND, un (1) DPS de 2 fasces 220/120V, interruptores de normal: seis (6) interruptor de 1x20A de 10KA nel din SCHNEIDER, ABB, LEGRAND módulo de regulada, un (1) conmutador de 3x60a merz ó similar, un (1) barraje tipo peine, dos (2) interruptor de 1x20A de 20KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND todos estos elementos debidamente montados dentro del tablero según especificaciones y diagrama unifilar	un	1,00	\$	6.613.911,00	\$	6.613.911,00
	8.3.2	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 12 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A, 2F 65 KA 208V, doce (12) interruptores 1x20A, (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado). Marcación en acrílico TN1 y TN2	un	2,00	\$	1.009.229,00	\$	2.018.458,00
	8.3.3	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 Circuitos con totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, interruptor termomagnético 1x30A 10KA, cinco (5) interruptores 1x20A 10KA, (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado). TR1 y TR2	un	2,00	\$	394.418,00	\$	788.836,00
	8.4	ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN						
	8.4.1	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG, incluye termoencoigible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre medidor y tablero de distribución principal	m	50,00	\$	140.618,00	\$	7.030.900,00
	8.4.2	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG, incluye termoencoigible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre TGD y TN1	m	30,00	\$	62.879,00	\$	1.886.370,00
	8.4.3	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG, incluye termoencoigible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre TGD y TR1	m	30,00	\$	37.294,00	\$	1.118.820,00
	8.4.4	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH, incluye termoencoigible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entrada y salida de UPS conexión borneras	m	9,00	\$	27.261,00	\$	245.349,00
	8.5	RED NORMAL Y REGULADA						
	8.5.1	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro, (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito, caja galvanizada , tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	un	18,00	\$	113.237,00	\$	2.038.266,00
	8.5.2	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI instalación embebida en muro (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	un	4,00	\$	177.820,00	\$	711.280,00
	8.5.3	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro, (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	un	5,00	\$	132.289,00	\$	661.445,00
	8.5.6	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT , (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	un	2,00	\$	218.468,00	\$	436.936,00
	8.5.7	Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80°C	m	30,00	\$	17.634,00	\$	529.020,00
	8.6	CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA						
	8.6.1	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación) y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	40,00	\$	21.218,00	\$	848.720,00
	8.7	ILUMINACIÓN						
	8.7.1	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	un	6,00	\$	135.201,00	\$	811.206,00
	8.7.2	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG, tubería conduit PVC empotrada empotrada en muro hasta altura h=0.9m y tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	un	4,00	\$	173.766,00	\$	695.064,00
	8.7.3	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación en techo a la vista; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de piso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	un	28,00	\$	229.035,00	\$	6.412.980,00
	8.7.4	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación embebida en muro; (incluye, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	un	18,00	\$	121.243,00	\$	2.182.374,00
	8.7.5	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación de emergencia; embebida en muro (incluye cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	un	18,00	\$	158.464,00	\$	2.852.352,00
	8.7.6	Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2.27m montaje para descolgar , vida útil mínimo de 60.000 Horas, 60W, 5500 Lumens, de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación, Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, kit de guayas aceradas para descolgar y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	un	8,00	\$	709.383,00	\$	5.675.064,00
	8.7.7	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 24W Flujo Luminoso mínimo 1680 Lumenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Angulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.	un	7,00	\$	103.821,00	\$	726.747,00
	8.7.8	Suministro e instalación de luminaria hermetica de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 Lumenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Angulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil De 50.000 Horas.	un	13,00	\$	164.489,00	\$	2.138.357,00

	8.7.9	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360° horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación.	un	2,00	\$	243.601,00	\$	487.202,00
	8.7.10	Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared, mínimo 2x100 lúmenes, IP20, mínimo 180 minutos de autonomía	un	18,00	\$	139.789,00	\$	2.516.202,00
	8.7.11	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía	un	4,00	\$	133.681,00	\$	534.724,00
	8.8	ILUMINACIÓN EXTERIOR						
	8.8.1	Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De Luz 4000K Flujo Luminoso 8910 Lm C, Vida Útil 100000 horas, brazo horizontal, chasis en aluminio inyectado, IP65 IK08 Alimentación 100-240V, certificada RETILAP, incluye cable 3x12 THHN/THWN-2, cable encauchetado 3x12 AWG, fotoceldas para control, incluye alambre de cobre desnudo 1F#8 AWG, varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8" y conector para varilla a tierra 2/8	un	4,00	\$	858.836,00	\$	3.435.344,00
	8.8.2	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica codensa AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	un	4,00	\$	376.360,00	\$	1.505.440,00
	8.8.3	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de Peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona	m	60,00	\$	33.996,00	\$	2.039.760,00
	8.8.5	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro, incluye terminales tipo campana para conexión a cajas de inspección, uniones, accesorios y demás elementos para su correcta instalación.	m	60,00	\$	18.463,00	\$	1.107.780,00
	8.8.6	Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil mínimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color máximo 3000K, mínimo 980 Lumens de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	un	12,00	\$	367.046,00	\$	4.404.552,00
	8.8.7	Suministro e instalación de poste metálico poligonal para iluminación 3m, 150kgf brazo tipo independencia sencillo de 1 1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla, (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. certificado RETILAP	un	4,00	\$	806.478,00	\$	3.225.912,00
	8.8.8	Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mínimo de 20.000 Horas, 3W, mínimo 180, , temperatura de color máximo 3000K, lumens de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	un	8,00	\$	120.552,00	\$	964.416,00
	8.8.9	Suministro e instalación de salida de iluminación en piso incluye caja plastica, tubería PV 3/4" y accesorios, 5m cable de cobre 3X12 THHN/THWN-2	un	8,00	\$	119.529,00	\$	956.232,00
	8.9	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA						
	8.9.1	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm	m	30,00	\$	65.090,00	\$	1.952.700,00
	8.9.2	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	un	4,00	\$	36.410,00	\$	145.640,00
	8.9.3	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	un	4,00	\$	268.771,00	\$	1.075.084,00
	8.9.4	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	un	1,00	\$	140.950,00	\$	140.950,00
	8.9.5	Suministro e instalación de tratamiento artificial	un	4,00	\$	95.364,00	\$	381.456,00
	8.10	APANTALLAMIENTO						
	8.10.1	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm	m	120,00	\$	51.602,00	\$	6.192.240,00
	8.10.2	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	un	8,00	\$	36.410,00	\$	291.280,00
	8.10.3	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	un	8,00	\$	268.771,00	\$	2.150.168,00
	8.10.4	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	un	8,00	\$	140.950,00	\$	1.127.600,00
	8.10.5	Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada en diámetro 5/8.	un	8,00	\$	182.371,00	\$	1.458.968,00
	8.10.6	suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes	m	260,00	\$	39.035,00	\$	10.149.100,00
	8.10.7	suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetalico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación	un	8,00	\$	114.020,00	\$	912.160,00
	8.1	VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN						
	8.11.1	Suministro e instalación salida eléctrica en muro (2,0m aprox) embebida en muro para ventiladores a instalar en pared, incluye salida en tubería PVC 3/4 (instalación embebido), cable No 12 LSHF libre de halógenos, accesorios.	un	8,00	\$	136.647,00	\$	1.093.176,00
	8.11.4	Suministro e instalación de ventilador de pared, mínimo 3 velocidades, aspas mínimo de 12", sistema conexión a 120V	un	8,00	\$	394.491,00	\$	3.155.928,00
	8.112	CERTIFICACIONES Y TRAMITES						
	8.12.1	Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC	gb	1,00	\$	3.499.540,00	\$	3.499.540,00
	8.12.2	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	gb	1,00	\$	4.374.425,00	\$	4.374.425,00
	8.12.3	Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asignadas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorías y planos firmados.	gb	1,00	\$	1.986.323,00	\$	1.986.323,00
	8.12.4	Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.	gb	1,00	\$	762.836,00	\$	762.836,00
SUBTOTAL							\$	116.867.125,00
	9	REDES ESPECIALES						
	9.1	CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES)						
	9.1.1	Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto	un	10,00	\$	91.391,00	\$	913.910,00
	9.1.2	Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	m	450,00	\$	7.501,00	\$	3.375.450,00
	9.1.3	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS	un	1,00	\$	1.125.229,00	\$	1.125.229,00
	9.1.4	Suministro e instalación de SwitcH 24 puertos 10/100/1000	un	1,00	\$	624.744,00	\$	624.744,00
	9.1.5	Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	un	10,00	\$	37.008,00	\$	370.080,00
	9.1.6	Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multtomia horizontal de una RU, de mínimo 5 salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal Formato 19" de 85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19" Profundidad 30CM de 1 RU	un	1,00	\$	988.118,00	\$	988.118,00
	9.1.7	Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y salida	un	1,00	\$	2.801.656,00	\$	2.801.656,00
	9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300Mbps Acces point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Boton QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor , Multi- SSID, WMM, Ping Watchdog, con 2 antenas desmontables de 4 dBi)	un	2,00	\$	225.013,00	\$	450.026,00
	9.1.9	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería conduit PVC de 3/4", (incluye cajas de paso, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	85,00	\$	9.854,00	\$	837.590,00


9.1.10	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles nel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	40,00	\$	25.966,00	\$	1.038.640,00
9.1.11	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación) demas elementos consumibles para su correcta instalación).	m	71,00	\$	21.221,00	\$	1.506.691,00
SUBTOTAL							\$ 14.032.134,00
10 MAMPOSTERÍA							
10.7	Muros e=12 cm en ladrillo portante prensado 24x12x6.5 cm (L x a x h) celda cuadrada, superficie lisa, color natural tipo arcilla o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega, emboquille, grafíles y grouting de dovelado. NO incluye aceros de refuerzos, aparejo en soga y palomero, según diseños.	m2	617,00	\$	104.279,00	\$	64.340.143,00
10.29	ALFAJIA CONCRETO PULIDO f'c=17,5 Mpa (2500 PSI), a = 0.15m h= 0.07 m, detalles según diseño. No incluye acero de refuerzo.	m	65,80	\$	245.303,00	\$	16.140.937,00
10.60	LISTÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al muro retrocedido el espesor del pañete.	m	74,12	\$	69.030,00	\$	5.116.504,00
SUBTOTAL							\$ 85.597.584,00
11 CUBIERTA							
11.1.2	SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, desarrollo según diseño, incluye elementos de fijación, acabado con anticorrosivo Wash Primer y pintura en esmalte para exteriores, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m	115,00	\$	51.519,00	\$	5.924.685,00
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CAL.22 SEGÚN PLANOS PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS (incluye todos los accesorios de soporte, gárgolas de alivio, uniones y soportes a cada 0.50 m de distancia entre ellos y todos los materiales necesarios para su instalación) DESAROLLO 0.705 m	m	65,80	\$	58.854,00	\$	3.872.593,00
11.1.5	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TERRACOTA O GRIS TIPO SANDWICH DE DOS CAPAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir. incluye caballetes, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación.	m2	414,54	\$	196.404,00	\$	81.417.314,00
SUBTOTAL							\$ 91.214.592,00
12 PAÑETES							
12.1	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, puertas y ventanas y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación	m2	64,92	\$	26.036,00	\$	1.690.257,00
SUBTOTAL							\$ 1.690.257,00
13 ENCHAPES							
13.2	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m	22,18	\$	261.427,00	\$	5.798.451,00
13.3	POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos sus vértices, vin de aluminio, mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	u	1,00	\$	236.364,00	\$	236.364,00
SUBTOTAL							\$ 6.034.815,00
14 BASES Y PISOS							
14.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4, espesor 4 cm, incluye dilataciones en material flexible (según diseño), pendiente a todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2	26,80	\$	32.839,00	\$	880.217,00
14.15	ENCHAPE DE PISO/PARED EN CERÁMICA GRES NEW TABLÓN TRADICIÓN SAHARA (Dimensión mínima 30 cm X 30 cm) PARA USO INSTITUCIONAL. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m2	236,26	\$	65.190,00	\$	15.401.789,00
14.6	DILATACIONES Y BOCA PUERTAS EN GRAVILLA LAVADA, incluye dilataciones plásticas, mano de obra y todos los elementos y materiales para su correcta ejecución	m	22,65	\$	17.966,00	\$	406.930,00
SUBTOTAL 14. BASES Y PISOS							\$ 16.688.936,00
15 CARPINTERÍA METÁLICA							
15.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación	u	6,00	\$	190.681,00	\$	1.144.086,00
15.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA (R-06) PARA CERRAMIENTO SUPERIOR EN PLATINA DE 2"x1/8" GROSOR 3MM SEGÚN PLANOS, incluye pintura anticorrosiva pantone por definir y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación. Dimensiones : base 7,35 altura 1,51	U	4,00	\$	1.321.883,00	\$	5.287.532,00
15.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA (R-07) PARA CERRAMIENTO SUPERIOR EN PLATINA DE 2"x1/8" GROSOR 3MM SEGÚN PLANOS, incluye pintura anticorrosiva pantone por definir y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación. Dimensiones : 7,35 x 1,10	U	4,00	\$	1.606.210,00	\$	6.424.840,00
15.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA (R-08) PARA CERRAMIENTO SUPERIOR EN PLATINA DE 2"x1/8" GROSOR 3MM SEGÚN PLANOS, incluye pintura anticorrosiva pantone por definir y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación. Dimensiones : 1,50 X 0,60	U	1,00	\$	661.820,00	\$	661.820,00
15.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA BATIENTE DOBLE HOJA(V-05) EN EN PLATINA DE 2"x1/8" GROSOR 3MM SEGÚN PLANOS, incluye pintura anticorrosiva pantone por definir y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación. Dimensiones 1,20X1,80	U	2,00	\$	1.096.248,00	\$	2.192.496,00
15.3 PUERTAS							
15.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EMBISAGRADA (1,20 X 2,70 M) EN PLATINA DE ACERO 2" X 1/8" ESPESOR 3MM. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P - 08) - Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. Incluye pintura anticorrosiva pantone por definir y esmalte de protección ambientes salinos	u	2,00	\$	1.186.707,00	\$	2.373.414,00
15.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (0,90 X 2,70 ms.) HOJA LISA. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P -09) - Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación	u	4,00	\$	1.359.388,00	\$	5.437.552,00
15.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EMBISAGRADA (0,90 X 2,70 M) EN PLATINA DE ACERO 2" X 1/8" ESPESOR 3MM. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P - 10) - Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. Incluye pintura anticorrosiva pantone por definir y esmalte de protección ambientes salinos	u	3,00	\$	1.062.771,00	\$	3.188.313,00

	15.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE PUERTA DOBLE EMBSAGRADA (1.80 X1.80 M) EN PLATINA DE ACERO 2" X 1/8" ESPESOR 3MM. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P - 11) - Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. Incluye pintura anticorrosiva pantone por definir y esmalte de protección ambientes salinos	u	1.00	\$	5.896.211,00	\$	5.896.211,00
	15.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 4 HOJAS PLEGABLE CON RUEDAS (4,50 X 2.70 M) EN PLATINA DE ACERO 2" X 1/8" ESPESOR 3MM. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P - 12) - Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación. Incluye pintura anticorrosiva pantone por definir y esmalte de protección ambientes salinos	u	3.00	\$	3.136.776,00	\$	9.410.328,00
SUBTOTAL							\$	42.016.592,00
17 CERRADURAS								
	17.1	COMBO DE CERRADURA ANTIPÁNICO TAMPA, incluye 1 barra Antipánico con un punto de cierre, 1 barra Antipánico con 2 puntos de cierre, 1 Manija Eiffel, 2 Cierrapuertas Ref. 3005, Incluye accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	1.00	\$	1.891.439,00	\$	1.891.439,00
	17.2	CERRADURA MANIJA LISA PARA ENTRADA CAPRI CROMADO MATE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	10,00	\$	176.851,00	\$	1.768.510,00
	17.3	CERRADURA CERROJO SENCILLO MULTIPUNTO CROMADO MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	3,00	\$	50.581,00	\$	151.743,00
SUBTOTAL							\$	3.811.692,00
18 DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS								
18.1 APARATOS SANITARIOS								
	18.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	2,00	\$	710.937,00	\$	1.421.874,00
	18.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1,00	\$	389.879,00	\$	389.879,00
	18.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	2,00	\$	176.323,00	\$	352.646,00
	18.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1,00	\$	157.902,00	\$	157.902,00
18.2 GRIFERÍAS								
	18.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	2,00	\$	303.359,00	\$	606.718,00
	18.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXOMETRO DE PALANCA+ ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1,00	\$	1.058.190,00	\$	1.058.190,00
	18.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1,00	\$	150.388,00	\$	150.388,00
	18.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TIPO JARDIN + ACCESORIOS (Tipo pesada)	u	1,00	\$	87.131,00	\$	87.131,00
18.3 ACCESORIOS								
	18.3.1	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FUA 50 cm, Incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.	u	2,00	\$	387.009,00	\$	774.018,00
	18.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION Gabinete PARA TOALLAS DE PAPEL de sobreponer a la pared en acero inoxidable, para 450 toallas plegadas en C o 600 multifold.	u	2,00	\$	234.968,00	\$	469.936,00
	18.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado, incluye llave, anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	2,00	\$	138.579,00	\$	277.158,00
	18.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL DE PARED, capacidad en peso: 25 kg, dimensiones: 84 cm x 54 cm x 10 cm color gris, incluye mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	u	1,00	\$	1.149.112,00	\$	1.149.112,00
	18.3.5	Papeleta para modulo sanitario anclada a la división sanitaria durante el proceso de armado o anclada al muro dim: 0,40 mts x 0,31 mts x 0,13 mts en lámina de acero inoxidable SAE 304, Acabado satinado prelijado N.4, con soporte para bolsa plástica, capacidad 14,5 LTS. Incluye elementos de sujeción y anclaje.	u	2,00	\$	123.854,00	\$	247.708,00
	18.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE 1000 Ml de 20x13 cm	u	2,00	\$	70.221,00	\$	140.442,00
	18.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20x20 cms. Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	u	4,00	\$	24.594,00	\$	98.376,00
SUBTOTAL							\$	7.381.478,00
19 PINTURAS								
	19.3	APLICACIÓN VINILO TIPO I SUPER LAVABLE en 2 manos sobre pañete o pintura existente; para muros interiores incluye filos, dilataciones y todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución.	m2	64,92	\$	18.143,00	\$	1.177.844,00
	19.5	APLICACIÓN DE DOS MANOS de hidrofugo para fachadas, incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución.	m2	617,00	\$	15.243,00	\$	9.404.931,00
SUBTOTAL							\$	10.582.775,00
20 VIDRIOS Y ESPEJOS								
	20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN VIDRIO CRUPDO DE 4 mm BISELADO, con marco en perfil cuadrado inclinado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación	m2	2,80	\$	396.167,00	\$	1.109.268,00
SUBTOTAL							\$	1.109.268,00
21 EQUIPOS Y OTROS								
	21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación (ver ficha técnica)	u	1.00	\$	272.579,00	\$	272.579,00
	21.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MUTIPROPOSITO CAPACIDAD 10LUB - (incluye soporte)	u	2,00	\$	100.429,00	\$	200.858,00
	21.3	Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque hidroacumulador, arrancador montado, válvula de pie, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro, manómetro, presostato y switch flotador. Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos puntos de apoyo. Interruptores de presión con diferenciales de 20psi. Arrancadores eléctricos directos con protección térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para protección de mínimo nivel de agua; incluye materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Q = 19.5GPM, HB = 28.2 mca, POTENCIA =1HP.	u	1.00	\$	3.337.629,00	\$	3.337.629,00
SUBTOTAL							\$	3.811.066,00
22 CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES								

	22.1	ANDENES EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye dilataciones cada 1,5 veces el ancho del andén) incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	56,40	\$	71.688,00	\$	4.043.203,00
	22.2	BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm). Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m	37,60	\$	55.973,00	\$	2.104.585,00
	22.7	BANCA EN CONCRETO LÍNEAL FUNDIDA EN SITIO ACORDE A DISEÑOS PARA INTERIOR, parte externa concreto a la vista incluye, perfilación del terreno, base granular compactada, concreto 3.000 PSI, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación	u	6,00	\$	160.794,00	\$	964.764,00
	22.9	VIGA BAJO CERRAMIENTO, f'c = 3000 PSI (Según diseño, no incluye acero de refuerzo), incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. 30cms x 30cms	m3	1,05	\$	714.497,00	\$	752.365,00
	22.10	CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA PINTURA TERRACOTA POR DEFINIR Y ESMALTE PARA PROTECCIÓN AMBIENTES SALINOS, h= 2.10 m, Incluye eslabones, cerrojo de manija, puerta de 2.40 de ancho dos hojas, portacandado para la puerta, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m	13,50	\$	235.230,00	\$	3.175.605,00
	22.17	Reinstalación / siembra de Cespedones (reservados del descapote) en patios. Incluye cama en tierra negra abonada.	m2	564,00	\$	42.206,00	\$	23.804.184,00
	22.18	Suministro y siembra de Árboles en patios.	u	6,00	\$	144.145,00	\$	864.870,00
SUBTOTAL							\$	35.709.576,00
23 SEÑALIZACIÓN								
	23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO "CENTRO CULTURAL SAMPUÉS" (PRECIO INCLUYE EL TOTAL DE LAS LETRAS x 21). Aviso ubicado sobre muro (Viga de cimentación ítem 22.6, mampostería ítem 1.1, alfaría ítem 10.5)según planos) Letras tipo ARIAL de 0.20 m de altura, profundidad de 0.01 m, fabricadas en aluminio fundido con acabado semimate y con laca transparente para metal, fijadas por medio de pernos soldados a puentes en el reverso de la letra, anclados al muro, incluye anclaje epóxico y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución e instalación	u	1,00	\$	52.714,00	\$	52.714,00
	23.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, soportados con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, así: (1) Un aviso Porta Plano de evacuación compuesto por dos acrílicos cristal 2 mm, medidas 50 x 35 cm, para plano tamaño tabloide, indicando las salidas de emergencia, incluye plano a color. (10) Nueve avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 20 cm X 20 cm, con vinilo al espejo (parte posterior) incluye imagen y texto, con sistema de relieve (braille) en la parte inferior. (baño hombres, baño mujeres, baño niños, baño niñas, baño PMR, cuarto eléctrico, depósito, cuarto basuras, Cocineta, cuarto de Aseo). (2) Dos avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 15 cm X 15 cm. (extintor, con indicaciones). (3) Tres avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 11 cm X 12 cm. cuerpo reflectivo (salida emergencia)	gb	1,00	\$	807.718,00	\$	807.718,00
SUBTOTAL							\$	860.432,00
25 ASEO GENERAL								
	25.1	ASEO GENERAL DE OBRA	m2	720,00	\$	3.822,00	\$	2.751.840,00
SUBTOTAL							\$	2.751.840,00
SUBTOTAL OBRAS							\$	1.022.081.463,00

ADMINISTRACIÓN	28,371251%	\$	289.977.296,27
IMPREVISTOS	1,000000%	\$	10.220.814,63
UTILIDAD	5,000000%	\$	51.104.073,15
IVA SOBRE UTILIDAD	19,000000%	\$	9.709.773,90
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO		\$	361.011.958,00
TOTAL		\$	1.383.093.421,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	28,37%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1,00%
	UTILIDAD	U=	5,00%
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	IVA=	19,00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,37%



Oferente: CONSORCIO OBRAS LIMAGOT
R. Legal: MONICA MARCELA CORONADO RODRIGUEZ
C.C.: 53.006.409