ITEM NO PREVISTOS

Correo: contabilidadiincoas@gmail.com
Celular: 3229281291
Dirección: Edificio Primavera Imperial, Apto 101 – Ocaña, Norte de Santander

Alcaldía de Ocaña	OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA, (CDI) NIÑOS Y NIÑAS CONSTRUYENDO FUTURO Y HOGAR INFANTIL CEBOLLITAS OCAÑA NORTE DE SANTANDER.	Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ITEM	NP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS	UNIDAD :	und
			FECHA:	OCT/2024

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M.O)	5% M.O	$ 59.800	5%	2.990,00	
				Sub-Total		$ 2.990,00

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
MAT -43	SANITARIO INFANTIL BLANCO	und	1,00	$ 578.523,38	$ 578.523,38	
MAT -44	Cemento blanco tipo 1	kg	2,00	$ 2.171,75	$ 4.343,50	
	Desperdicio 5%			582.866,88	29.143,34	
					Sub-Total	$ 612.010,23

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
					-
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Cuadrilla tipo AA	Dia	$ 598.000	10,00	$ 59.800,00	
					Sub-Total	$ 59.800,00
					Total Costo Directo	$ 674.800,00

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
SECRETARIO DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
MUNICIPIO DE OCAÑA

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R/L INICOAS S.A.S

Alcaldía de Ocaña	OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA, (CDI) NIÑOS Y NIÑAS CONSTRUYENDO FUTURO Y HOGAR INFANTIL CEBOLLITAS OCAÑA NORTE DE SANTANDER.	Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ITEM	NP02	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA A COLORES.(incluye backin o manto, caucho vulcanizado	UNIDAD :	m2
			FECHA:	OCT/2024

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M.O)	5% M.O	$ 29.900	5%	$ 1.495,00	
				Sub-Total		$ 1.495,00

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	GRAMA SINTETICA 50 CM DE ALTURA DE PELO	M2	1,05	$ 62.426,58	$ 65.547,91	
	BANDA DE UNION DE GEOTEXTIL DEL POLIPROPILENO	M	0,45	$ 4.879,00	$ 2.195,55	
	AHESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE	KG	0,30	$ 19.600,00	$ 5.880,00	
	Desperdicio 5%			73.623,46	3.681,17	
					Sub-Total	$ 77.304,64

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Cuadrilla tipo AA	Día	$ 598.000	20,0	$ 29.900,00	
					Sub-Total	$ 29.900,00

Total Costo Directo	$ 108.700,00

GUSTAVO CASTILLA PEREZ
SECRETARIO DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R/L IINCOAS S.A.S

Alcaldía de Ocaña	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 13 ENTRE LAS CALLES 21 CAMINO REAL E INTERSECCIÓN DE AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ITEM	NP03	Suministro e instalación de recebo compactado	UNIDAD :	m³

FECHA: ABRIL 2024

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M. O)	5% M.O	$ 7.248	5%	$ 362	
EQ - 003	Vibrocompactador manual	Día	$ 75.000	22,00	$ 3.409	
				Sub-Total		$ 3.771,52

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
MAT -09	Material de recebo	m³	1,20	$ 42.300,96	$ 50.761,15	
				Sub-Total		$ 50.761,15

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
Material de recebo	1,20	15,0	18,00	2.100,00	37.800,00
				Sub-Total	$ 37.800,00

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	CUADRILLA TIPO AA3 ALBAÑILERÍA	Día	$ 159.467	22,00	$ 7.248,48	
				Sub-Total		$ 7.248,48

Total Costo Directo $ 99.581,00

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
SECRETARIO DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R/L IINCOAS S.A.S

Alcaldía de Ocaña	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 13 ENTRE LAS CALLES 21 CAMINO REAL E INTERSECCIÓN DE AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ITEM	NP04	MURO EN LADRILLO DE OBRA e= 0.12	UNIDAD :	m2

FECHA: ABRIL 2024

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M. O)	5% M.O	$ 26.578	5%	$ 1.329	
				Sub-Total		$ 1.328,89

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Ladrillo de obra 7*12*25	m2	54,00	$ 593	$ 32.037,76	
	Mortero 1:3	m3	0,04	$ 528.514,00	$ 21.140,56	
				7%	3.722,48	
					Sub-Total	$ 56.900,80

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
materiales	0,10	10,0	1,00	1.400,00	1.400,00
				Sub-Total	$ 1.400,00

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	CUADRILLA TIPO AA3 ALBAÑILERÍA	Día	$ 159.467	6,00	$ 26.577,78	
					Sub-Total	$ 26.577,78

Total Costo Directo	$ 86.207,00

GUSTAVO CASTILLA BERGEL
SECRETARIO DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R/L IINCOAS S.A.S

Alcaldia de Ocaña	OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA, (CDI) NIÑOS Y NIÑAS CONSTRUYENDO FUTURO Y HOGAR INFANTIL CEBOLLITAS OCAÑA NORTE DE SANTANDER.	Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ITEM	NP05	CONCRETO CICLOPEO 60%CONCRETO 40% PIEDRA	UNIDAD :	m3

FECHA:

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	'Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	formaleta		120,00	0,02	$ 6.000,00	
	Herramienta menor (5% M..O)				10.420,83	
					Sub-Total	$ 16.420,83

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Concreto 21 Mpa	m3	0,60	$ 592.417,00	$ 355.450,20	
	Piedra	m3	0,40	$ 60.000,00	$ 24.000,00	
	Desperdicio 5%			379.450,20	18.972,51	
					Sub-Total	$ 398.422,71

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Cuadrilla tipo AA	Día	$ 598.000	2,9	$ 208.416,51	
					Sub-Total	$ 208.416,51

Total Costo Directo	$ 623.260,00

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
SECRETARIO DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R/L IINCOAS S.A.S

Alcaldía de Ocaña	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 13 ENTRE LAS CALLES 21 CAMINO REAL E INTERSECCIÓN DE AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ITEM	NP06	PINTURA PARA EXTERIORES PULIPLAST O SIMILAR	UNIDAD :	m2

FECHA:

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M. O)	5% M.O	$ 24.779	5%	$ 1.239	
				Sub-Total		$ 1.238,93

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Pintura para exteriores	gl	0,09	$ 75.000	$ 6.750,00	
					$ -	
				7%	472,50	
					Sub-Total	$ 7.222,50

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
					-
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	CUADRILLA TIPO AA3 ALBAÑILERÍA	Día	$ 159.467	6,4	$ 24.778,52	
					Sub-Total	$ 24.778,52

Total Costo Directo	$ 33.240,00

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
SECRETARIO DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R/L INCOAS S.A.S

Alcaldía de Ocaña	OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA, (CDI) NIÑOS Y NIÑAS CONSTRUYENDO FUTURO Y HOGAR INFANTIL CEBOLLITAS OCAÑA NORTE DE SANTANDER.	Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ITEM	NP07	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO DE 0.07 M PARA ACCESO UNIVERSAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	UNIDAD :	m2

FECHA:

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	'Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	formaleta		120,00	0,02	$ 6.000,00	
	Herramienta menor (5% M..O)				3.515,66	
					Sub-Total	$ 9.515,66

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Concreto 21 Mpa	m3	0,07	$ 592.417,00	$ 41.469,19	
	Malla electrosoldada d-84 15x15cm 56	m2	1,05	$ 4.654,00	$ 4.886,70	
	Desperdicio 5%			46.355,89	2.317,79	
					Sub-Total	$ 48.673,68

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Cuadrilla tipo AA	Día	$ 598.000	8,5	$ 70.313,12	
					Sub-Total	$ 70.313,12

Total Costo Directo	$ 128.502,00

GUSTAVO CASTILLA VARGEL
SECRETARIO DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R/L IINCOAS S.A.S

Alcaldía de Ocaña	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 13 ENTRE LAS CALLES 21 CAMINO REAL E INTERSECCIÓN DE AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ITEM	NP08	SUMINISTRO E INSTALACION FACHALETA (0.25X0.05m)	UNIDAD :	m2

FECHA:

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M. O)	5% M.O	$ 26.362	5%	$ 1.318	
				Sub-Total		$ 1.318,12

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	tableta para pared (0.25x0.05m)	m2	1,05	$ 27.600,00	$ 28.980,00	
	Pegacor Corona blanco	kg	4,00	$ 1.820,00	$ 7.280,00	
				7%	2.538,20	
					Sub-Total	$ 38.798,20

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
					-
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	CUADRILLA TIPO AA3 ALBAÑILERÍA	Día	$ 159.467	6,0	$ 26.362,39	
					Sub-Total	$ 26.362,39

Total Costo Directo	$ 66.479,00

GUSTAVO CASTILLA [illegible]
SECRETARIO DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R/L IINCOAS S.A.S

Alcaldía de Ocaña	OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA, (CDI) NIÑOS Y NIÑAS CONSTRUYENDO FUTURO Y HOGAR INFANTIL CEBOLLITAS OCAÑA NORTE DE	Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ITEM	NP09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO METALICO EN TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA de 1, 1/2"X1,1/2" CAL 18, TUBERIA ESTRUCTURAL RECTANGULAR 2"X 1, 1/2 " CAL18, INCLUYE BASE DE CROMATO DE ZINC Y ESMALTE SINTETICO DE	UNIDAD :	m2
			FECHA:	OCT/2024

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ID Insumo	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Herramienta Menor (5% M.O)	5% M.O	$ 158.730	5%	7.936,49	
EQ - 016	Soldador Linciln AC-dc 225	Dia	$ 60.000	0,20	12.000,00	
					Sub-Total	$ 19.936,49

2. MATERIALES EN OBRA

ID Insumo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	TUBERIA CUADRADA de 1, 1/2"X1,1/2" CAL 18	ml	4,00	$ 19.200,00	$ 76.800,00	
MAT -12	Disolvente thiner	gal	0,25	$ 27.366,67	$ 6.841,67	
	TUBERIA ESTRUCTURAL RECTANGULAR 2"X 1, 1/2 "	ml	9,00	$ 14.700,00	$ 132.300,00	
	base cromato de zinc	gal	0,25	$ 125.315,50	$ 31.328,88	
	esmalte sintetico alta resistencia	gal	0,30	$ 80.000,00	$ 24.000,00	
	Desperdicio 5%			271.270,54	13.563,53	
					Sub-Total	$ 284.834,07

3. TRANSPORTE

ID Insumo	Vol - peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parcial
					-
				Sub-Total	$ -

4. MANO DE OBRA

ID Cuadri.	Descripción	Unidad	Valor-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	Valor-Parcial
	Cuadrilla tipo AA	Dia	$ 598.000	3,8	$ 158.729,72	
					Sub-Total	$ 158.729,72

Total Costo Unitario	$ 463.500,00

GUSTAVO ADOLFO LAGUADO PEÑA
SECRETARIO DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
R/L IINCOAS S.A.S