DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE MARIPI

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA INSTALACION DE PARQUE INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL BARRIO LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA:	DELTRI INGEOBRAS S.A.S	**NIT:**	**901759170-0**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MARIPI – BOYACÁ	**ACTA DE INICIO:**	**03 DE DICIEMBRE DE 2024**
VALOR DEL CONTARO:	$ 64,994,785.00	**VALOR ADICION DEL CONTRATO:**	**$ 6,313,696.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 71,308,481.00	**FECHA DE TERMINACION**	**31 DE DICIEMBRE DE 2024**
ACTA No 1 :	MAYORES Y MENORES	**FECHA PRESENTE ACTA**	**27 DE DICEIMBRE DE 2024**

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR CON INCREMENTO 6%	VALOR TOTAL	CANTIDADES (-)MENORES	CANTIDADES (+)MAYORES	VALORES (-)MENORES	VALORES (+)MAYORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
1													
1.01	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	122.22	$ 82,098.30	$ 87,024.20	$ 10,636,097.00	0.00	3.19	$ -	$ 277,607.00	125.41	$ 10,913,705.00
1.02	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	162.55	$ 7,389.45	$ 7,832.82	$ 1,273,224.00	0.00	84.86	$ -	$ 664,693.00	247.41	$ 1,937,917.00
1.03	1.18.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	13.72	$ 51,943.58	$ 51,943.58	$ 712,666.00	0.00	20.45	$ -	$ 1,062,246.00	34.17	$ 1,774,912.00
1.04	1.18.01	PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	M2	82.96	$ 76,977.97	$ 81,596.65	$ 6,769,258.00	22.35	0.00	$ 1,823,685.00	$ -	60.61	$ 4,945,573.00
1.05	1.18.01	BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO	ML	121.98	$ 24,674.73	$ 26,155.21	$ 3,190,413.00	34.18	0.00	$ 893,985.00	$ -	87.80	$ 2,296,428.00
1.06	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	24.14	$ 102,476.51	$ 102,476.51	$ 2,473,783.00	0.00	7.09	$ -	$ 726,558.00	31.23	$ 3,200,341.00
1.07	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	574.53	$ 2,312.50	$ 2,312.50	$ 1,328,601.00	0.00	168.07	$ -	$ 388,662.00	742.60	$ 1,717,263.00
1.08	3.13.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	685.64	$ 23,898.76	$ 23,898.76	$ 16,385,946.00	0.00	78.27	$ -	$ 1,870,556.00	763.91	$ 18,256,502.00
1.09	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	685.64	$ 3,338.02	$ 3,538.30	$ 2,426,001.00	0.00	78.27	$ -	$ 276,943.00	763.91	$ 2,702,944.00
1.10	APU	MOBILIARIO URBANO, ASIENTOS EN CONCRETO CON ESPALDAR ANCLADOS AL SUELO	UND	3.00	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	$ 4,800,000.00	0.00	0.00	$ -	$ -	3.00	$ 4,800,000.00
NP													
NP 1	APU	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 30 X 65 CM	ML		$ 133,452.00	$ 133,452.00	$ -	0.00	14.30	$ -	$ 1,908,364.00	14.30	$ 1,908,364.00
NP 2	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PS|I) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3		$ 696,589.21	$ 738,384.56	$ -	0.00	0.54	$ -	$ 398,728.00	0.54	$ 398,728.00
COSTO DIRECTO							**$ 49,995,989.00**			**$ 2,717,670.00**	**$ 7,574,357.00**		**$ 54,852,677.00**
ADMINISTRACION				**23%**			**$ 11,499,077.00**			**$ 625,064.00**	**$ 1,742,102.00**		**$ 12,616,116.00**
IMPREVISTOS				**2%**			**$ 999,920.00**			**$ 54,353.00**	**$ 151,487.00**		**$ 1,097,054.00**
UTILIDAD				**5%**			**$ 2,499,799.00**			**$ 135,884.00**	**$ 378,718.00**		**$ 2,742,634.00**
COSTOS INDIRECTOS (AIU)							**$ 14,998,796.00**			**$ 815,301.00**	**$ 2,272,307.00**		**$ 16,455,804.00**
VALOR TOTAL (INCLUYE A.I.U 30%)							**$ 64,994,785.00**			**$ 3,532,971.00**	**$ 9,846,664.00**		**$ 71,308,481.00**

ADICION	$ 6,313,696.00

DELTRI INGEOBRAS S.A.S
R/L.JANDERSON DEDLGADO PEÑA

ING.JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS