ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PRESUPUESTO OFICIAL

BOGOTÁ

	HABITAT /IDRD/ IDU 2024	CÓDIGO REF.	ÍTEMtem	SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1			**1**		**PRELIMINARES**				
2	SDHT	18,77	1	1	APUNTALAMIENTO DE MUROS PARA INTERVENCIONES	UN	1.00	$ 9,528	$ 9,528
3	SDHT	1,55	1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1.00	$ 5,515	$ 5,515
4			**2**		**DESMONTES Y DEMOLICIONES**			$ 0	
5			**2**	**1**	**DESMONTES**			$ 0	
6	SDHT	1,1	2	1.01	DESMONTE DE VENTANAS	M2	1.00	$ 9,976	$ 9,976
7	SDHT	1,2	2	1.02	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EN MADERA Y/O METALICAS, MEDIDAS DE ANCHO 0,60 M - 0,80 M - 1,00 M Y ALTURA HASTA 2,00 M, INCLUYE RETIRO	UN	1.00	$ 14,942	$ 14,942
8	SDHT	1,3	2	1.03	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EN MADERA Y/0 METALICAS, MEDIDAS DE ANCHO MAYOR A 1,00 M HASTA 1,40 M Y ALTURA HASTA 2,00 M, INCLUYE RETIRO	UN	1.00	$ 19,582	$ 19,582
9	SDHT	1,4	2	1.04	DESMONTE DE DUCHA DOBLE	UN	1.00	$ 8,063	$ 8,063
10	SDHT	1,5	2	1.05	DESMONTE LAVAMANOS O SANITARIO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	UN	1.00	$ 10,719	$ 10,719
11	SDHT	1,6	2	1.06	DESMONTE DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE SENCILLO	UN	1.00	$ 3,713	$ 3,713
12	SDHT	1,7	2	1.07	DESMONTE DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DOBLE	UN	1.00	$ 4,251	$ 4,251
13	SDHT	1,8	2	1.08	DESMONTE TEJA DE BARRO MAS ESTRUCTURA PORTANTE, INCLUYE RETIRO ESCOMBROS (CUBIERTAS ANTIGUAS)	M2	1.00	$ 26,477	$ 26,477
14	SDHT	1,10	2	1.10	DESMONTE TEJA TERMO ACÚSTICA (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 12,030	$ 12,030
15	SDHT	1,11	2	1.11	DESMONTE TEJA DE ZINC (INCLUYE EXTRUCTURA PORTANTE Y RETIRO)	M2	1.00	$ 6,571	$ 6,571
16	SDHT	1,12	2	1.12	DESMONTE TEJA ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 8,304	$ 8,304
17	SDHT	1,13	2	1.13	DESMONTE DE CIELO RASO EN CUALQUIER MATERIAL Y ESTRUCTURA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	1.00	$ 8,700	$ 8,700
18	SDHT	1,14	2	1.14	DESMONTE DE ESTRUCTURA PORTANTE PRINCIPAL (INTEGRAL) DE CUBIERTA EN MADERA (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 16,846	$ 16,846
19	SDHT	1,15	2	1.15	DESMONTE ESTRUCTURA SECUNDARIA (SISTEMA DE CORREAS) DE CUBIERTA EN MADERA (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 11,917	$ 11,917
20	SDHT	1,16	2	1.16	DESMONTE ESTRUCTURA PORTANTE DE CUBIERTA METÁLICA (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 10,255	$ 10,255
21	SDHT	1,17	2	1.17	DESMONTE CANAL A, LL, Y/O BAJANTE DE A,LL, (INCLUYE RETIRO)	ML	1.00	$ 6,742	$ 6,742
22	SDHT	1,19	2	1.19	DESMONTE DE ENTREPISOS EN MADERA (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 24,955	$ 24,955
23	SDHT	1,23	2	1.20	DESMONTE TUBERÍAS PVCS Y PVCP (INCLUYE RETIRO)	ML	1.00	$ 4,423	$ 4,423
24	SDHT	1,49	2	1.21	DESMONTE LAVADERO (INCLUYE RETIRO)	UN	1.00	$ 32,126	$ 32,126
25			**2**	**2**	**DEMOLICIONES**			$ 0	
26	SDHT	1,20	2	2.01	DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 M X 0,60 M HASTA 1,00 M (INCLUYE RETIRO)	UN	1.00	$ 33,047	$ 33,047
27	SDHT	1,21	2	2.02	DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80 M X 0,80 M HASTA 1,00 M (INCLUYE RETIRO)	UN	1.00	$ 43,610	$ 43,610
28	SDHT	1,22	2	2.03	DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,00 M X 1,00 M HASTA 1,00 M DE ALTURA (INCLUYE RETIRO)	UN	1.00	$ 62,050	$ 62,050
29	SDHT	1,24	2	2.04	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E= 0,02 M, INCLUYE GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 14,990	$ 14,990
30	SDHT	1,25	2	2.05	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E=0,04 M, INCLUYE GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 19,577	$ 19,577
31	SDHT	1,26	2	2.06	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MURO (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 9,411	$ 9,411
32	SDHT	1,27	2	2.07	DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 9,697	$ 9,697
33	SDHT	1,29	2	2.09	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE DE E= 0,12 M A 0,15 M (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 21,520	$ 21,520
34	SDHT	1,30	2	2.10	DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0,12 M A 0,15 M EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 20,564	$ 20,564
35	SDHT	1,48	2	2.28	DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO HASTA 15 CM (INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 24,935	$ 24,935
36	SDHT	1,50	2	2.29	DEMOLICIÓN POYO PARA LAVADERO (INCLUYE RETIRO)	UN	1.00	$ 7,206	$ 7,206
37	SDHT	1,51	2	2.30	DEMOLICIÓN MESÓN COCINA (INCLUYE RETIRO)	ML	1.00	$ 24,017	$ 24,017
38			**3**		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			$ 0	
39			**3**	**1**	**EXCAVACIONES**			$ 0	
40	SHDT	17,2	3	1.01	TRASIEGO	M3	1.00	$ 11,433	$ 11,433
41	SHDT	17,4	3	1.02	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NEGRAS, ACOMETIDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN EN MEJORAMIENTO)	M3	1.00	$ 87,899	$ 87,899
42	SHDT	18,1	3	1.03	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS	M3	1.00	$ 86,567	$ 86,567
43	SHDT	18,2	3	1.03	EXCAVACIÓN MECANICA PREPARACIÓN DE TERRENO (Incluye cargue y retiro)	M3	1.00	$ 103,049	$ 103,049
44			**3**	**2**	**RELLENOS**			$ 0	
45	SDHT	17,5	3	2.02	RELLENO BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO (ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO)	M3	1.00	$ 94,014	$ 94,014
46	SDHT	17,8	3	2.05	RELLENO GRAVILLA DE RÍO 3/4" (ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO)	M3	1.00	$ 186,620	$ 186,620
47	SDHT	18,24	3	2.06	RELLENO RECEBO COMPACTADO(INCLUYE MATERIAL Y COMPACTACION)	M3	1.00	$ 68,925	$ 68,925
48	SDHT	17,6	3	2.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO)	M3	1.00	$ 24,018	$ 24,018
49			**4**		**CIMENTACIONES**			$ 0	
50	SDHT	2,1	4	1	CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcla, 40% piedra	M3	1.00	$ 438,197	$ 438,197
51	SDHT	2,2	4	2	BASE CONCRETO POBRE E= 0,05	M2	1.00	$ 38,278	$ 38,278
52	SDHT	18,3	4	5	VIGA DE CIMENTACIÓN 30X30 CM INCLUYE REFUERZO	ML	1.00	$ 190,787	$ 190,787
53	SDHT	18,28	4	12	VIGA DE CIMENTACION VC1 (0,25X0,25) NUEVA PARA MURO NUEVO CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX, (No incluye demolicion de placa, excavacion ,ciclopeo , relleno bajo placa, ni reconstrucción de placa de contrapiso).	ML	1.00	$ 139,761	$ 139,761
54	SDHT	18,29	4	13	VIGA DE CIMENTACION VC2 (0,30X0,25) NUEVA PARA MURO NUEVO CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX,No incluye demolicion de placa, excavacion,ciclopeo, relleno bajo placa, ni reconstruccion de placa de contrapiso	ML	1.00	$ 152,660	$ 152,660
55	SDHT	18,4	4	19	CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA ZAPATAS (Dim entre 1,00 m X 1,00 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO	M3	1.00	$ 726,761	$ 726,761
56			**5**		**CONCRETO Y MORTERO EN OBRA**			$ 0	
57			**5**	**1**	**CONCRETO EN OBRA**			$ 0	
58	SDHT	18,70	5	1.05	CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS	M3	1.00	$ 586,141	$ 586,141
59	SDHT	18,71	5	1.06	CONCRETO 1:2:2 (3,500PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS	M3	1.00	$ 613,645	$ 613,645
60			**5**	**3**	**MORTERO EN OBRA**			$ 0	
61	SDHT	2,10	5	3.01	MORTERO 1:2 (HECHO EN OBRA)	M3	1.00	$ 697,983	$ 697,983
62	SDHT	2,11	5	3.02	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	1.00	$ 639,349	$ 639,349
63	SDHT	2,12	5	3.03	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	1.00	$ 611,250	$ 611,250
64	SDHT	2,13	5	3.04	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	1.00	$ 585,857	$ 585,857
65	SDHT	2,14	5	3.05	MORTERO 1:6 (HECHO EN OBRA)	M3	1.00	$ 561,072	$ 561,072
66			**5**	**4**	**MORTERO PREMEZCLADO**			$ 0	
67	SDHT	CP029	5	4.02	MORTERO 2500 PSI (175 KG/CM2)	M3	1.00	$ 450,866	$ 450,866
68	SDHT	CP030	5	4.03	MORTERO 3000 PSI (210 KG/CM2)	M3	1.00	$ 464,262	$ 464,262
69			**5**	**5**	**MORTERO IMPERMEABILIZADO**			$ 0	
70			**6**		**REVOQUES ESTRUCTURALES**			$ 0	
71			**7**		**CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS**			$ 0	
72			**8**		**ACEROS Y MALLAS**			$ 0	
73	SDHT	3,1	8	1	ACERO DE REFUERZO DE 37,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN DE DISTANCIADORES	KG	1.00	$ 8,910	$ 8,910

74	SDHT	3,2	8	2	ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN DE DISTANCIADORES	KG	1.00	$ 8,910	$ 8,910
75	SDHT	3,3	8	3	REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA M-159 (XX-158), INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN DE DISTANCIADORES,	KG	1.00	$ 9,350	$ 9,350
76	SDHT	3,4	8	4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR, MALLA M-084 2,35 X 6 METROS, INCLUYE CORTE E INSTALACIÓN	KG	1.00	$ 8,904	$ 8,904
77			**9**		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y VIGAS Y MUROS DE CONTENCION)**			$ 0	
78			**9**	**1**	**COLUMNAS**			$ 0	
79	SDHT	18,7	9	1.01	COLUMNA 30X30 CM INCLUYE REFUERZO	ML	1.00	$ 260,930	$ 260,930
80	SDHT	18,10	9	1.04	COLUMNA 12X17 CM INCLUYE REFUERZO	ML	1.00	$ 81,958	$ 81,958
81	SDHT	18,38	9	1.08	COLUMNETA NUEVA CC2-B(0,12X0,12M) CONFINANTE EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX.	ML	1.00	$ 66,513	$ 66,513
82			**9**	**2**	**ESCALERAS**			$ 0	
83			**9**	**3**	**PLACAS**			$ 0	
84	SDHT	2,8	9	3.05	CONSTRUCCIÓN RAMPA, CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 (2,500 PSI APROX.) ESPESOR DE 10 CM, NO INCLUYE REFUERZO	M2	1.00	$ 98,767	$ 98,767
85	SDHT	2,19	9	3.06	POYO PARA MUEBLES (INDIFERENTE DE SU USO) EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 (2,500 PSI APROX.) ACABADO LISO, ESPESOR DE 5 CM.	ML	1.00	$ 48,488	$ 48,488
86	SDHT	18,19	9	1.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 10 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	1.00	$ 126,910	$ 126,910
87	SDHT	19,17	9	2.05	PLACA (ENTREPISO) EN CONCRETO e=0,125M (Incluye concreto de 3,000psi Aprox, formaleta y acero de refuerzo) NORMA NSR-10	M2	1.00	$ 247,311	$ 247,311
88	SDHT	18,78	9	2.05	PLACA FLOTANTE 15 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	1.00	$ 211,122	$ 211,122
89			**9**	**4**	**VIGAS**			$ 0	
90	SDHT	2,18	9	4.01	VIGA CINTA O DE CORONACION CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:3 ALTURA IGUAL O SUPERIOR A 100 MM ANCHO IGUAL AL ELEMENTO QUE REMATA REFORZADO MINIMO CON 2 BARRAS DE 3 8 10 MM Y REFUERZO TRANSVERSAL NECESARIO PARA MANTENER LA POSICION DE LAS BARRAS CUMPLE NORMA NSR 10	ML	1.00	$ 70,642	$ 70,642
91	SDHT	18,12	9	4.03	VIGA 25X30 CM INCLUYE REFUERZO	ML	1.00	$ 276,673	$ 276,673
92	SDHT	18,13	9	4.04	VIGA 30X30 CM INCLUYE REFUERZO	ML	1.00	$ 290,579	$ 290,579
93	SDHT	18,14	9	4.05	VIGA 20X30 CM INCLUYE REFUERZO	ML	1.00	$ 263,803	$ 263,803
94	SDHT	18,15	9	4.06	VIGUETA 12X30 CM INCLUYE REFUERZO	ML	1.00	$ 121,751	$ 121,751
95	SDHT	18,44	9	4.12	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO VA4 (0,12X0,17M) INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI, APROX.	ML	1.00	$ 97,821	$ 97,821
96	SDHT	18,46	9	4.14	VIGA DE AMARRE AEREA VA1 (0,15X0,15M) INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX.	ML	1.00	$ 107,940	$ 107,940
97			**9**	**5**	**MUROS DE CONTENCION**			$ 0	
98			**10**		**ANCLAJES**			$ 0	
99	SDHT	2,16	10	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL, LONGITUD MÍNIMA = 0,30 M, INCLUYE PERFORACIÓN, LIMPIEZA E INYECCIÓN APLICACIÓN EPÓXICO E INCRUSTACIÓN DE LA VARILLA.	UN	1.00	$ 40,945	$ 40,945
100	SDHT	2,17	10	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 1/2" ESTRUCTURAL, LONGITUD MÍNIMA = 0,15 M INCLUYE PERFORACIÓN, LIMPIEZA E INYECCIÓN APLICACIÓN EPÓXICO E INCRUSTACIÓN DE LA VARILLA.	UN	1.00	$ 40,803	$ 40,803
101			**11**		**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**			$ 0	
102			**11**	**1**	**HIDRAULICAS**			$ 0	
103	SDHT	4,1	11	1.01	PUNTO HIDRÁULICO DE ½"	UN	1.00	$ 29,002	$ 29,002
104	SDHT	4,2	11	1.02	REGISTRO RED WHITE DE ½"	UN	1.00	$ 77,111	$ 77,111
105	SDHT	4,3	11	1.03	PUNTO HIDRÁULICO DE ¾"	UN	1.00	$ 50,820	$ 50,820
106	SDHT	4,6	11	1.06	REGISTRO DE 1/2" PVC	UN	1.00	$ 36,353	$ 36,353
107	SDHT	4,7	11	1.07	TAPONAR PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" SOLDADO	UN	1.00	$ 11,201	$ 11,201
108	SDHT	4,8	11	1.08	TAPONAR PUNTO SANITARIO DE 4"	UN	1.00	$ 60,402	$ 60,402
109	SDHT	4,9	11	1.09	TAPA REGISTRO 15X15 CM	UN	1.00	$ 17,434	$ 17,434
110	SDHT	4,10	11	1.10	TAPA REGISTRO 20X20 CM	UN	1.00	$ 21,194	$ 21,194
111	SDHT	4,13	11	1.11	RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2"	ML	1.00	$ 15,538	$ 15,538
112	SDHT	4,14	11	1.11	RED SUMINISTRO PVC P DE 3/4"	ML	1.00	$ 15,865	$ 15,865
113	SDHT	4,15	11	1.11	RED SUMINISTRO PVC P DE 1"	ML	1.00	$ 18,844	$ 18,844
114	SDHT	4,16	11	1.14	FLOTADOR MECÀNICO 1"	UN	1.00	$ 238,093	$ 238,093
115	SDHT	4,17	11	1.15	FLOTADOR MECÀNICO 1/2"	UN	1.00	$ 137,614	$ 137,614
116	SDHT	4,18	11	1.16	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	1.00	$ 391,971	$ 391,971
117	SDHT	4,19	11	1.17	TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CAP, 1,000 L, EN PVC	UN	1.00	$ 567,782	$ 567,782
118	SDHT	4,20	11	1.18	TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CAP, 500 L, EN PVC	UN	1.00	$ 412,417	$ 412,417
119	SDHT	4,21	11	1.19	TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CAP, 250 L, EN PVC	UN	1.00	$ 422,138	$ 422,138
120	SDHT	4,57	11	2	VALVULA BOLA PVC DE REGISTRO 1/2"	UN	1.00	$ 32,814	$ 32,814
121	SDHT	4,59	11	3.38	REGISTRO DE 3/4" PVC	UN	1.00	$ 21,825	$ 21,825
122	SDHT	4,60	11	3.38	REGISTRO DE 1" PVC	UN	1.00	$ 20,435	$ 20,435
123	SDHT	4,61	11	3.38	LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1,9 CM DE DIÁMETRO SALIDA (BRONCE- GRIVAL) IGUAL O DE CALIDAD SUPERIOR,	UN	1.00	$ 46,241	$ 46,241
124	SDHT	4,62	11	3.38	ACESORIOS RED HIDRAULICA 1/2"	UN	1.00	$ 6,282	$ 6,282
125	SDHT	4,63	11	3.38	ACESORIOS RED HIDRAULICA 3/4"	UN	1.00	$ 6,555	$ 6,555
126	SDHT	4,64	11	3.38	ACESORIOS RED HIDRAULICA 1"	UN	1.00	$ 8,903	$ 8,903
127			**11**	**2**	**ACOMETIDAS HIDRAULICAS**			$ 0	
128	SDHT	RE111	11	2.01	ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (Anden en recebo/tierra) Inc, Mano de obraexctransporte materialesconexion a red principal y red interna cajilla no reciclable y recuperac, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola - Res, Acueducto N°0303-02-04-2019: Vigente	UN	1.00	$ 575,414	$ 575,414
129	SDHT	RE112	11	2.02	ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (Anden en concretoy/o tableta no idu) Inc, Mano de obraexctransporte materialesconexion a red principal y red internacajilla no reciclable y recuperac, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola - Res, Acueducto N°0303-02-04-2019: Vigente	UN	1.00	$ 985,935	$ 985,935
130	SDHT	RE113	11	2.03	ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (Anden en loseta tipo ldu) Inc, Mano de obraexctransporte materialesconexion a red principal y red inerna cajilla no reciclable y recuperac, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola - Res, Acueducto N°0303-02-04-2019: Vigente	UN	1.00	$ 1,063,419	$ 1,063,419
131	SDHT	RE114	11	2.04	ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (Anden en adoquin ladrillo tipo ldu) Inc, Mano de obraexctransporte materialesconexion a red principal y red inernacajilla no reciclable y recuperac, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola - Res, Acueducto N°0303-02-04-2019: Vigente	UN	1.00	$ 1,138,402	$ 1,138,402
132	SDHT	RE115	11	2.05	ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (Via en recebo/tierra) Inc, Mano de obraexc transporte materialesconexion a red principal y red inerna cajilla no reciclable y recuperac, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola - Res, Acueducto N°0303-02-04-2019: Vigente	UN	1.00	$ 861,981	$ 861,981
133	SDHT	RE116	11	2.06	ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (Via en asfalto) Inc, Mano de obraexc transporte materialesconexion a red principal y red inerna cajilla no reciclable y recuperac, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola - Res, Acueducto N°0303-02-04-2019: Vigente	UN	1.00	$ 1,676,457	$ 1,676,457
134	SDHT	RE117	11	2.07	ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2" EN PISO (Via en concreto) Inc, Mano de obraexc transporte materialesconexion a red principal y red interna cajilla no reciclable y recuperac, espacio publico) no incluye medidor y registro de bola - Res, Acueducto N°0303-02-04-2019: Vigente	UN	1.00	$ 2,726,770	$ 2,726,770
135	SDHT	RE118	11	2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO (Con componentes de 1/2")y recuperac, espacio publico	UN	1.00	$ 196,523	$ 196,523
136			**11**	**3**	**SANITARIAS Y VENTILACION**				
137	SDHT	4,11	11	3.01	RE-VENTILACIÓN DE 3" X 2"	ML	1.00	$ 31,029	$ 31,029
138	SDHT	4,22	11	3.03	TUBERÍA PVC S 2"	ML	1.00	$ 22,666	$ 22,666
139	SDHT	4,23	11	3.04	TUBERÍA PVC S 3"	ML	1.00	$ 32,938	$ 32,938
140	SDHT	4,24	11	3.05	TUBERÍA PVC S 4"	ML	1.00	$ 44,081	$ 44,081
141	SDHT	4,25	11	3.06	CAJA DE INSPECCIÓN 0,50x0,50x0,35 M INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPA	UN	1.00	$ 359,457	$ 359,457

142	SDHT	4,26	11	3.07	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 M X 0,60 M X 0,60 M INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPA	UN	1.00	$ 506,875	$ 506,875
143	SDHT	4,27	11	3.08	CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 M X 0,80 M X 0,80 M INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPA	UN	1.00	$ 778,674	$ 778,674
144	SDHT	4,28	11	3.09	CAJA DE INSPECCIÓN 1,00 M X 1,00 M X 1,00 M INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPA	UN	1.00	$ 934,606	$ 934,606
145	SDHT	4,29	11	3.10	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	1.00	$ 12,683	$ 12,683
146	SDHT	4,31	11	3.12	REJILLAS SIFON CUADRADA 20X20 CM	UN	1.00	$ 15,193	$ 15,193
147	SDHT	4,33	11	3.14	REJILLAS DE VENTILACION DE 20X20 CM PVC	UN	1.00	$ 10,305	$ 10,305
148	SDHT	4,34	11	3.15	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"	UN	1.00	$ 35,721	$ 35,721
149	SDHT	4,35	11	3.16	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3"	UN	1.00	$ 55,749	$ 55,749
150	SDHT	4,36	11	3.17	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"	UN	1.00	$ 107,468	$ 107,468
151	SDHT	4,37	11	3.18	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3"- SIFON DE PISO	UN	1.00	$ 82,058	$ 82,058
152	SDHT	4,38	11	3.19	TUBERÍA DE REVENTILACIÓN DE 3"	ML	1.00	$ 36,644	$ 36,644
153	SDHT	4,39	11	3.20	TUBERÍA DE REVENTILACIÓN DE 4"	ML	1.00	$ 57,206	$ 57,206
154	SDHT	4,41	11	3.22	TUBERIA SANITARIA PVC 2"+ ACCESORIOS	ML	1.00	$ 25,853	$ 25,853
155	SDHT	4,42	11	3.23	TUBERIA SANITARIA PVC 3"+ ACCESORIOS	ML	1.00	$ 38,398	$ 38,398
156	SDHT	4,43	11	3.24	TUBERIA SANITARIA PVC 4" + ACCESORIOS	ML	1.00	$ 49,120	$ 49,120
157	SDHT	4,46	11	3.27	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 4"	ML	1.00	$ 40,624	$ 40,624
158	SDHT	4,49	11	3.30	BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SOBRE FACHADAS	ML	1.00	$ 63,818	$ 63,818
159	SDHT	4,50	11	3.31	CANAL PAVCO TIPO AMAZONA O SIMILAR	ML	1.00	$ 92,330	$ 92,330
160	SDHT	4,53	11	3.34	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	1.00	$ 7,333	$ 7,333
161	SDHT	4,54	11	3.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PVC PAVCO IGUAL O SUPERIOR DE DIAMETRO 2"	UN	1.00	$ 16,712	$ 16,712
162	SDHT	4,55	11	3.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PVC PAVCO IGUAL O SUPERIOR DE DIAMETRO 3"	UN	1.00	$ 28,202	$ 28,202
163	SDHT	4,58	11	3.38	REJILLA SIFON DE PISO 2"	UN	1.00	$ 11,337	$ 11,337
164	SDHT	4,65	11	3.38	ACESORIOS RED SANITARIA 2"	UN	1.00	$ 10,424	$ 10,424
165	SDHT	4,66	11	3.38	ACESORIOS RED SANITARIA 3"	UN	1.00	$ 14,020	$ 14,020
166	SDHT	4,67	11	3.38	ACESORIOS RED SANITARIA 4"	UN	1.00	$ 26,493	$ 26,493
167			**11**	**4**	**CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**				
168	SDHT	RE119	11	4.01	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO - (Via y anden en recebo/tierra)Inc, Exc,Tuberia PVCS-8" accesorios de conexión a la red principal recuperacion del espacio publico rotura y reconstrucción) No incluye caja de inspección,Res, Acueducto N°0303-02-04-2019: Vigente	ML	1.00	$ 205,560	$ 205,560
169	SDHT	RE120	11	4.02	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO - (Via Adoquin/ladrillo)Inc, Exc,Tuberia PVCS-8" accesorios de conexión a la red principal recuperacion del espacio publico rotura y reconstrucción) No incluye caja de inspección, Res, Acueducto N°0303-02-04-2019: Vigente	ML	1.00	$ 473,446	$ 473,446
170	SDHT	RE121	11	4.03	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO - (Via adoquin en concreto)Inc, Exc,Tuberia PVCS-8" accesorios de conexión a la red principal recuperacion del espacio publico rotura y reconstrucción) No incluye caja de inspección, Res, Acueducto N°0303-02-04-2019: Vigente	ML	1.00	$ 499,325	$ 499,325
171	SDHT	RE122	11	4.04	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO - (Via en asfalto)Inc, Exc,Tuberia PVCS-8" accesorios de conexión a la red principal recuperacion del espacio publico rotura y reconstrucción) No incluye caja de inspección, Res, Acueducto N°0303-02-04-2019: Vigente	ML	1.00	$ 637,268	$ 637,268
172	SDHT	RE123	11	4.05	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO - (Via en concreto)Inc, Exc,Tuberia PVCS-8" accesorios de conexión a la red principal recuperacion del espacio publico rotura y reconstrucción) No incluye caja de inspección, Res, Acueducto N°0303-02-04-2019: Vigente	ML	1.00	$ 784,017	$ 784,017
173			**12**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
174	SDHT	5,1	12	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER O CALIDAD SUPERIOR (PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DEBE INSTALAR CIRCUITOS INDEPENDIENTES ASÍ: UNO PARA SALIDAS ILUMINACIÓN, UNO PARA TOMAS-CORRIENTE, UNO PARA COCINA Y UNO PARA LAVADORA, QUEDANDO DOS CIRCUITOS DE RESERVA PARA FUTURAS NECESIDADES)	UN	1.00	$ 151,199	$ 151,199
175	SDHT	5,3	12	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UN	1.00	$ 48,135	$ 48,135
176	SDHT	5,4	12	4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del punto existente o aplica para púnto nuevo).	UN	1.00	$ 69,893	$ 69,893
177	SDHT	5,5	12	4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DUCHA ELECTRICA	UN	1.00	$ 70,526	$ 70,526
178	SDHT	5,7	12	7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS COMO INTERRUPTOR SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE	UN	1.00	$ 39,479	$ 39,479
179	SDHT	17,15	12	8	BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO LED 14W-18W)	UN	1.00	$ 11,660	$ 11,660
180	SDHT	17,16	12	9	BOMBILLOS LED PARA COCINAS BAÑOS- ESPACIOS PEQUEÑOS (BOMBILLO LED 11,5W-12W)	UN	1.00	$ 9,347	$ 9,347
181	SDHT	IE066	12	10	INSTALACION MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO(corresponde a la mano de obra de instalacion y pruebas de medidor).	UN	1.00	$ 31,466	$ 31,466
182	SDHT	IE067	12	11	INSTALACION MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO(corresponde a la mano de obra de instalacion y pruebas de medidor).	UN	1.00	$ 61,119	$ 61,119
183	SDHT	IE068	12	12	INSTALACION MEDIDOR DE ENERGIA MEDIDA INDIRECTA(corresponde a la mano de obra de instalacion y pruebas de medidor).	UN	1.00	$ 272,710	$ 272,710
184	SDHT	IE069	12	13	MEDIDOR ENERGIA MONOFASICO(incluye solo material) 10(100)A clase 1,Con IVA	UN	1.00	$ 49,018	$ 49,018
185	SDHT	IE070	12	14	MEDIDOR ENERGIA BIFASICO(incluye solo material) 10(100)A clase 1,Con IVA	UN	1.00	$ 164,023	$ 164,023
186	SDHT	IE071	12	15	MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO(incluye solo material) 10(100)A clase 1,Con IVA	UN	1.00	$ 229,320	$ 229,320
187	SDHT	IE072	12	16	MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO(incluye solo material) Multifuncional 30(150) clase 1,Con IVA	UN	1.00	$ 1,110,256	$ 1,110,256
188	SDHT	IE073	12	17	SELLO Y RETIRO DE SELLOS(tarifa sobre la cual se debe cargar impuestos del IVA 19% corresponde a la mano de obra asociada al retiro de los sellos y pruebas de medidor para que el cliente pueda realizar adecuaciones con un tercero),Con IVA	UN	1.00	$ 113,442	$ 113,442
189	SDHT	IE074	12	18	MODIFICACION A LAS CONEXIÓN EXISTENTE MONOFASICO(corresponde a la conexión del servicio de una cuenta existente por modificaciones tecnicas en las instalaciones electricas y a solicitud del cliente, Incluye instalacion del medidor desplazamiento protocolo de puesta conexion a la red y sellado).	UN	1.00	$ 136,807	$ 136,807
190	SDHT	IE075	12	19	MODIFICACION A LAS CONEXIÓN EXISTENTE TRIFASICO(corresponde a la conexión del servicio de una cuenta existente por modificaciones tecnicas en las instalaciones electricas y a solicitud del cliente, Incluye instalacion del medidor desplazamiento protocolo de puesta conexion a la red y sellado).	UN	1.00	$ 265,739	$ 265,739
191	SDHT	IE076	12	20	MODIFICACION A LAS CONEXIÓN EXISTENTE MEDIDA INDIRECTA(corresponde a la conexión del servicio de una cuenta existente por modificaciones tecnicas en las instalaciones electricas y a solicitud del cliente, Incluye instalacion del medidor desplazamiento protocolo de puesta conexion a la red y sellado).	UN	1.00	$ 1,185,700	$ 1,185,700
192	SDHT	5,8	12	22	PANEL LED RD LUZ BLANCA 10 - 240 V1160 LUMENES	UN	1.00	$ 35,730	$ 35,730
193	SDHT	5,9	12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OTROS APARATOS (TOMA TELÉFONO/ TOMA TV)	UN	1.00	$ 34,543	$ 34,543
194	SDHT	5,10	12		SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO	UN	1.00	$ 85,348	$ 85,348
195	SDHT	5,11	12		TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2" (incluye alambre)	ML	1.00	$ 26,636	$ 26,636
196	SDHT	5,2	12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN: 1X20A /30A/40A (INCLUYE 6 AUTOMATICOS ENCHUFABLES)	UN	1.00	$ 80,457	$ 80,457
197	SDHT	5,12	12		INSTALACIÓN CANALETA PVC PARA CABLE CON ADHESIVO	ML	1.00	$ 6,966	$ 6,966
198	SDHT	5,13	13		TUBERÍA EMT GALVANIZADA 1/2"	ML	1.00	$ 28,860	$ 28,860
199	SDHT	5,14	14		TUBERÍA EMT GALVANIZADA 3/4"	ML	1.00	$ 37,601	$ 37,601
200	SDHT	5,15	15		TUBERÍA EMT GALVANIZADA 1"	ML	1.00	$ 48,298	$ 48,298
201	SDHT	5,16	16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 9 CIRCUITOS SNEIDER O CALIDAD SUPERIOR, CON TOTALIZADOR Y CAPACETE	UN	1.00	$ 545,233	$ 545,233
202			**13**		**CUBIERTA**				
203	SDHT	6,2	13	0.2	TEJA TRASLÚCIDA TIPO ZINC GERFOR- No, 10, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	1.00	$ 52,293	$ 52,293
204	SDHT	6,4	13	0.4	TEJA ARQUITECTÓNICA ACESCO O SIMILAR 73 CM X 3, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DISTANCIA MÁXIMA ENTRE CORREAS = 1,70 M	M2	1.00	$ 71,449	$ 71,449
205	SDHT	6,7	13	0.7	TEJA EN PVC, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	1.00	$ 70,380	$ 70,380
206	SDHT	6,10	13	10	TEJA POLICARBONATO No, 10, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	1.00	$ 67,879	$ 67,879

207	SDHT	6,11	13	11	CABALLETE PARA TEJA TIPO ZINC, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	1.00	$ 51,466	$ 51,466
208	SDHT	6,12	13	12	CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA ACESCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	1.00	$ 73,562	$ 73,562
209	SDHT	6,15	13	15	CABALLETE PARA TEJA TERMOACÚSTICA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	1.00	$ 148,886	$ 148,886
210	SDHT	6,16	13	16	CABALLETE PARA TEJA EN PVC INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	1.00	$ 54,707	$ 54,707
211	SDHT	6,22	13	24	SISTEMA DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	M2	1.00	$ 58,406	$ 58,406
212	SDHT	6,24	13	24	ELEMENTO METÁLICO PARA FLANCHE, ELEMENTO DE CUMBRERA O REMATE LATERAL PARA CUBIERTA EN ACERO GALVANIZADO DE 0,42 M DE DESARROLLO, LÁMINA CALIBRE 26, FIJACIÓN A MURO MEDIANTE SISTEMA DE REGATA Y/O CON SISTEMA DE TORNILLO AUTOPERFORANTE Y SELLE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 SEGÚN EL USO,	ML	1.00	$ 47,246	$ 47,246
213	SDHT	6,26	13	26	ACCESORIO GALVANIZADO PARA SALIDA A LL CANAL METÁLICA DIAMETRO 4" X 3"	UN	1.00	$ 19,601	$ 19,601
214	SDHT	6,32	13	31	REPARACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, INCLUYE CAMBIO DE TEJAS Y ARREGLO ESTRUCTURA (ZONA AFECTADA MÀX. 4 TEJAS)	M2	1.00	$ 72,100	$ 72,100
215	SDHT	12,1	13	33	ESTRUCTURA PERFIL EN C CALIBRE 14 DE 220 MM X 80 MM (LUCES HASTA 6M, INCLUYE ÁREA DE APOYO), APLICA HASTA PARA CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO EXISTENTE, INCLUYE ANTICORROSIVO,	ML	1.00	$ 61,375	$ 61,375
216	SDHT	12,2	13	34	ESTRUCTURA PERFIL EN TUBO RECTANGULAR 80 MM X 40 MM CALIBRE 16 (PARA CUBIERTA METÁLICA), INCLUYE ANTICORROSIVO DOS CAPAS.	ML	1.00	$ 47,249	$ 47,249
217	SDHT	6,34	13	37	CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 0,75 M	M	1.00	$ 129,541	$ 129,541
218	SDHT	19,02	13	37	CUBIERTA EN FIBROCEMENTO N°4 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA (Perfil C Gr,50-150X50X1,5MM)	M2	1.00	$ 71,771	$ 71,771
219			**14**		**CIELO RASO**				
220	SDHT	7,1	14	1	CIELO RASO EN LISTÓN DE MADERA PINO MACHIHEMBRADO 10 X 320 X 1,27 CM	M2	1.00	$ 72,001	$ 72,001
221	SDHT	7,2	14	2	CIELO RASO DRY WALL	M2	1.00	$ 60,630	$ 60,630
222	SDHT	7,3	14	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN TABLILLA PVC	M2	1.00	$ 65,335	$ 65,335
223	SDHT	7,4	14	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN FIBRA MINERAL NAVI	M2	1.00	$ 65,371	$ 65,371
224			**15**		**MAMPOSTERIA**				
225	SDHT	8,3	15	0.3	MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4,	M2	1.00	$ 57,660	$ 57,660
226	SDHT	8,6	15	0.6	MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E=0,12 M	M2	1.00	$ 138,263	$ 138,263
227	SDHT	8,9	15	0.9	PANEL PARA DIVISORIO EN DRYWALL	M2	1.00	$ 66,016	$ 66,016
228	SDHT	8,12	15	12	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE No, 4, ALTURA HASTA 0,30 M (CULATAS Y DEMÁS ACTIVIDADES POR M)	ML	1.00	$ 17,817	$ 17,817
229	SDHT	8,13	15	13	POYO EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 PARA LAVADERO 0,60 M X 0,60 M, (INCLUYE PAÑETE)	UN	1.00	$ 62,168	$ 62,168
230	SDHT	8,14	15	14	MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 (APROX, 2500 PSI) - E=6 CM, (INCLUYE REFUERZO EN ACERO 3/8")	ML	1.00	$ 147,442	$ 147,442
231	SDHT	8,16	15	16	BORDILLO POCETA DUCHA DE 0,125 M X 0,09 M EN LADRILLO RECOCIDO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA),	ML	1.00	$ 27,054	$ 27,054
232	SDHT	8,18	15	18	DINTEL EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA DE 1:2:4 (APROX, 2500PSI) DE 0,15 M X 0,20 M	ML	1.00	$ 75,674	$ 75,674
233	SDHT	8,20	15	20	REMATES EN TOLETE RECOCIDO DE 0,12 H=0,37 M	ML	1.00	$ 54,709	$ 54,709
234	SDHT	8,22	15	22	REGATAS (CORTE CON DISCO SOBRE MAMPOSTERÍA EN AMBOS LADOS) + RESANE	ML	1.00	$ 27,929	$ 27,929
235	SDHT	8,23	15	25	MURO EN DRY WALL DOBLE CARA ESPESOR 10CM O MAYOR (INCLUYE PINTURA A 3	M2	1.00	$ 93,839	$ 93,839
236			**16**		**PAÑETES Y ACABADOS PARED**				
237	SDHT	9,1	16	0.1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E= 2 CM	M2	1.00	$ 37,950	$ 37,950
238	SDHT	9,2	16	0.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 E= 2 CM,	M2	1.00	$ 37,816	$ 37,816
239	SDHT	9,3	16	0.3	PAÑETE PARA RESANE DE HUMEDAD MUROS 1:4 E= 2 CM,	M2	1.00	$ 27,661	$ 27,661
240	SDHT	9,4	16	0.4	PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:3 E= 2 CM	M2	1.00	$ 40,981	$ 40,981
241	SDHT	9,5	16	0.5	PAÑETE CULATAS 1:4	M2	1.00	$ 31,379	$ 31,379
242	SDHT	9,8	16	0.8	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	1.00	$ 24,391	$ 24,391
243	SDHT	9,17	16	17	PAÑETE + FILOS 1:3 SOBRE SUPERFICIES DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO E= 1,3 CM (VIGAS, COLUMNAS, DINTELES, CINTAS, ALFAGÍAS O MAMPOSTERÍA) HASTA 30 CM DE ANCHO	ML	1.00	$ 20,065	$ 20,065
244	SDHT	9,18	16	18	PAÑETE + FILOS, LISO 1:4 HASTA 30 CM	ML	1.00	$ 13,561	$ 13,561
245	SDHT	9,34	16	19	FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:3	ML	1.00	$ 5,687	$ 5,687
246	SDHT	9,35	16	20	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE MUROS PARA INSTALACIÓN ENCHAPE (INCLUYE PICADA)	M2	1.00	$ 15,920	$ 15,920
247			**17**		**PISOS Y ACABADOS**			$ 0	
248	SDHT	10,2	17	0.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H=4 CM	M2	1.00	$ 33,473	$ 33,473
249	SDHT	10,3	17	0.3	ALISTADO IMPERMEABILIZADO DE PISO, MORTERO 1:4, E=0,04 M	M2	1.00	$ 42,472	$ 42,472
250	SDHT	10,10	17	10	PISO EN CERÁMICA REF,: CORONA, LÍNEA MIKONOS ARD 33,8 CM X 33,8 CM, (COLOR A ELEGIR: AZUL, BEIGE, BLANCO Y GRIS), TRÁFICO RESIDENCIAL GENERAL, TRÁFICO ARD DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, GARANTÍA 10 AÑOS,	M2	1.00	$ 62,478	$ 62,478
251	SDHT	10,11	17	11	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA REF,: CORONA, LÍNEA MIKONOS ARD 33,8 CM X 33,8 CM, (COLOR A ELEGIR: AZUL, BEIGE, BLANCO Y GRIS), TRÁFICO RESIDENCIAL GENERAL, TRÁFICO ARD DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, H=7CM, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, GARANTÍA 10 AÑOS,	ML	1.00	$ 19,858	$ 19,858
252	SDHT	10,18	17	18	GRAVILLA LAVADA	M2	1.00	$ 79,002	$ 79,002
253	SDHT	10,19	17	19	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN CONCRETOS ENDURECIDOS O ESMALTADO (INCLUYE PICADA)	M2	1.00	$ 4,064	$ 4,064
254			**18**		**ENCHAPES**			$ 0	
255	SDHT	9,40	18	0.3	ENCHAPE CERÁMICO PARED COCINA REF,: VERONA (COLOR A ELEGIR BLANCO, BEIGE, AZUL O VERDE) CERÁMICA ITALIA, 25 CM X 35 CM, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, GARANTÍA 10 AÑOS,	M2	1.00	$ 59,004	$ 59,004
256	SDHT	9,43	18	0.6	ENCHAPE CERÁMICO PARED BAÑO REF,: PARED EGEO CORONA BLANCO, 20,5 CM X 30,5 CM, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, GARANTÍA 10 AÑOS,	M2	1.00	$ 56,172	$ 56,172
257	SDHT	9,45	18	0.8	ENCHAPE CERÁMICO PISO O PARED, SUPERFICIE EXCLUSIVA (HASTA 0,25 M DE ANCHO)	ML	1.00	$ 26,918	$ 26,918
258	SDHT	9,46	18	0.9	WIN PROTECTOR MARMOLIZADO, WIN METÁLICO, INOXIDABLE.	ML	1.00	$ 15,341	$ 15,341
259	SDHT	9,49	18	12	ENCHAPE CERÁMICO PARED COCINA O BAÑO 25 CM X 35 CM O SUPERIOR COLOR CLARO GARANTÍA 10 AÑOS (INCLUYE BOQUILLA)	M2	1.00	$ 51,353	$ 51,353
260	SDHT	9,50	18	12	ENCHAPE CERÁMICO PISO O PARED, (Piso Pared Egeo Blanco Cara Única 20,5x20,5)	M2	1.00	$ 51,389	$ 51,389
261			**19**		**IMPERMEABILIZACIONES**			$ 0	
262	SDHT	6,29	19	2	IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKA 101 O SIMILAR	M2	1.00	$ 22,602	$ 22,602
263	SDHT	6,30	19	2	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	1.00	$ 18,561	$ 18,561
264	SDHT	6,31	19	2	IMPERMEABILIZACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	M2	1.00	$ 21,776	$ 21,776
265			**20**		**CARPINTERIA MADERA**			$ 0	
266	SDHT	11,5	20	0.5	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 60 Y 70 CM CON ALTURA ENTRE 180 CM Y 200 CM, TIPO INTERDOORS LÍNEA ESTAMBUL O EQUIVALENTE, IGUAL O SUPERIOR CALIDAD, INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS.	UN	1.00	$ 284,688	$ 284,688
267	SDHT	11,6	20	0.6	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 80 Y 90 CM CON ALTURA ENTRE 180 CM Y 200 CM, TIPO INTERDOORS LÍNEA ESTAMBUL O EQUIVALENTE, IGUAL O SUPERIOR CALIDAD, INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS.	UN	1.00	$ 337,007	$ 337,007
268			**21**		**CARPINTERIA METÁLICA**			$ 0	
269	SDHT	12,10	21	0.7	BARANDA METÁLICA SENCILLA PARA ESCALERA CON PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS DIÁMETRO 2"	ML	1.00	$ 92,788	$ 92,788
270	SDHT	12,14	21	11	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL,16 DE 0,60 Y 0,70 M ANCHO	UN	1.00	$ 203,297	$ 203,297
271	SDHT	12,15	21	12	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL,16 DE 0,80 Y 1,00 M ANCHO	UN	1.00	$ 248,760	$ 248,760
272	SDHT	12,18	21	15	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO 0,6X0,4 VIDRIO 3MM	UN	1.00	$ 139,530	$ 139,530
273	SDHT	12,19	21	16	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO 1,2 X 1,2 VIDRIO 3 MM	UN	1.00	$ 228,208	$ 228,208
274	SDHT	12,20	21	17	VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18	M2	1.00	$ 165,163	$ 165,163
275			**22**		**VIDRIOS**			$ 0	

276	SDHT	13,1	22	2	ESPEJOS CRISTAL 4 MM SIN BISELAR, TAMAÑO 40 X 60 CM	UN	1.00	$ 40,002	$ 40,002
277	SDHT	13,2	22	2	VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS)	M2	1.00	$ 79,875	$ 79,875
278			**23**		**APARATOS BAÑOS**			$ 0	
279	SDHT	14,1	23	1	SANITARIO ACUAPLUS ULTRA BLANCO CORONA, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, CAPACIDAD 4,8 LITROS POR DESCARGA, ALTO 59,8 CM X ANCHO 36,5 CM, (INCLUYE VÁLVULA, MANGUERA),	UN	1.00	$ 387,746	$ 387,746
280	SDHT	14,3	23	3	LAVAMANOS COLGAR ACUACER BLANCO CORONA, CON ORIFICIOS PARA GRIFERÍA, MEDIDAS 47 X 37 CM, (INCLUYE GRIFERÍA, SIFÓN, DESAGÜE, ACOPLE),	UN	1.00	$ 211,334	$ 211,334
281	SDHT	14,4	23	4	COMBO ACUAPLUS ULTRA SANITARIO + LAVAMANOS SIN PEDESTAL + GRIFERÍA + ACCESORIOS BLANCO CORONA O SIMILAR, (INCLUYE: VÁLVULA, DESAGÜE, SIFÓN, ACOPLE)	UN	1.00	$ 483,457	$ 483,457
282	SDHT	14,6	23	6	DUCHA ELÉCTRICA 110 V SUPER POWER 3T GRIVAL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR,	UN	1.00	$ 97,485	$ 97,485
283	SDHT	14,7	23	7	GRIFO (REGISTRO) DUCHA HELVETIA GRICOL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR	UN	1.00	$ 53,457	$ 53,457
284	SDHT	14,8	23	8	MONTAJE DE APARATOS- LAVAMANOS - SANITARIOS - LAVAPLATOS - LAVADEROS (NUEVOS O USADOS)	UN	1.00	$ 32,509	$ 32,509
285			**24**		**APARATOS COCINAS / LAVADEROS**			$ 0	
286	SDHT	15,1	24	1	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE DE 60 CM X 40 CM VITAL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, CON HUECO PARA CANASTILLA DE 4 PULGADAS, SIN ORIFICIO, PARA GRIFERÍA DE PARED, (INCLUYE CANASTILLA Y KIT DE INSTALACIÓN: ACOPLE, REJILLA DIÁMETRO 4" CON BAJANTE Y SIFÓN),	UN	1.00	$ 173,306	$ 173,306
287	SDHT	15,3	24	3	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE PARA GRIFERÍA MONO CONTROL HUECO PARA CANASTILLA DE 4 PULGADAS, CON UN ORIFICIO, (INCLUYE CANASTILLA Y KIT DE INSTALACIÓN: ACOPLE, REJILLA DIÁMETRO 4" CON BAJANTE Y SIFÓN),	UN	1.00	$ 184,329	$ 184,329
288	SDHT	15,4	24	4	GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA PICO CISNE GRIVAL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, MONOCONTROL	UN	1.00	$ 75,496	$ 75,496
289	SDHT	15,7	24	7	LAVADERO DE 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO, (INCLUYE GRIFERÍA, DESAGÜE Y SIFÓN),	UN	1.00	$ 388,305	$ 388,305
290	SDHT	15,9	24	9	LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE DE 60 CM X 40 CM, CON ÁREA DE TRABAJO, LONGITUD TOTAL 1,5 M, VITAL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR	UN	1.00	$ 173,594	$ 173,594
291	SDHT	15,10	24	10	COCINA INTEGRAL	UN	1.00	$ 1,822,524	$ 1,822,524
292			**25**		**ESTUCO Y PINTURA**			$ 0	
293			**25**	**1**	**ESTUCO**			$ 0	
294	SDHT	9,37	25	1.01	ESTUCO ACRILICO	M2	1.00	$ 8,487	$ 8,487
295			**25**	**2**	**PINTURA**			$ 0	
296	SDHT	9,20	25	2.02	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	1.00	$ 13,007	$ 13,007
297	SDHT	9,21	25	2.03	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	1.00	$ 21,075	$ 21,075
298	SDHT	9,22	25	2.04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	1.00	$ 14,604	$ 14,604
299	SDHT	9,23	25	2.05	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	1.00	$ 25,311	$ 25,311
300	SDHT	9,27	25	2.09	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	1.00	$ 33,054	$ 33,054
301	SDHT	9,28	25	2.10	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	M2	1.00	$ 20,434	$ 20,434
302	SDHT	9,29	25	2.11	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 CAPAS (COLOR A ELEGIR)	M2	1.00	$ 20,355	$ 20,355
303	SDHT	9,30	25	2.13	VINILO TIPO 1 SUPERLAVABLE PARA EXTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	M2	1.00	$ 21,454	$ 21,454
304	SDHT	9,31	25	2.14	VINILO TIPO 1 SUPERLAVABLE PARA MURO EXTERIOR - 3 CAPAS (COLOR A ELEGIR)	M2	1.00	$ 20,485	$ 20,485
305	SDHT	9,36	25	2.17	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURAS	M2	1.00	$ 3,595	$ 3,595
306			**26**		**CERRADURAS**			$ 0	
307	SDHT	16,1	26	1	CERRADURA PUERTA INTERNA PARA ALCOBA DE BOLA SATÍN ANTIQUE FIXSER, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, (INCLUYE ACCESORIOS),	UN	1.00	$ 41,770	$ 41,770
308	SDHT	16,4	26	4	CERRADURA BAÑO BOLA SATIN FIXSER IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, (INCLUYE ACCESORIOS),	UN	1.00	$ 41,610	$ 41,610
309			**27**		**VARIOS**			$ 0	
310			**28**		**ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS**			$ 0	
311	SDHT	EL001	28	1	ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION CILINDROS DE MORTERO 3" (NTC-673) 2010	UN	1.00	$ 9,708	$ 9,708
312	SDHT	EL002	28	2	ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION CILINDROS DE CONCRETO 4" (NTC-673) 2010	UN	1.00	$ 9,708	$ 9,708
313	SDHT	EL003	28	3	ALQUILER MOLDE CILINDRICO 4X8" PARA MUESTRAS DE CONCRETO	SM	1.00	$ 8,367	$ 8,367
314	SDHT	EL004	28	4	ALQUILER MOLDE CILINDRICO 3X6" PARA MUESTRAS DE MORTERO	SM	1.00	$ 8,367	$ 8,367
315	SDHT	EL005	28	5	DESPLAZAMIENTO PARA RECOLECCION DE MUESTRAS DE LABORATORIO	VJ	1.00	$ 50,541	$ 50,541
316	SDHT	EL006	28	6	ENSAYO ESCLEROMETRO POR ELEMENTO	UN	1.00	$ 99,860	$ 99,860
317	SDHT	EL007	28	7	ENSAYO EXTRACCION+TRANSP+ROTURA+RESULTADO POR COMPRESION DE NUCLEO DE CONCRETO 3"X15CM,	UN	1.00	$ 363,710	$ 363,710
318	SDHT	EL008	28	8	ENSAYO FERROSCAN POR PUNTO	UN	1.00	$ 98,325	$ 98,325
319	SDHT	EST01	28	9	ESTUDIO GEOTECNICO CASA - CÁLCULO	UN	1.00	$ 4,035,644	$ 4,035,644
320			**30**		**ACOMETIDA UNIFAMILIAR PARA GAS NATURAL**			$ 0	
321	SDHT	MGN16	30	1	CARGOS DE CONEXIÓN-ACOMETIDA POR VANTI	UN	1.00	$ 780,693	$ 780,693
322			**31**		**SOSTENIBILIDAD Y CONFORD**			$ 0	
323	SDHT	20,4	31	4	CUBIERTA TEJA TERMOACÚSTICA ECOROOF UPVC O SIMILAR DE 2,0MM BLANCO,	M2	1.00	$ 81,206	$ 81,206
324	SDHT	20,5	31	5	TRAMPA DE GRASAS TIPO INGEAGUAS 85 LITROS SIMILAR YO MEJOR CALIDAD	UN	1.00	$ 468,248	$ 468,248
325	SDHT	21,1	31	7	KIT FOTOVOLTAICO, O SIMILAR CALIDAD SUPERIOR	UN	1.00	$ 12,427,576	$ 12,427,576
326	SDHT	21,2	31	8	CALENTADOR DE AGUA SOLAR 100LT - POR GRAVEDAD, O SIMILAR	UN	1.00	$ 2,500,297	$ 2,500,297
327	SDHT	21,3	31	9	DUCHA ELECTRICA DE BAJO CONSUMO 127 - 220V,O SIMILAR	UN	1.00	$ 103,107	$ 103,107
328	SDHT	21,4	31	10	GRIFERIA AHORRADORA AIREADORA DE BAJO CONSUMO, O SIMILAR	UN	1.00	$ 67,861	$ 67,861
329	SDHT	21,5	31	11	FILTROS PURIFICADORES DE AGUA - BAJO O SOBRE MESON O SIMILAR	UN	1.00	$ 650,930	$ 650,930
330	SDHT	21,6	31	12	TANQUE ALMACENADOR Y PURIFICADOR DE AGUA, O SIMILAR	UN	1.00	$ 225,684	$ 225,684
331	SDHT	21,7	31	13	TANQUES DE RECOLLECIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA LLUVIA 250 LT, O SIMILAR	UN	1.00	$ 170,771	$ 170,771
332	SDHT	21,8	31	14	AISLANTE TERMICO ECOLOGICO, O SIMILAR	ML	1.00	$ 123,115	$ 123,115
333	SDHT	21,9	31	15	ESTUFA EFICIENTE, O SIMILAR	UN	1.00	$ 2,244,333	$ 2,244,333
334	SDHT	21,10	31	16	CONSTRUCCIÓN ATRAPA NIEBLAS	UN	1.00	$ 921,824	$ 921,824
335	SDHT	21,11	31	17	FILTROS DE OSMOSIS INVERSA , O SIMILAR	UN	1.00	$ 1,034,803	$ 1,034,803
336	SDHT	21,12	31	18	POZO SEPTICO CONICO, O SIMILAR	UN	1.00	$ 2,893,084	$ 2,893,084
337	SDHT	21,13	31	19	POZO SEPTICO INTEGRADO, Autolimpiable 1650 Lts O SIMILAR	UN	1.00	$ 3,744,452	$ 3,744,452
338	SDHT	21,14	31	20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SÉPTICO CÓNICO DE 1.000LT (SÉPTICO+FAFA (1.000L.) +T.G. (105L) +F. FONDO+KIT ACCESORIOS + 360) (Incluye excavación y obras preliminares para su instalación)	UN	1.00	$ 2,437,073	$ 2,437,073
339	SDHT	21,15	31	21	PISO LAMINADO	M2	1.00	$ 82,791	$ 82,791
340	SDHT	21,16	31	22	FILTRO FRANCES (15X30 CM)	ML	1.00	$ 51,636	$ 51,636
341	SDHT	21,17	31	23	FABRICACIÓN CAJA DE COMPOSTAJE DE 1X1X0,60	UN	1.00	$ 413,189	$ 413,189
342	SDHT	21,18	31	24	POZO SEPTICO (2,00X1,66X0.80 M), SISTEMAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DISEÑADOS PARA USO RESIDENCIAL, INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, INCLUYE EXCAVACIONES Y CONEXIONES	UN	1.00	$ 1,598,723	$ 1,598,723
343	SDHT	21,19	31	25	MANTENIMIENTO DE POZO SEPTICO	M3	1.00	$ 323,886	$ 323,886
344	SDHT	21,20	31	26	MANTENIMIENTO DE ESTUFA DE LEÑA	UN	1.00	$ 281,393	$ 281,393
345	SDHT	1,54	31	27	DEMOLICIÓN DE ESTUFA DE LEÑA	UN	1.00	$ 82,664	$ 82,664
346	SDHT	21,21	31	27	CONSTRUCCIÓN ESTUFA DE LEÑA	UN	1.00	$ 2,762,395	$ 2,762,395
347	SDHT	21,22	31	28	BUITRÓN DE VENTILACIÓN EN LÁMINA GALVANIZADA CL 26	UN	1.00	$ 207,366	$ 207,366
348	SDHT	21,23	31	29	MANTENIMIENTO A RED SANITARIA (3/4 A 4")	UN	1.00	$ 81,640	$ 81,640
349	SDHT	21,24	31	30	RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS	UN	1.00	$ 676,063	$ 676,063
350	SDHT	21,25	31	31	PINTURA ECOLÓGICO PARA MURO INTERIOR (3 CAPAS)	M2	1.00	$ 26,396	$ 26,396
351	SDHT	21,26	31	32	MURO DIVISORIO EN POLISTILENO EXPANDIDO, MALLA ELECTROSOLDADA Y MORTERO ESTRUCTURAL (e=2,5cm por cada cara)	M2	1.00	$ 129,621	$ 129,621

352	SDHT	21,27	31	33	MURO EXTERNO EN POLISTILENO EXPANDIDO, MALLA ELECTROSOLDADA Y MORTERO ESTRUCTURAL (e=3cm por cada cara)	M2	1.00	$ 134,130	$ 134,130
353	SDHT	21,28	31	34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8", LONGITUD MÍNIMA = 0,50 M	UN	1.00	$ 5,959	$ 5,959
354	SDHT	21,29	31	35	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN RAJON incluye compactación de subrasante	UN	1.00	$ 105,714	$ 105,714
355	SDHT	21,30	31	35	TRAMPA DE GRASAS CONSTRUIDA IN SITU (1.20x0.95x1,50 M)	UN	1.00	$ 1,182,088	$ 1,182,088
356			**33**		**ASEO GENERAL DE OBRA**			$ 0	
357	SDHT	19,03	33	1	ASEO GENERAL	M2	1.00	$ 4,863	$ 4,863

TOTAL PRECIOS UNITARIOS	**$ 86,431,160**

TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD)		**$**	**86,431,160.00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI)			
ADMINISTRACION (A)	**22.01%**	$	19,022,263.05
IMPREVISTOS (I)	**1.00%**	$	864,311.60
UTILIDAD (U)	**4.00%**	$	3,457,246.40
TOTAL AIU	**27.01%**	**$**	**23,343,821.05**
SUB TOTAL DEL PROYECTO + AIU		**$**	**109,774,981.05**
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	**0.50%**	$	5,812,236.76
COMPONENTE SOCIAL	**0.50%**	$	5,812,236.76
TOTAL COMPONENTES AMBIENTA, SST Y SOCIAL		**$**	**11,624,473.52**
TOTAL PROYECTO + AIU + COMP AMBIENTAL, SST Y SOCIAL		**$**	**121,399,454.57**

NOTAS

NOTA 1: LOS PROFESIONALES Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA DESAROLLAR LAS GESTIONES SOCIAL, AMBIENTAL Y SST, SE ENCUENTRAN INCLUIDOS DENTRO DE LOS VALORES ESTABLECIDOS EN EL AIU Y SU RESPECTIVO DESGLOCE.

NOTA 2: ESTE ES UN FORMATO GUIA, EL CONTENIDO Y LA EDICIÓN DE LAS FÓRMULAS COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE LA MATRIZ, Y CUALQUIER ERROR NO PODRA ENDILGARSE A SUPUESTAS INDUCCIONES A ERRORES POR PARTE DE LA ENTIDAD.

NOTA 3: EL PROPONENTE NO PODRÁ EXCEDER DEL VEINTISEIS COMA CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO (27,01%) DEL AIU EN SU OFERTA. SO PENA DE DECLARAR LA OFERTA COMO NO VÁLIDA.

NOTA 4:PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN NINGUNA OFERTA PODRÁ EXCEDER EL VALOR DE CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($ 131.991.758,54).

NOTA 5:LOS COMPONENTES SOCIAL, AMBIENTAL Y SST SON PORCENTAJES FIJOS Y NO PODRÁN SER MODIFICADOS POR EL PROPONENTE.

NOTA 6.EL COMPONENTE AMBIENTAL NO SERÁ TENIDO EN CUENTA DENTRO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, SE TENDRÁ DENTRO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST QUE LE CORRESPONDE UN MONTO FIJO DEL 0,5%, EL COMPONENTE SOCIAL TENDRÀ UN MONTO FIJO DE 0,50%, ESTO CON EL FIN DE, INCLUIR EN ESTOS COMPONENTES LOS INSUMOS, MATERIALES, ENTRE OTROS QUE CORRESPONDAN A CADA UNO. EL PERSONAL PROFESIONAL SOCIAL Y AMBIENTAL Y SST SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL AIU DE OBRA Y NO DEBE ESTAR INCLUIDO DENTRO DE LOS COMPONENTES.

NOTA 7: NINGUNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS PODRÁ SUPERAR EL VALOR ESTABLECIDO POR EL FDLCB.

NOTA 6: . LOS VALORES DE LA OFERTA ECONÓMICA PERMANECERÁN CONSTANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR 2025.