CONTRATO No. ICC-OB-235-2024:
Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo.
contratista: INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CONTRATO No. ICC-IN-244-2024
Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de la obra resultante de l licitación pública N° LP-ICC 203-2024 cuyo objeto es "Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo."
interventoría: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS
APU PPTO INSTITUTO CARO Y CUERVO

ITEM	DESCRIPCION INSUMOS	UND	RENDI	VR UN	VR TOT
19	**NO PREVISTOS**				
19.01	**Desmonte y traslado del archivo movil del centro documentación**	**UN**			**$ 725.248**
	HERRAMIENTA				
	Herramienta menor	un	1,000000	$ 34.536	$ 34.536
	MATERIAL				
				$ -	$ -
	TRANSPORTE				
				$ -	$ -
	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla Obra Gris	hr	8,800000	$ 78.490	$ 690.712
19.02	**Desmonte de tapete en espacio de archivo documental.**	**M2**			**$ 3.297**
	HERRAMIENTA				
	Herramienta menor	un	1,000000	$ 157	$ 157
	MATERIAL				
				$ -	$ -
	TRANSPORTE				
				$ -	$ -
	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla Obra Gris	hr	0,040000	$ 78.490	$ 3.140
19.03	**Retiro de plantas sobre jardineras de muros colindantes patios**	**M2**			**$ 41.492**
	HERRAMIENTA				
	Herramienta menor	un	1,000000	$ 1.962	$ 1.962
	MATERIAL				
	Lona para escombros	un	0,300000	$ 950	$ 285
	TRANSPORTE				
				$ -	$ -
	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla Obra Gris	hr	0,500000	$ 78.490	$ 39.245
19.04	**Retiro de mesón cocina segundo piso, incluye mueble, griferia y tuberia.**	**UN**			**$ 486.638**
	HERRAMIENTA				
	Herramienta menor	un	1,000000	$ 15.698	$ 15.698
	MATERIAL				
				$ -	$ -
	TRANSPORTE				
				$ -	$ -
	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla Obra Gris	hr	6,000000	$ 78.490	$ 470.940
19.05	**Raspado y retiro de pintura en mal estado.**	**M2**			**$ 21.494**
	HERRAMIENTA				
	Herramienta menor	un	1,000000	$ 981	$ 981
	Andamio certificado	sec/mes	0,020000	$ 35.000	$ 700
	MATERIAL				
	Lona para escombros	un	0,200000	$ 950	$ 190
	TRANSPORTE				
				$ -	$ -
	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla Obra Gris	hr	0,250000	$ 78.490	$ 19.623

CAROLINA SANABRIA NIETO
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS
INTERVENTORIA DE OBRA

MARIA XIMENA ROJAS NIETO
INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
INSTITUTO CARO Y CUERVO

CONTRATO No. ICC-OB-235-2024:
Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo.
contratista: INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CONTRATO No. ICC-IN-244-2024
Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de la obra resultante de l licitación pública N° LP-ICC 203-2024 cuyo objeto es "Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo."
interventoría: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS
APU PPTO INSTITUTO CARO Y CUERVO

ITEM	DESCRIPCION INSUMOS	UND	RENDI	VR UN	VR TOT
19.06	**Demolición y traslado de escombros de pañetes por mal estado.**	**M2**			**$ 37.788**
	HERRAMIENTA				
	Herramienta menor	un	1,000000	$ 1.688	$ 1.688
	Andamio certificado	sec/mes	0,040000	$ 35.000	$ 1.400
	MATERIAL				
	Lona para escombros	un	1,000000	$ 950	$ 950
	TRANSPORTE				
				$ -	$ -
	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla Obra Gris	hr	0,430000	$ 78.490	$ 33.751
19.07	**Retiro de tablado en aleros de madera de 0,20x0,03 por mal estado**	**ML**			**$ 64.018**
	HERRAMIENTA				
	Herramienta menor	un	1,000000	$ 2.943	$ 2.943
	Andamio certificado	sec/mes	0,040000	$ 35.000	$ 1.400
	MATERIAL				
	Lona para escombros	un	0,850000	$ 950	$ 808
	TRANSPORTE				
				$ -	$ -
	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla Obra Gris	hr	0,750000	$ 78.490	$ 58.868
19.08	**Retiro de canes de 0,10x0,10 en madera por mal estado**	**ML**			**$ 84.622**
	HERRAMIENTA				
	Herramienta menor	un	1,000000	$ 3.925	$ 3.925
	Andamio certificado	sec/mes	0,040000	$ 35.000	$ 1.400
	MATERIAL				
	Lona para escombros	un	0,850000	$ 950	$ 808
	TRANSPORTE				
				$ -	$ -
	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla Obra Gris	hr	1,000000	$ 78.490	$ 78.490
19.09	**Desmonte cubierta de protección del trapiche de casa Marroquin, incluye retiro de vigas, columnas, correas, parales y paja**	**UN**			**$ 794.396**
	HERRAMIENTA				
	Herramienta menor	un	1,000000	$ 36.890	$ 36.890
	Andamio certificado	sec/mes	0,020000	$ 35.000	$ 700
	MATERIAL				
	Lona para escombros	un	20,000000	$ 950	$ 19.000
	TRANSPORTE				
				$ -	$ -
	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla Obra Gris	hr	9,400000	$ 78.490	$ 737.806

CAROLINA SANABRIA NIETO
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS
INTERVENTORIA DE OBRA

MARIA XIMENA ROJAS NIETO
INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
INSTITUTO CARO Y CUERVO