CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-008-2024

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO III)".

ACTA MODIFICATIVA DE OBRA N ° 2

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A-EDUBAR S.A

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

ACTA MODIFICATIVA No. 02
CONTRATO Nº SA-EDU-008-2024

CONTRATO No:	SA-EDU-008-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	8.793.381.504,00
VALOR ADICIONES:	0,00
VALOR ACUMULADO:	8.793.381.504,00
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-
FECHA PRESENTE ACTA:	NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°1 FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2024			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MENORES CANTIDADES			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MAYORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°2 FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2024		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I	PRELIMINARES				$ 288.099.422,00						0,00			14.306.500,00			346.196.457,00
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	23.047,56	$ 2.607,00	$ 60.084.989,00	$ 16.552,09	$ 2.607,00	$ 43.151.299,00			$ -			$ -	16.552,09	$ 2.607,00	$ 43.151.299,00
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	8.813,88	$ 25.805,00	$ 227.442.173,00	$ 8.813,88	$ 25.805,00	$ 227.442.173,00			$ -			$ -	8.813,88	$ 25.805,00	$ 227.442.173,00
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	20,00	$ 28.613,00	$ 572.260,00	$ 2.142,26	$ 28.613,00	$ 61.296.485,00			$ -	(+)	500,00	$ 14.306.500,00	2.642,26	$ 28.613,00	$ 75.602.985,00
II	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO				$ 4.545.956.201,00	$ -					0,00			0,00			4.236.130.823,00
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCION 1:20 E=0.20 METROS	M2	18.537,13	$ 37.945,00	$ 703.391.398,00	$ 12.025,19	$ 37.945,00	$ 456.295.835,00			$ -			$ -	12.025,19	$ 37.945,00	$ 456.295.835,00
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	4.834,11	$ 72.039,00	$ 348.244.450,00	$ 2.234,74	$ 72.039,00	$ 160.968.435,00			$ -			$ -	2.234,74	$ 72.039,00	$ 160.968.435,00
8829	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS	M2	1,00	$ 55.170,00	$ 55.170,00	$ 1.981,00	$ 55.170,00	$ 109.291.770,00			$ -			$ -	1.981,00	$ 55.170,00	$ 109.291.770,00
2153	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS	M2	30,00	$ 78.871,00	$ 2.366.130,00	$ 30,00	$ 78.871,00	$ 2.366.130,00			$ -			$ -	30,00	$ 78.871,00	$ 2.366.130,00
6755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	15.073,86	$ 155.535,00	$ 2.344.512.615,00	$ 15.073,86	$ 155.535,00	$ 2.344.512.615,00			$ -			$ -	15.073,86	$ 155.535,00	$ 2.344.512.615,00
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	20,00	$ 219.742,00	$ 4.394.840,00	$ 20,00	$ 219.742,00	$ 4.394.840,00			$ -			$ -	20,00	$ 219.742,00	$ 4.394.840,00
3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2.394,00	$ 202.882,00	$ 485.699.508,00	$ 2.394,00	$ 202.882,00	$ 485.699.508,00			$ -			$ -	2.394,00	$ 202.882,00	$ 485.699.508,00
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	$ 240.097,00	$ 240.097,00	$ 1,00	$ 240.097,00	$ 240.097,00			$ -			$ -	1,00	$ 240.097,00	$ 240.097,00
4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	$ 234.589,00	$ 234.589,00	$ 1,00	$ 234.589,00	$ 234.589,00			$ -			$ -	1,00	$ 234.589,00	$ 234.589,00
6756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	5.551,70	$ 38.167,00	$ 211.891.734,00	$ 5.551,70	$ 38.167,00	$ 211.891.734,00			$ -			$ -	5.551,70	$ 38.167,00	$ 211.891.734,00
4309	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	1,00	$ 50.968,00	$ 50.968,00	$ 301,00	$ 50.968,00	$ 15.341.368,00			$ -			$ -	301,00	$ 50.968,00	$ 15.341.368,00
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	5.551,70	$ 72.389,00	$ 401.882.011,00	$ 5.551,70	$ 72.389,00	$ 401.882.011,00			$ -			$ -	5.551,70	$ 72.389,00	$ 401.882.011,00
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	5.773,77	$ 7.446,00	$ 42.991.491,00	$ 5.773,77	$ 7.446,00	$ 42.991.491,00			$ -			$ -	5.773,77	$ 7.446,00	$ 42.991.491,00
III	OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 256.710.382,00	$ -					-967.700,00			72.914.040,00			594.690.765,00
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	311,36	$ 97.351,00	$ 30.310.891,00	$ 3.006,29	$ 97.351,00	$ 292.665.784,00	(-)	-9,94	$ (967.700,00)			$ -	2.996,35	$ 97.351,00	$ 291.698.084,00
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1600-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	301,48	$ 108.403,00	$ 32.681.336,00	$ 301,48	$ 108.403,00	$ 32.681.336,00			$ -			$ -	301,48	$ 108.403,00	$ 32.681.336,00

CONTRATO No:	SA-EDU-008-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	8.793.381.504,00
VALOR ADICIONES:	0,00
VALOR ACUMULADO:	8.793.381.504,00
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-
FECHA PRESENTE ACTA:	NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE 2024

	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°1 FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2024			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MENORES CANTIDADES			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MAYORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°2 FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2024			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA.	M3	44,12	$ 955.175,00	$ 42.142.321,00	$ 44,12	$ 955.175,00	$ 42.142.321,00			$ -			$ -	44,12	$ 955.175,00	$ 42.142.321,00	✓
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	6.176,80	$ 7.565,00	$ 46.727.492,00	$ 6.176,80	$ 7.565,00	$ 46.727.492,00			$ -			$ -	6.176,80	$ 7.565,00	$ 46.727.492,00	✓
3432	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UN	9,00	$ 620.446,00	$ 5.584.014,00	$ 9,00	$ 620.446,00	$ 5.584.014,00			$ -	(+)	100,00	$ 62.044.600,00	109,00	$ 620.446,00	$ 67.628.614,00	✓
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	42,00	$ 36.312,00	$ 1.525.104,00	$ 42,00	$ 36.312,00	$ 1.525.104,00			$ -			$ -	42,00	$ 36.312,00	$ 1.525.104,00	✓
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	252,00	$ 356.595,00	$ 89.861.940,00	$ 252,00	$ 356.595,00	$ 89.861.940,00			$ -			$ -	252,00	$ 356.595,00	$ 89.861.940,00	✓
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	8,00	$ 543.472,00	$ 4.347.776,00	$ 8,00	$ 543.472,00	$ 4.347.776,00			$ -	(+)	20,00	$ 10.869.440,00	28,00	$ 543.472,00	$ 15.217.216,00	✓
7622	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	28,00	$ 73.563,00	$ 2.060.324,00	$ 76,00	$ 73.563,00	$ 5.739.474,00			$ -			$ -	76,00	$ 73.563,00	$ 5.739.474,00	✓
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	8,00	$ 183.648,00	$ 1.469.184,00	$ 8,00	$ 183.648,00	$ 1.469.184,00			$ -			$ -	8,00	$ 183.648,00	$ 1.469.184,00	✓
IV	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL				$ 66.030.723,00	$ -					0,00			0,00			$ 66.030.723,00	
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	51,00	$ 434.148,00	$ 22.141.548,00	$ 51,00	$ 434.148,00	$ 22.141.548,00			$ -			$ -	51,00	$ 434.148,00	$ 22.141.548,00	✓
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	51,00	$ 241.695,00	$ 12.326.445,00	$ 51,00	$ 241.695,00	$ 12.326.445,00			$ -			$ -	51,00	$ 241.695,00	$ 12.326.445,00	✓
8820	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	841,00	$ 37.530,00	$ 31.562.730,00	$ 841,00	$ 37.530,00	$ 31.562.730,00			$ -			$ -	841,00	$ 37.530,00	$ 31.562.730,00	✓
V	FRENTE DE SEGURIDAD				$ 21.045.045,00	$ -					0,00			0,00			$ 21.045.045,00	
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	555,00	$ 37.919,00	$ 21.045.045,00	$ 555,00	$ 37.919,00	$ 21.045.045,00			$ -			$ -	555,00	$ 37.919,00	$ 21.045.045,00	✓
VI	PROVISIONES				$ 67.081.000,00	$ -					0,00			0,00			$ 67.081.000,00	
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 33.540.500,00	$ 33.540.500,00	$ 1,00	$ 33.540.500,00	$ 33.540.500,00			$ -			$ -	1,00	$ 33.540.500,00	$ 33.540.500,00	✓
9003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	$ 33.540.500,00	$ 33.540.500,00	$ 1,00	$ 33.540.500,00	$ 33.540.500,00			$ -			$ -	1,00	$ 33.540.500,00	$ 33.540.500,00	✓
VII	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS				$ 1.519.217.845,00	$ -					-230.467.580,00			61.501.246,00			$ 1.350.231.511,00	
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	226,00	$ 94.488,00	$ 21.354.288,00	$ 226,00	$ 94.488,00	$ 21.354.288,00			$ -			$ -	226,00	$ 94.488,00	$ 21.354.288,00	✓
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	231,00	$ 172.302,00	$ 39.801.762,00	$ 231,00	$ 172.302,00	$ 39.801.762,00			$ -			$ -	231,00	$ 172.302,00	$ 39.801.762,00	✓
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1.505,71	$ 63.099,00	$ 95.008.795,00	$ 1.505,71	$ 63.099,00	$ 95.008.795,00			$ -			$ -	1.505,71	$ 63.099,00	$ 95.008.795,00	✓
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE100 200MM PN10	ML	1.328,57	$ 17.538,00	$ 23.300.461,00	$ 1.328,57	$ 17.538,00	$ 23.300.461,00			$ -			$ -	1.328,57	$ 17.538,00	$ 23.300.461,00	✓
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSIÓN 110 X200 MM	UN	132,85	$ 208.309,00	$ 27.673.851,00	$ 132,85	$ 208.309,00	$ 27.673.851,00			$ -	(+)	0,15	$ 31.246,00	133,00	$ 208.309,00	$ 27.705.097,00	✓
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	9,00	$ 671.331,00	$ 6.041.979,00	$ 9,00	$ 671.331,00	$ 6.041.979,00			$ -			$ -	9,00	$ 671.331,00	$ 6.041.979,00	✓
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	168,00	$ 215.306,00	$ 36.171.744,00	$ 168,00	$ 215.306,00	$ 36.171.744,00			$ -			$ -	168,00	$ 215.306,00	$ 36.171.744,00	✓
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1.328,57	$ 195.941,00	$ 260.321.334,00	$ 1.328,57	$ 195.941,00	$ 260.321.334,00			$ -			$ -	1.328,57	$ 195.941,00	$ 260.321.334,00	✓
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1.328,00	$ 231.060,00	$ 306.847.680,00	$ 1.328,00	$ 231.060,00	$ 306.847.680,00			$ -			$ -	1.328,00	$ 231.060,00	$ 306.847.680,00	✓
8761	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	1.328,57	$ 58.572,00	$ 77.817.002,00	$ 1.328,57	$ 58.572,00	$ 77.817.002,00			$ -			$ -	1.328,57	$ 58.572,00	$ 77.817.002,00	✓
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1.328,57	$ 77.863,00	$ 103.446.446,00	$ 1.328,57	$ 77.863,00	$ 103.446.446,00			$ -			$ -	1.328,57	$ 77.863,00	$ 103.446.446,00	✓
8788	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	150,57	$ 42.226,00	$ 6.357.969,00	$ 150,57	$ 42.226,00	$ 6.357.969,00			$ -			$ -	150,57	$ 42.226,00	$ 6.357.969,00	✓
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	18,00	$ 3.812.508,00	$ 68.625.144,00	$ 18,00	$ 3.812.508,00	$ 68.625.144,00			$ -			$ -	18,00	$ 3.812.508,00	$ 68.625.144,00	✓
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	119,57	$ 122.940,00	$ 14.699.936,00	$ 119,57	$ 122.940,00	$ 14.699.936,00			$ -	(+)	500,00	$ 61.470.000,00	619,57	$ 122.940,00	$ 76.169.936,00	✓
6	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	993,77	$ 30.474,00	$ 30.284.147,00	$ 993,77	$ 30.474,00	$ 30.284.147,00			$ -			$ -	993,77	$ 30.474,00	$ 30.284.147,00	✓

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**ACTA MODIFICATIVA No. 02** **CONTRATO Nº SA-EDU-008-2024**

CONTRATO No:	**SA-EDU-008-2024**
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS URBANAS 2024**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO DS**
SUPERVISOR:	**JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**
VALOR INICIAL:	**8.793.381.504,00**
VALOR ADICIONES:	**0,00**
VALOR ACUMULADO:	**8.793.381.504,00**
PLAZO CONTRACTUAL:	**HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE INICIACIÓN:	**26 DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**-**
FECHA DE REINICIO:	**-**
FECHA PRESENTE ACTA:	**NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE 2024**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°1 FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2024			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MENORES CANTIDADES			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MAYORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°2 FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2024		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	1.054,00	$ 6.689,00	$ 7.050.206,00	$ 1.054,00	$ 6.689,00	$ 7.050.206,00			$ -			$ -	1.054,00	$ 6.689,00	$ 7.050.206,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODREN PERMADRAIN TUBULAR 0.6m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1.328,57	$ 97.373,00	$ 129.366.847,00	$ 1.328,57	$ 97.373,00	$ 129.366.847,00	(-)	-820,00	$ (79.845.860,00)			$ -	508,57	$ 97.373,00	$ 49.520.987,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODREN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1.328,57	$ 133.001,00	$ 176.701.139,00	$ 1.328,57	$ 133.001,00	$ 176.701.139,00	(-)	-820,00	$ (109.060.820,00)			$ -	508,57	$ 133.001,00	$ 67.640.319,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	1.328,57	$ 14.198,00	$ 18.863.037,00	$ 1.328,57	$ 14.198,00	$ 18.863.037,00			$ -			$ -	1.328,57	$ 14.198,00	$ 18.863.037,00
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	137,93	$ 30.888,00	$ 4.260.382,00	$ 137,93	$ 30.888,00	$ 4.260.382,00			$ -			$ -	137,93	$ 30.888,00	$ 4.260.382,00
8800-1	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	18,00	$ 543.472,00	$ 9.782.496,00	$ 18,00	$ 543.472,00	$ 9.782.496,00			$ -			$ -	18,00	$ 543.472,00	$ 9.782.496,00
3432-1	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	400,00	$ 138.603,00	$ 55.441.200,00	$ 400,00	$ 138.603,00	$ 55.441.200,00	(-)	-300,00	$ (41.580.900,00)			$ -	100,00	$ 138.603,00	$ 13.860.300,00
VIII	ITEM NO PREVISTOS				$ -						0,00			82.733.494,00			82.733.494,00
NP 01	NIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO CON LADRILLO TOLETE	UN	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	(+)	15,00	$ 4.307.432,00	15,00	$ 287.162,10	$ 4.307.432,00
NP 02	P.B.O. INSTALACIÓN DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 315MM (12") - INCLUYE TRANSPORTE	ML	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	(+)	148,50	$ 5.677.432,00	148,50	$ 39.578,67	$ 5.677.432,00
NP 03	(1029) DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	(+)	2.000,00	$ 30.676.000,00	2.000,00	$ 15.338,00	$ 30.676.000,00
NP 04	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	(+)	249,00	$ 22.820.459,00	249,00	$ 91.646,43	$ 22.820.459,00
NP 05	ATRAQUE EN CONCRETO PARA TAPONAMIENTO DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO	M3	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	(+)	30,00	$ 19.052.171,00	30,00	$ 635.072,38	$ 19.052.171,00

	COSTO DIRECTO	$ 6.764.139.618,00			$ 6.764.139.618,00		$ (231.455.280,00)		$ 231.455.280,00		$ 6.764.139.618,00
	ADMINISTRACIÓN (A) = 22%	$ 1.488.110.716,00			$ 1.488.110.716,00		$ (50.920.162,00)		$ 50.920.162,00		$ 1.488.110.716,00
	IMPREVISTO (I) = 3%	$ 202.924.189,00			$ 202.924.189,00		$ (6.943.656,00)		$ 6.943.656,00		$ 202.924.189,00
	UTILIDAD (U) = 5%	$ 338.206.981,00			$ 338.206.981,00		$ (11.572.764,00)		$ 11.572.764,00		$ 338.206.981,00
	VALOR TOTAL	$ 8.793.381.504,00			$ 8.793.381.504,00		$ (300.891.864,00)		$ 300.891.864,00		$ 8.793.381.504,00

CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS URBANAS 2024 - CONTRATISTA

ALEJANDRO ALBA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DS - INTERVENTORIA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DE BARRANQUILLA

Dirección: Vía 40 #72 - 290 / PS 9 - MZ CENTRO DE NEGOCIOS
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalusuario@edubar.com.co
Tel: 606 011 140-4