		ALCALDÍA DE POPAYÁN			F-GC-CT-12
		OFICINA ASESORA JURIDICA			Versión: 03
		ACTA DE MODIFICACION			Página 2 de 2
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		**OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"**	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		**BALANCE DE OBRA No. 1**
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20221800032817 DEL 2023			ACTA DE INICIO	22/12/2024	
		VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 1.800.274.530,00	ACTA SUSPENCIÓN	29/12/2024	
		VALOR CONTRATO ADICIONAL: $ 628.650.463,74	ACTA REINICIO 1	17/07/2024	
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO SAN JERÓNIMO REP. GLADYS MACIAS VARGAS**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.428.924.993,74	PRORROGA 1	3 MESES	
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO LITORAL CONSULTING SAS REP. JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA**	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023,CEN,01,4367	PRORROGA 2	74 DIAS	*FECHA: 9-11-2024*
SUPERVISIÓN	**ING. PABLO EMIGDIO AGUILAR BERMEO**	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:	TERMINACION:	31/12/2024	

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION 1		CONDICIONES ACTUALIZADOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**
2	**CAPITULO II - EXPLANACIONES**										
201,7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	11,54	$ 224.000,00	$ 2.584.960,00	8,46	$ 1.895.040,00	20,00	$ 4.480.000,00	20,00	$ 4.480.000
201,15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	M	13,00	$ 174.400,00	$ 2.267.200,00	15,00	$ 2.616.000,00	28,00	$ 4.883.200,00	28,00	$ 4.883.200
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	2.943,77	$ 25.200,00	$ 74.183.004,00	-1.743,77	$ -43.943.004,00	1.200,00	$ 30.240.000,00	1.200,00	$ 30.240.000
230,1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	456,61	$ 30.500,00	$ 13.926.605,00	3.396,39	$ 103.589.895,00	3.853,00	$ 117.516.500,00	3.853,00	$ 117.516.500
2	**NO PREVISTOS**										
220.1	TERRAPLENES	M3		$ 146.848,00		509,00	$ 74.745.632,00	509,00	$ 74.745.632,00	509,00	$ 74.745.632
221.1	PEDRAPLEN COMPACTO	M3		$ 138.845,00		858,45	$ 119.191.490,00	858,45	$ 119.191.490,25	858,45	$ 119.191.490
					$ 92.961.769		$ 258.095.053		$ 351.056.822		$ 351.056.822
3	**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**										
320,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1.005,14	$ 187.200,00	$ 188.162.208,00	474,86	$ 88.893.792,00	1.480,00	$ 277.056.000,00	1.480,00	$ 277.056.000
330,2	BASE GRANULAR CLASE B	M3	982,31	$ 201.300,00	$ 197.739.003,00	317,69	$ 63.950.997,00	1.300,00	$ 261.690.000,00	1.300,00	$ 261.690.000
3	**NO PREVISTOS**										
310,1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.785,00		5.550,00	$ 9.906.750,00	5.550,00	$ 9.906.750,00	5.550,00	$ 9.906.750
					$ 385.901.211		$ 162.751.539		$ 548.652.750		$ 548.652.750
4	**CAPITULO IV - PAVIMENTOS ASFALTICOS**										
420,1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-40	M2	4.800,00	$ 4.500,00	$ 21.600.000,00	1.200,00	$ 5.400.000,00	6.000,00	$ 27.000.000,00	6.000,00	$ 27.000.000
450,2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	491,16	$ 1.110.400,00	$ 545.384.064,00	108,84	$ 120.855.936,00	600,00	$ 666.240.000,00	600,00	$ 666.240.000
					$ 566.984.064		$ 126.255.936		$ 693.240.000		$ 693.240.000
6	**CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**										
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	514,74	$ 57.400,00	$ 29.546.076,00	85,26	$ 4.893.924,00	600,00	$ 34.440.000,00	600,00	$ 34.440.000
610,1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	65,52	$ 166.100,00	$ 10.882.872,00	54,48	$ 9.049.128,00	120,00	$ 19.932.000,00	120,00	$ 19.932.000
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU (Alcantarillas, losas, cabezales y demás estructuras)	M3	75,21	$ 763.700,00	$ 57.437.877,00	-39,21	$ -29.944.677,00	36,00	$ 27.493.200,00	36,00	$ 27.493.200
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado)	M3	14,40	$ 535.900,00	$ 7.716.960,00	-8,40	$ -4.501.560,00	6,00	$ 3.215.400,00	6,00	$ 3.215.400
640.1	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	Kg	14.359,35	$ 9.000,00	$ 129.234.150,00	12.640,65	$ 113.765.850,00	27.000,00	$ 243.000.000,00	27.000,00	$ 243.000.000
661,1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO,CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	58,50	$ 855.400,00	$ 50.040.900,00	-26,50	$ -22.668.100,00	32,00	$ 27.372.800,00	32,00	$ 27.372.800
663.1	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC 3722, DE DIAMETRO 65MM (2")	M	400,00	$ 17.200,00	$ 6.880.000,00	350,00	$ 6.020.000,00	750,00	$ 12.900.000,00	750,00	$ 12.900.000
670.5	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLÓPEO	M3	0,00	$ 415.700,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0
671.3.1	CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN SUPERFICIE DE APOYO (Berma cuneta)	M3	312,19	$ 574.400,00	$ 179.321.936,00	51,81	$ 29.759.664,00	364,00	$ 209.081.600,00	364,00	$ 209.081.600
672,4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE	M	120,00	$ 91.500,00	$ 10.980.000,00	-120,00	$ -10.980.000,00		$ -	0,00	$ 0
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	1.480,00	$ 11.600,00	$ 17.168.000,00	1.281,00	$ 14.859.600,00	2.761,00	$ 32.027.600,00	2.761,00	$ 32.027.600
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	264,00	$ 161.900,00	$ 42.741.600,00	231,00	$ 37.398.900,00	495,00	$ 80.140.500,00	495,00	$ 80.140.500
					$ 541.950.371		$ 147.652.729		$ 689.603.100		$ 689.603.100
7	**CAPITULO VII - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**										
700.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	4.130,00	$ 6.100,00	$ 25.193.000,00	-130,00	$ -793.000,00	4.000,00	$ 24.400.000,00	4.000,00	$ 24.400.000
700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	0,00	$ 73.800,00	$ -	8,00	$ 590.400,00	8,00	$ 590.400,00	8,00	$ 590.400
701.1	TACHA REFLECTIVA	UND.	84,00	$ 15.000,00	$ 1.260.000,00	116,00	$ 1.740.000,00	200,00	$ 3.000.000,00	200,00	$ 3.000.000
710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO DOBLE TIPO I CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (60 cm X 60 cm)	UND.	7,00	$ 666.900,00	$ 4.668.300,00	0,00	$ -	7,00	$ 4.668.300,00	7,00	$ 4.668.300
710.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO INFORMATIVA (SI-05 Y/O SI-06) CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	UND.	0,00	$ 935.200,00	$ -	2,00	$ 1.870.400,00	2,00	$ 1.870.400,00	2,00	$ 1.870.400
					$ 31.121.300		$ 3.407.800		$ 34.529.100		$ 34.529.100

	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA		Versión: 03
	ACTA DE MODIFICACION		Página 2 de 2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20221800032817 DEL 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

BALANCE DE OBRA No. 1

		VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 1.800.274.530,00	ACTA DE INICIO	22/12/2024
		VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$ 628.650.463,74	ACTA SUSPENCIÓN	29/12/2024
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO SAN JERÓNIMO REP. GLADYS MACIAS VARGAS**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.428.924.993,74	ACTA REINICIO 1	17/07/2024
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO LITORAL CONSULTING SAS REP. JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA**	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023,CEN,01,4367		PRORROGA 1	3 MESES
SUPERVISIÓN	**ING. PABLO EMIGDIO AGUILAR BERMEO**	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:		PRORROGA 2	74 DIAS
				TERMINACION:	31/12/2024

FECHA: 9-11-2024

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION 1		CONDICIONES ACTUALIZADOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**
9	**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**										
900,2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS	M3-KM	66.588,08	$ 1.700,00	$ 113.199.736,00	-46.409,08	$ -78.895.436,00	20.179,00	$ 34.304.300,00	20.179,00	$ 34.304.300
					$ 113.199.736		-$ 78.895.436		$ 34.304.300		$ 34.304.300
	SUBTOTAL- OBRAS				$ 1.732.118.451		$ 619.267.621		$ 2.351.386.072		$ 2.351.386.072
	PGIO 2%				$ 26.244.219		$ 9.382.843		$ 35.627.062		$ 35.627.062
	REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS				$ 41.911.860		$ 0		$ 0		$ 41.911.860
	VALOR TOTAL PROYECTO				$ 1.800.274.530		$ 628.650.464		$ 2.387.013.134		$ 2.428.924.994
	ADMINISTRACION 25%										
	UTILIDAD 5%										
	IMPREVISTOS 2%										

CONTRATISTA DE OBRACONSORCIO SAN JERÓNIMO
REP. GLADYS MACIAS VARGAS

INTERVENTORÍACONSORCIO LITORAL CONSULTING SAS
REP. JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA

SUPERVISIÓNING. PABLO EMIGDIO AGUILAR BERMEO