CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 001 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6879923 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y GROUP CISE S.A.S ZOMAC

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR.6879923 DE 2024**, así:

PRIMERO: MODIFIQUESE: Las cantidades de los ítems de repuestos, según solicitud de mayores o menores cantidades de acuerdo a las necesidades identificadas en la ejecución del contrato.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESMONTES Y DEMOLICIONES				
1	Cerramiento provisional en lona verde h=2,10	ml	40	11.000,00	440.000,00
2	Desmonte de puertas	unid	3	36.000,00	108.000,00
3	Desmonte de ventanas	unid	6	36.000,00	216.000,00
4	Desmonte de luminarias	unid	12	5.200,00	62.400,00
5	Desmonte de cielo raso	m2	50	10.000,00	500.000,00
6	Desmonte redes electricas	ml	60	7.500,00	450.000,00
7	Desmonte de muros permimetrales y divisorios en super board	m2	48	12.000,00	576.000,00
8	Demolicion de piso en ceramica de 45 x 45 cm (Incluye retiro de pegacor y mortero de nivelacion)	m2	50	14.000,00	700.000,00
9	Demolicion de piso en granito pulido (Incluye guardaescoba)	m2	28	16.000,00	448.000,00
10	Excavacion manual en material comun Prof max. 1,20m para cimentacion	m3	0	46.000,00	$ -
11	Retiro de material sobrante y disposicion final en sitio autorizado	m3	14	46.000,00	644.000,00
	ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 3000 PSI				
12	Construccion de pasillo de ingreso en concreto de 3000 PSI con rampa de acceso peatonal (Incluye malla electrosoldada)	m3	4	600.000,00	2.400.000,00
	MUROS Y PISOS				
13	Construccion de muro en ladrillo farol N°5 (Incluye mortero de pega)	m2	4	98.000,00	411.600,00
14	Suministro y aplicación de alistado de piso en mortero 1:4 e=5 cm	m2	75	36.000,00	2.700.000,00
15	Suministro e instalacion de muro doble cara en superboard Emin=8mm (Incluye estructura, tornilleria, cinta, masilla, accesorios y todo lo necesario para su instalacion)	m2	105	245.000,00	25.725.000,00

16	Suministro e instalación de muro doble cara en superboard Emin=8mm para enchape (Incluye estructura, tornilleria, cinta, masilla, accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m2	10	245.000,00	2.450.000,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
17	Suministro e instalación de panel led rectangular 120 cm x 30 cm (Incluye todos los elementos requeridos para la instalación, tubería y cable)	unid	8	370.000,00	2.960.000,00
18	Suministro e instalación de interruptor sencillo (Incluye regateo de ducto, cableado y marcación respectiva con normatividad vigente)	unid	5	45.000,00	225.000,00
19	Suministro e instalación de tomacorriente doble, con polo a tierra (Incluye cableado y marcación respectiva con normatividad vigente)	unid	20	49.000,00	980.000,00
	ACABADOS				-
20	Suministro e instalación de cielo raso en PVC (incluye estructura, tornilleria, accesorios, silicona y todo lo necesario para su instalacion)	m2	90	93.000,00	8.370.000,00
21	Suministro e instalacion de piso ceramico de 60 cm x 60 cm color beige (Incluye pegante ceramico y emboquillado a tono)	m2	75	85.000,00	6.375.000,00
22	Suministro e instalacion de guarda escoba en material ceramico color beige h= 8 cm	ml	50	14.000,00	700.000,00
23	Suministro y aplicación de pintura a 2 manos para muros internos y externos (incluye muros, filos y dilataciones)	m2	225	35.000,00	7.875.000,00
24	Suministro y aplicación de Masilla Superboard Acabado Liso (incluye muros, filos y dilataciones)	m2	225	10.000,00	2.250.000,00
25	Suministro e instalacion de fachaleta de 34,5 cm x 62 cm colores a convenir (Incluye pegante ceramico y emboquillado a tono)	m2	20	112.000,00	2.240.000,00
	CARPINTERIA METALICA				-
26	Suministro e instalacion de ventana en aluminio y vidrio 4mm (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalacion y correcto funcionamiento en muros de estructura liviana)	m2	6	450.000,00	2.700.000,00
27	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado de 10mm x 2,10 m x 1,60 m (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalacion y correcto funcionamiento en muros de estructura liviana)	unid	1	6.000.000,00	6.000.000,00
28	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado de 10mm x 2,10 m x 1,0 m (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalacion y correcto funcionamiento en muros de estructura liviana)	unid	1	4.500.000,00	4.500.000,00
29	Suministro e instalacion de aviso logo SENA en lamina galvanizada cal. 20 color dorado con iluminacion led en pared de 2,10 m x 2,25 m (ver plano)	unid	2	3.500.000,00	7.000.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN PERFIL ESTRUCTURAL 100X100 mmX4mm(INCLUYE SOLDADURA, PLATINAS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA Y VARILLA DE 1/2")		2	852.500,19	1.705.000,38
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN ACERO(INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACERO DE 1/2")		1	2.274.941,00	2.274.941,00
	costo directo			18.490.700,00	93.985.941,38

	administración	15%			14.097.891,21
	utilidad	4%			3.759.437,66
	iva sobre la utilidad	19%			714.293,15
	total				112.557.563,40

PRIMERO: ADICIONESE: El valor de TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 3.031.774), según estudio de mayores y menores cantidades y prorroguesé el contrato hasta el 15 de diciembre 2024.

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

- **a)** ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS
- **b)** Justificación adición presupuestal
- **c)** Viabilidad del supervisor Radicado No 002283
- **d)** Los demás documentos previos expedidos por la entidad con ocasión del proceso de modificación

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Ivan Dario Quintero Marmol-Profesional G02

Puerto Asís, 29 noviembre 2024