FORMATO 7 - PROPUESTA ECONÓMICA

SANTA ROSA DEL SUR, 16 DE DICIEMBRE DE 2024

Señores
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN NÚMERO SAMC-020-2024. CUYO OBJETO ES: **CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR**

"CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA DUPLEX EN LA SEDE EDUACTIVA DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR."					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y Replanteo	M2	49,29	$ 10.314,00	$ 508.377,06
1,2	Cerramiento provisional en polisombra h=2m	ML	32,36	$ 16.451,56	$ 532.372,48
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 1.040.749,54**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1	Excavación manual	M3	3,73	$ 81.567,00	$ 304.244,91
2,2	Relleno con material sitio (compactado)	M3	0,83	$ 37.114,00	$ 30.804,62
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 335.049,53**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
3,1	Zapatas Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) 0,60x0,60m	M3	0,97	$ 1.009.311,00	$ 979.031,67
3,2	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,30x0,20m	ML	22,76	$ 116.690,33	$ 2.655.871,91
3,3	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,20x0,20m	ML	10,58	$ 97.507,04	$ 1.031.624,48
3,4	Columnas en 3000 PSI 0,35X0,30m	ML	3,50	$ 151.677,30	$ 530.870,55
3,5	Columnas en 3000 PSI 0,30X0,30m	ML	8,40	$ 151.677,30	$ 1.274.089,32
3,6	Columnas en 3000 PSI 0,20X0,10m	ML	16,10	$ 87.933,54	$ 1.415.729,99
3,7	Viga corona 3000 PSI 0,10X0,20m	ML	35,04	$ 87.465,00	$ 3.064.773,60
3,8	Viga cinta concreto 3000 PSI, estructura 0,10X0,15m	ML	14,20	$ 84.374,65	$ 1.198.120,03
3,9	Bordillo fundido en sitio 10x30 cm 3000 PSI (Incluye Acero)	ML	27,96	$ 65.815,00	$ 1.840.187,40
3,10	Losa maciza h:10 cm concreto 3.000 PSI para tanque de agua	M2	2,25	$ 200.459,00	$ 451.032,75

	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 14.441.331,71**
4	**ACERO DE REFUERZO**				
4,1	Acero de refuerzo 60,000 PSI	KG	679,56	$ 10.791,70	$ 7.333.607,65
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.333.607,65**
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				
5,1	Muro en Ladrillo H-10	M2	41,73	$ 62.740,74	$ 2.618.171,08
5,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	M2	92,85	$ 31.392,44	$ 2.914.788,05
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 5.532.959,13**
6	**ESTUCO Y PINTURA**				
6,1	Estuco y Vinilo 3 manos	M2	80,22	$ 41.510,50	$ 3.329.972,31
6,2	Graniplast esgrafiado fachada	M2	54,30	$ 33.425,98	$ 1.815.030,71
6,3	Vinilo fachada sobre graniplats a 3 manos	M2	54,30	$ 48.398,57	$ 2.628.042,35
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.773.045,38**
7	**PISOS Y ENCHAPES**				
7,1	Placa base concreto 8 cm 2.500 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4,0 mm)	M2	46,49	$ 113.031,00	$ 5.254.811,19
7,2	Piso ceramico trafico IV color Masai ARD Multicolor 33.8 X 33.8 cm,o equivalente	M2	49,29	$ 94.690,00	$ 4.667.270,10
7,3	Guardaescoba piso ceramico trafico IV 33,8*10 cm o equivalente	ML	69,88	$ 13.483,00	$ 942.192,04
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 10.864.273,33**
8	**CUBIERTA**				
8,1	Cubierta arquitectonica tipo trapezoidal de 0,36 mm color azul (incluye estructural y sistema de anclaje, tornillos autoperforantes, y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia acesco o equivalente	M2	44,43	$ 140.087,00	$ 6.224.065,41
8,2	Caballete Metalico acesco o quivalente	ML	7,48	$ 67.846,00	$ 507.488,08
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 6.731.553,49**
9	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
9,1	Salida sanitaria 2"	UND	8,00	$ 146.019,00	$ 1.168.152,00
9,2	Tubería PVC 2"	ML	8,68	$ 60.560,00	$ 525.660,80
9,3	Salida sanitaria inodoro 4"	UND	8,00	$ 122.547,00	$ 980.376,00

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

9,4	Tubería PVC 4"	ML	17,34	$ 32.558,00	$ 564.555,72
9,5	Cajas inspección 80X80	UND	1,00	$ 772.047,00	$ 772.047,00
9,6	Suminstro e instalación lavamanos acuacer con grifería	UND	4,00	$ 415.981,00	$ 1.663.924,00
9,7	Suministro e instalación de Sanitario san giorgio alongado bone dual	UND	8,00	$ 824.272,00	$ 6.594.176,00
9,8	Suminstro e instalación orinal	UND	2,00	$ 593.411,00	$ 1.186.822,00
9,9	Suministro e instalación de espejo para baños (1,40x0,80m)	M2	2,24	$ 182.440,00	$ 408.665,60
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				**$ 13.864.379,12**
10	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				
10,1	Tubería PVC 1/2"	ML	17,85	$ 18.521,00	$ 330.599,85
10,2	Suministro e instalación tanque plastico 2000 Lts	UND	1,00	$ 1.959.605,00	$ 1.959.605,00
10,3	Suministro e instalación de micromedidor de agua	UND	1,00	$ 399.605,00	$ 399.605,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS				**$ 2.689.809,85**
11	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
11,1	Suministro e instalación caja y taco 2 polos 15A	UND	1,00	$ 180.374,00	$ 180.374,00
11,2	Salida interruptor sencillo PVC con luces LED	UND	2,00	$ 193.029,00	$ 386.058,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$ 566.432,00**
12	**CARPINTERIA METALICA**				
12,1	Suministro e instalación puerta metalica con chapa acabado en esmalte(incluye anticorrosivo)	M2	4,00	$ 397.458,61	$ 1.589.834,44
12,2	Suministro e instalación ventana en tubo rectangular de 1"X1"calibre 20 acabado en esmalte (incluye anticorosivo)	M2	1,67	$ 335.984,42	$ 561.093,98
12,3	Suministro e instalación de división en aluminio y PVC para baños	UND	8,00	$ 388.956,00	$ 3.111.648,00
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 5.262.576,42**
13	**TRANSPORTE**				
13,1	Transporte Santa Rosa del Sur-San Francisco	glb	1,00	$ 16.462.435,00	$ 16.462.435,00
	SUB TOTAL TRANSPORTE				**$ 16.462.435,00**
C	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO BATERIA SANITARIA DUPLEX SAN FRANCISCO**				**$ 92.898.202,15**

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

"CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA DUPLEX EN LA SEDE EDUACTIVA MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR."					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y Replanteo	M2	49,29	$ 10.314,00	$ 508.377,06
1,2	Cerramiento provisional en polisombra h=2m	ML	32,36	$ 16.451,56	$ 532.372,48
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 1.040.749,54**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1	Excavación manual	M3	3,73	$ 81.567,00	$ 304.244,91
2,2	Relleno con material sitio (compactado)	M3	0,83	$ 37.114,00	$ 30.804,62
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 335.049,53**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
3,1	Zapatas Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) 0,60x0,60m	M3	0,97	$ 1.009.311,00	$ 979.031,67
3,2	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,30x0,20m	ML	22,76	$ 116.690,33	$ 2.655.871,91
3,3	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,20x0,20m	ML	10,58	$ 97.507,04	$ 1.031.624,48
3,4	Columnas en 3000 PSI 0,35X0,30m	ML	3,50	$ 151.677,30	$ 530.870,55
3,5	Columnas en 3000 PSI 0,30X0,30m	ML	8,40	$ 151.677,30	$ 1.274.089,32
3,6	Columnas en 3000 PSI 0,20X0,10m	ML	16,10	$ 87.933,54	$ 1.415.729,99
3,7	Viga corona 3000 PSI 0,10X0,20m	ML	35,04	$ 87.465,00	$ 3.064.773,60
3,8	Viga cinta concreto 3000 PSI, estructura 0,10X0,15m	ML	14,20	$ 84.374,65	$ 1.198.120,03
3,9	Bordillo fundido en sitio 10x30 cm 3000 PSI (Incluye Acero)	ML	27,96	$ 65.815,00	$ 1.840.187,40
3,10	Losa maciza h:10 cm concreto 3.000 PSI para tanque de agua	M2	2,25	$ 200.459,00	$ 451.032,75
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 14.441.331,71**
4	**ACERO DE REFUERZO**				
4,1	Acero de refuerzo 60,000 PSI	KG	679,56	$ 10.791,70	$ 7.333.607,65
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.333.607,65**
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				
5,1	Muro en Ladrillo H-10	M2	41,73	$ 62.740,74	$ 2.618.171,08

5,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	M2	92,85	$ 31.392,44	$ 2.914.788,05
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 5.532.959,13**
6	**ESTUCO Y PINTURA**				
6,1	Estuco y Vinilo 3 manos	M2	80,22	$ 41.510,50	$ 3.329.972,31
6,2	Graniplast esgrafiado fachada	M2	54,30	$ 33.425,98	$ 1.815.030,71
6,3	Vinilo fachada sobre graniplats a 3 manos	M2	54,30	$ 48.398,57	$ 2.628.042,35
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.773.045,38**
7	**PISOS Y ENCHAPES**				
7,1	Placa base concreto 8 cm 2.500 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4,0 mm)	M2	46,49	$ 113.031,00	$ 5.254.811,19
7,2	Piso ceramico trafico IV color Masai ARD Multicolor 33.8 X 33.8 cm,o equivalente	M2	49,29	$ 94.690,00	$ 4.667.270,10
7,3	Guardaescoba piso ceramico trafico IV 33,8*10 cm o equivalente	ML	69,88	$ 13.483,00	$ 942.192,04
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 10.864.273,33**
8	**CUBIERTA**				
8,1	Cubierta arquitectonica tipo trapezoidal de 0,36 mm color azul (incluye estructural y sistema de anclaje, tornillos autoperforantes, y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia acesco o equivalente	M2	44,43	$ 140.087,00	$ 6.224.065,41
8,2	Caballete Metalico acesco o quivalente	ML	7,48	$ 67.846,00	$ 507.488,08
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 6.731.553,49**
9	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
9,1	Salida sanitaria 2"	UND	8,00	$ 146.019,00	$ 1.168.152,00
9,2	Tubería PVC 2"	ML	8,68	$ 60.560,00	$ 525.660,80
9,3	Salida sanitaria inodoro 4"	UND	8,00	$ 122.547,00	$ 980.376,00
9,4	Tubería PVC 4"	ML	17,34	$ 32.558,00	$ 564.555,72
9,5	Cajas inspección 80X80	UND	1,00	$ 772.047,00	$ 772.047,00
9,6	Suminstro e instalación lavamanos acuacer con grifería	UND	4,00	$ 415.981,00	$ 1.663.924,00
9,7	Suministro e instalación de Sanitario san giorgio alongado bone dual	UND	8,00	$ 824.272,00	$ 6.594.176,00
9,8	Suminstro e instalación orinal	UND	2,00	$ 593.411,00	$ 1.186.822,00

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

9,9	Suministro e instalación de espejo para baños (1,40x0,80m)	M2	2,24	$ 182.440,00	$ 408.665,60
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				**$ 13.864.379,12**
10	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				
10,1	Tubería PVC 1/2"	ML	17,85	$ 18.521,00	$ 330.599,85
10,2	Suministro e instalación tanque plastico 2000 Lts	UND	1,00	$ 1.959.605,00	$ 1.959.605,00
10,3	Suministro e instalación de micromedidor de agua	UND	1,00	$ 399.605,00	$ 399.605,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS				**$ 2.689.809,85**
11	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
11,1	Suministro e instalación caja y taco 2 polos 15A	UND	1,00	$ 180.374,00	$ 180.374,00
11,2	Salida interruptor sencillo PVC con luces LED	UND	2,00	$ 193.029,00	$ 386.058,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$ 566.432,00**
12	**CARPINTERIA METALICA**				
12,1	Suministro e instalación puerta metalica con chapa acabado en esmalte(incluye anticorrosivo)	M2	4,00	$ 397.458,61	$ 1.589.834,44
12,2	Suministro e instalación ventana en tubo rectangular de 1"X1"calibre 20 acabado en esmalte (incluye anticorosivo)	M2	1,67	$ 335.984,42	$ 561.093,98
12,3	Suministro e instalación de división en aluminio y PVC para baños	UND	8,00	$ 388.956,00	$ 3.111.648,00
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 5.262.576,42**
D	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO BATERIA SANITARIA DUPLEX MARIA AUXILIADORA**				**$ 76.435.767,15**

“CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA DUPLEX EN LA SEDE EDUACTIVA DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y Replanteo	M2	49,29	$ 10.314,00	$ 508.377,06
1,2	Cerramiento provisional en polisombra h=2m	ML	32,36	$ 16.451,56	$ 532.372,48
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 1.040.749,54**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1	Excavación manual	M3	3,73	$ 81.567,00	$ 304.244,91

2,2	Excavación en roca (Incluye retiro material sobrante)	M3	24,23	$ 176.029,00	$ 4.265.182,67
2,3	Relleno con material sitio (compactado)	M3	0,83	$ 37.114,00	$ 30.804,62
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**$ 4.600.232,20**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
3,1	Zapatas Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) 0,60x0,60m	M3	0,97	$ 1.009.311,00	$ 979.031,67
3,2	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,30x0,20m	ML	22,76	$ 116.690,33	$ 2.655.871,91
3,3	Viga cimentacion 3,000 PSI 0,20x0,20m	ML	10,58	$ 97.507,04	$ 1.031.624,48
3,4	Columnas en 3000 PSI 0,35X0,30m	ML	3,50	$ 151.677,30	$ 530.870,55
3,5	Columnas en 3000 PSI 0,30X0,30m	ML	8,40	$ 151.677,30	$ 1.274.089,32
3,6	Columnas en 3000 PSI 0,20X0,10m	ML	16,10	$ 87.933,54	$ 1.415.729,99
3,7	Viga corona 3000 PSI 0,10X0,20m	ML	35,04	$ 87.465,00	$ 3.064.773,60
3,8	Viga cinta concreto 3000 PSI, estructura 0,10X0,15m	ML	14,20	$ 84.374,65	$ 1.198.120,03
3,9	Bordillo fundido en sitio 10x30 cm 3000 PSI (Incluye Acero)	ML	27,96	$ 65.815,00	$ 1.840.187,40
3,10	Losa maciza h:10 cm concreto 3.000 PSI para tanque de agua	M2	2,25	$ 200.459,00	$ 451.032,75
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 14.441.331,71**
4	**ACERO DE REFUERZO**				
4,1	Acero de refuerzo 60,000 PSI	KG	679,56	$ 10.791,70	$ 7.333.607,65
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.333.607,65**
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				
5,1	Muro en Ladrillo H-10	M2	41,73	$ 62.740,74	$ 2.618.171,08
5,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	M2	92,85	$ 31.392,44	$ 2.914.788,05
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 5.532.959,13**
6	**ESTUCO Y PINTURA**				
6,1	Estuco y Vinilo 3 manos	M2	80,22	$ 41.510,50	$ 3.329.972,31
6,2	Graniplast esgrafiado fachada	M2	54,30	$ 33.425,98	$ 1.815.030,71
6,3	Vinilo fachada sobre graniplats a 3 manos	M2	54,30	$ 48.398,57	$ 2.628.042,35
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 7.773.045,38**
7	**PISOS Y ENCHAPES**				

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

7,1	Placa base concreto 8 cm 2.500 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4,0 mm)	M2	46,49	$ 113.031,00	$ 5.254.811,19
7,2	Piso ceramico trafico IV color Masai ARD Multicolor 33.8 X 33.8 cm,o equivalente	M2	49,29	$ 94.690,00	$ 4.667.270,10
7,3	Guardaescoba piso ceramico trafico IV 33,8*10 cm o equivalente	ML	69,88	$ 13.483,00	$ 942.192,04
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 10.864.273,33**
8	**CUBIERTA**				
8,1	Cubierta arquitectonica tipo trapezoidal de 0,36 mm color azul (incluye estructural y sistema de anclaje, tornillos autoperforantes, y demas elementos necesarios para su buena instalacion) referencia acesco o equivalente	M2	44,43	$ 136.500,00	$ 6.064.695,00
8,2	Caballete Metalico acesco o quivalente	ML	7,48	$ 67.846,00	$ 507.488,08
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 6.572.183,08**
9	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
9,1	Salida sanitaria 2"	UND	8,00	$ 146.019,00	$ 1.168.152,00
9,2	Tubería PVC 2"	ML	8,68	$ 60.560,00	$ 525.660,80
9,3	Salida sanitaria inodoro 4"	UND	8,00	$ 122.547,00	$ 980.376,00
9,4	Tubería PVC 4"	ML	17,34	$ 32.558,00	$ 564.555,72
9,5	Cajas inspección 80X80	UND	1,00	$ 772.047,00	$ 772.047,00
9,6	Suminstro e instalación lavamanos acuacer con grifería	UND	4,00	$ 415.981,00	$ 1.663.924,00
9,7	Suministro e instalación de Sanitario san giorgio alongado bone dual	UND	8,00	$ 824.272,00	$ 6.594.176,00
9,8	Suminstro e instalación orinal	UND	2,00	$ 593.411,00	$ 1.186.822,00
9,9	Suministro e instalación de espejo para baños (1,40x0,80m)	M2	2,24	$ 182.440,00	$ 408.665,60
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				**$ 13.864.379,12**
10	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				
10,1	Tubería PVC 1/2"	ML	17,85	$ 18.521,00	$ 330.599,85
10,2	Suministro e instalación tanque plastico 2000 Lts	UND	1,00	$ 1.959.605,00	$ 1.959.605,00
10,3	Suministro e instalación de micromedidor de agua	UND	1,00	$ 399.605,00	$ 399.605,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS				**$ 2.689.809,85**
11	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

11,1	Suministro e instalación caja y taco 2 polos 15A	UND	1,00	$ 180.374,00	$ 180.374,00
11,2	Salida interruptor sencillo PVC con luces LED	UND	2,00	$ 193.029,00	$ 386.058,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$ 566.432,00**
12	**CARPINTERIA METALICA**				
12,1	Suministro e instalación puerta metalica con chapa acabado en esmalte(incluye anticorrosivo)	M2	4,00	$ 397.458,61	$ 1.589.834,44
12,2	Suministro e instalación ventana en tubo rectangular de 1"X1"calibre 20 acabado en esmalte (incluye anticorosivo)	M2	1,67	$ 335.984,42	$ 561.093,98
12,3	Suministro e instalación de división en aluminio y PVC para baños	UND	8,00	$ 388.956,00	$ 3.111.648,00
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 5.262.576,42**
E	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO BATERIA SANITARIA DUPLEX DIVINO NIÑO**				**$ 80.541.579,41**
A + B + C + D + E	**COSTO DIRECTO**				**$ 249.875.548,71**
A	Administración		**32,66%**		$ 81.609.354,21
I	Imprevisto		**1,00%**		$ 2.498.755,49
U	Utilidad		**5,00%**		$ 12.493.777,44
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO [COSTO DIRECTO + AIU]				**$ 346.477.435,85**

El valor total incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos – impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden departamental y MUNICIPAL, legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc)



Firma del Proponente
Nombre: DIEGO FERNANDO MONTALVO MONSALVE
Documento de Identidad: 1.091.675.913 DE OCAÑA