

Análisis de Precios Unitarios



Unidad:



Proteccion Geocolchones 30 cm

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UN	VR. PARCIAL
GEOLCHON 3,0M X1,0M X 0,3M	UN	1.00	\$ 474,632	\$ 474,632
GEOTEXTIL NT 2500	M2	1.00	\$ 10,207	\$ 10,207
PIEDRA DE MANO	M3	0.32	\$ 60,000	\$ 18,900
SUBTOTAL				\$ 503,738

IIA. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	PRESTAC.	JORNAL	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
CUADRILLA INSTALACION MAT. GRANULAR (1 oficial + 2 ayudantes)	1.75	\$ 145,000	145	\$ 1,750
CUADRILLA INSTALACION GEOMALLA (1 Oficial + 2 Ayudantes)	1.75	\$ 145,000	145	\$ 1,750
SUBTOTAL				\$ 3,500

III. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN	UN	RENDIMIENTO	PRECIO UN	VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	GL			\$ 2,500

SUBTOTAL \$ 2,500

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	Volumen	Dist (km)	Tarifa \$/ (m3.km)	VR. PARCIAL
TRANSPORTE INTERNO	DIA	0.32	14000	4410

SUBTOTAL \$ 4,410

TOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 514,148

Mexichem Colombia SAS
Bogotá, Colombia: Autopista Sur No. 71 - 75 Telefono (571)
7825100