MATERIALES TRAMO 1				
Abscisa	**Material**	**Area (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol acumulado (m³)**
Station: 0+000.000				
	Corte	1.34	0	0
	Relleno	0	0	0
	Concreto reforzado	0.27	0	0
	Piedra pegada	0.27	0	0
	Cuneta	0.36	0	0
	SubBase	0.62	0	0
Station: 0+010.000				
	Corte	0.42	10.53	10.53
	Relleno	0	0.02	0.02
	Concreto reforzado	0.27	2.7	2.7
	Piedra pegada	0.27	2.7	2.7
	Cuneta	0.36	3.58	3.58
	SubBase	0.62	6.2	6.2
Station: 0+020.000				
	Corte	0.46	5.23	15.76
	Relleno	0	0.02	0.05
	Concreto reforzado	0.27	2.7	5.4
	Piedra pegada	0.27	2.7	5.4
	Cuneta	0.36	3.57	7.15
	SubBase	0.62	6.2	12.4
Station: 0+030.000				
	Corte	0.29	4.49	20.24
	Relleno	0	0	0.05
	Concreto reforzado	0.27	2.7	8.1
	Piedra pegada	0.27	2.7	8.1
	Cuneta	0.36	3.58	10.73
	SubBase	0.62	6.2	18.6
Station: 0+040.000				
	Corte	0.43	4.34	24.59
	Relleno	0	0	0.05
	Concreto reforzado	0.27	2.7	10.8
	Piedra pegada	0.27	2.7	10.8
	Cuneta	0.36	3.58	14.3
	SubBase	0.62	6.2	24.8
Station: 0+050.000				
	Corte	0.45	5.31	29.9
	Relleno	0	0	0.05
	Concreto reforzado	0.27	2.7	13.5
	Piedra pegada	0.27	2.7	13.5
	Cuneta	0.36	3.57	17.88
	SubBase	0.62	6.2	31
Station: 0+057.100				
	Corte	0.73	5.05	34.95
	Relleno	0	0	0.05
	Concreto reforzado	0.27	1.92	15.42
	Piedra pegada	0.27	1.92	15.42
	Cuneta	0.36	2.54	20.41
	SubBase	0.62	4.4	35.4
Station: 0+060.000				
	Corte	0.89	2.82	37.76
	Relleno	0	0	0.05
	Concreto reforzado	0.54	1.17	16.59
	Piedra pegada	0	0.39	15.81
	Cuneta	0.36	1.04	21.45
	SubBase	0.62	1.8	37.2
Station: 0+070.000				
	Corte	1.85	16.42	54.19
	Relleno	0	0	0.05

	Concreto reforzado	0.81	6.75	23.34
	Piedra pegada	0	0	15.81
	Cuneta	0.36	3.58	25.03
	SubBase	0.89	7.55	44.75
Station: 0+077.733				
	Corte	1.4	15.1	69.28
	Relleno	0	0.02	0.07
	Concreto reforzado	0.81	6.27	29.61
	Piedra pegada	0	0	15.81
	Cuneta	0.36	2.76	27.79
	SubBase	0.89	6.89	51.64
Station: 0+080.000				
	Corte	1.38	3.79	73.07
	Relleno	0.01	0.02	0.09
	Concreto reforzado	0.81	1.84	31.45
	Piedra pegada	0	0	15.81
	Cuneta	0.36	0.81	28.6
	SubBase	0.89	2.02	53.66
Station: 0+090.000				
	Corte	0.62	11.98	85.05
	Relleno	0	0.04	0.13
	Concreto reforzado	0.55	6.79	38.24
	Piedra pegada	0	0	15.81
	Cuneta	0.36	3.57	32.17
	SubBase	0.63	7.59	61.24
Station: 0+096.100				
	Corte	0.63	4.58	89.63
	Relleno	0.03	0.12	0.24
	Concreto reforzado	0.54	3.32	41.55
	Piedra pegada	0	0	15.81
	Cuneta	0.36	2.18	34.36
	SubBase	0.62	3.81	65.05
Station: 0+100.000				
	Corte	0.57	2.81	92.44
	Relleno	0.04	0.18	0.42
	Concreto reforzado	0.27	1.58	43.13
	Piedra pegada	0.27	0.53	16.33
	Cuneta	0.36	1.39	35.75
	SubBase	0.62	2.42	67.47
Station: 0+110.000				
	Corte	0.21	4.66	97.1
	Relleno	0.2	1.45	1.87
	Concreto reforzado	0.27	2.7	45.83
	Piedra pegada	0.27	2.7	19.03
	Cuneta	0.36	3.58	39.32
	SubBase	0.62	6.2	73.67
Station: 0+120.000				
	Corte	0.59	4.79	101.89
	Relleno	0.3	2.97	4.84
	Concreto reforzado	0.27	2.7	48.53
	Piedra pegada	0.27	2.7	21.73
	Cuneta	0.36	3.58	42.9
	SubBase	0.62	6.2	79.87
Station: 0+130.000				
	Corte	0.7	7.76	109.65
	Relleno	0.25	3.27	8.1
	Concreto reforzado	0.27	2.7	51.23
	Piedra pegada	0.27	2.7	24.43
	Cuneta	0.36	3.58	46.47
	SubBase	0.62	6.2	86.07
Station: 0+135.100				
	Corte	0.63	4.08	113.73
	Relleno	0.08	0.99	9.09
	Concreto reforzado	0.27	1.38	52.61
	Piedra pegada	0.27	1.38	25.81
	Cuneta	0.36	1.82	48.3

	SubBase	0.62	3.16	89.23
Station: 0+140.000				
	Corte	0.83	4.29	118.01
	Relleno	0	0.23	9.32
	Concreto reforzado	0.47	1.82	54.43
	Piedra pegada	0.07	0.83	26.64
	Cuneta	0.36	1.75	50.05
	SubBase	0.62	3.04	92.27
Station: 0+147.759				
	Corte	1	8.52	126.54
	Relleno	0	0.01	9.33
	Concreto reforzado	0.54	3.93	58.36
	Piedra pegada	0.07	0.52	27.16
	Cuneta	0.36	2.77	52.82
	SubBase	0.69	5.07	97.34
Station: 0+150.000				
	Corte	1.26	3.02	129.56
	Relleno	0	0	9.33
	Concreto reforzado	0.54	1.2	59.55
	Piedra pegada	0.07	0.16	27.32
	Cuneta	0.36	0.8	53.62
	SubBase	0.69	1.53	98.87
Station: 0+160.000				
	Corte	2.35	21.43	150.99
	Relleno	0	0	9.33
	Concreto reforzado	0.54	5.34	64.89
	Piedra pegada	0.07	0.7	28.02
	Cuneta	0.36	3.55	57.18
	SubBase	0.69	6.84	105.71
Station: 0+164.583				
	Corte	2.14	12.23	163.22
	Relleno	0	0	9.33
	Concreto reforzado	0.54	2.45	67.34
	Piedra pegada	0.07	0.32	28.34
	Cuneta	0.36	1.63	58.8
	SubBase	0.69	3.13	108.84
Station: 0+170.000				
	Corte	1.63	12.22	175.44
	Relleno	0	0	9.33
	Concreto reforzado	0.54	2.89	70.23
	Piedra pegada	0.07	0.38	28.72
	Cuneta	0.36	1.93	60.73
	SubBase	0.69	3.7	112.54
Station: 0+180.000				
	Corte	0.1	10.38	185.82
	Relleno	0.21	1.21	10.54
	Concreto reforzado	0.54	5.34	75.57
	Piedra pegada	0.07	0.7	29.42
	Cuneta	0.36	3.55	64.29
	SubBase	0.69	6.84	119.38
Station: 0+181.406				
	Corte	0.28	0.32	186.14
	Relleno	0.04	0.2	10.74
	Concreto reforzado	0.54	0.75	76.32
	Piedra pegada	0.07	0.1	29.52
	Cuneta	0.36	0.5	64.79
	SubBase	0.69	0.96	120.34
Station: 0+190.000				
	Corte	0.35	3.26	189.4
	Relleno	0.09	0.69	11.42
	Concreto reforzado	0.47	4.35	80.67
	Piedra pegada	0.07	0.58	30.1
	Cuneta	0.36	3.07	67.86
	SubBase	0.62	5.62	125.96
Station: 0+195.100				

	Corte	0.29	1.97	191.37
	Relleno	0.03	0.38	11.81
	Concreto reforzado	0.47	2.41	83.08
	Piedra pegada	0.07	0.34	30.45
	Cuneta	0.36	1.82	69.68
	SubBase	0.62	3.16	129.12
Station: 0+200.000				
	Corte	0.6	2.62	193.99
	Relleno	0	0.09	11.9
	Concreto reforzado	0.27	1.82	84.9
	Piedra pegada	0.27	0.83	31.27
	Cuneta	0.36	1.75	71.43
	SubBase	0.62	3.04	132.16
Station: 0+210.000				
	Corte	1.1	10.22	204.22
	Relleno	0	0	11.9
	Concreto reforzado	0.27	2.7	87.6
	Piedra pegada	0.27	2.7	33.97
	Cuneta	0.36	3.57	75.01
	SubBase	0.62	6.2	138.36
Station: 0+220.000				
	Corte	1.65	16.51	220.73
	Relleno	0	0	11.9
	Concreto reforzado	0.27	2.7	90.3
	Piedra pegada	0.27	2.7	36.67
	Cuneta	0.36	3.57	78.58
	SubBase	0.62	6.2	144.56
Station: 0+230.000				
	Corte	1.41	18.34	239.06
	Relleno	0	0	11.9
	Concreto reforzado	0.27	2.7	93
	Piedra pegada	0.27	2.7	39.37
	Cuneta	0.36	3.57	82.16
	SubBase	0.62	6.2	150.76
Station: 0+236.811				
	Corte	0.46	7.62	246.69
	Relleno	0.05	0.2	12.09
	Concreto reforzado	0.27	1.84	94.84
	Piedra pegada	0.27	1.84	41.21
	Cuneta	0.36	2.44	84.59
	SubBase	0.62	4.22	154.98
Station: 0+240.000				
	Corte	0.46	1.75	248.44
	Relleno	0.09	0.26	12.35
	Concreto reforzado	0.27	0.86	95.7
	Piedra pegada	0.27	0.86	42.07
	Cuneta	0.36	1.14	85.73
	SubBase	0.62	1.98	156.96
Station: 0+250.000				
	Corte	0.75	7.34	255.78
	Relleno	0.01	0.57	12.93
	Concreto reforzado	0.27	2.7	98.4
	Piedra pegada	0.27	2.7	44.77
	Cuneta	0.36	3.57	89.31
	SubBase	0.62	6.2	163.16
Station: 0+255.981				
	Corte	1.34	7.63	263.42
	Relleno	0.41	1.51	14.43
	Concreto reforzado	0.27	1.61	100.02
	Piedra pegada	0.27	1.61	46.39
	Cuneta	0.36	2.14	91.45
	SubBase	0.62	3.71	166.87
Station: 0+260.000				
	Corte	0.96	5.65	269.07
	Relleno	0.14	1.33	15.76
	Concreto reforzado	0.27	1.09	101.1

	Piedra pegada	0.27	1.09	47.47
	Cuneta	0.36	1.44	92.88
	SubBase	0.62	2.49	169.36
Station: 0+270.000				
	Corte	0.5	8.87	277.93
	Relleno	0	0.84	16.6
	Concreto reforzado	0.27	2.7	103.8
	Piedra pegada	0.27	2.7	50.17
	Cuneta	0.36	3.58	96.46
	SubBase	0.62	6.2	175.56
Station: 0+275.150				
	Corte	1.24	5.36	283.3
	Relleno	0	0	16.6
	Concreto reforzado	0.27	1.39	105.19
	Piedra pegada	0.27	1.39	51.56
	Cuneta	0.36	1.84	98.3
	SubBase	0.62	3.19	178.75
Station: 0+280.000				
	Corte	1.67	8.45	291.74
	Relleno	0	0	16.6
	Concreto reforzado	0.27	1.31	106.5
	Piedra pegada	0.27	1.31	52.87
	Cuneta	0.36	1.73	100.03
	SubBase	0.62	3.01	181.76
Station: 0+288.100				
	Corte	1.65	16.12	307.86
	Relleno	0	0	16.6
	Concreto reforzado	0.27	2.19	108.69
	Piedra pegada	0.27	2.19	55.06
	Cuneta	0.36	2.9	102.93
	SubBase	0.62	5.02	186.78
Station: 0+290.000				
	Corte	1.45	3.53	311.39
	Relleno	0	0	16.6
	Concreto reforzado	0.47	0.71	109.39
	Piedra pegada	0.07	0.32	55.38
	Cuneta	0.36	0.68	103.61
	SubBase	0.62	1.18	187.96
Station: 0+299.729				
	Corte	2.65	23.89	335.28
	Relleno	0	0	16.6
	Concreto reforzado	0.54	4.93	114.32
	Piedra pegada	0.07	0.66	56.04
	Cuneta	0.36	3.48	107.09
	SubBase	0.69	6.36	194.32
Station: 0+300.000				
	Corte	2.68	0.87	336.15
	Relleno	0	0	16.6
	Concreto reforzado	0.54	0.15	114.46
	Piedra pegada	0.07	0.02	56.06
	Cuneta	0.36	0.1	107.18
	SubBase	0.69	0.19	194.51
Station: 0+308.180				
	Corte	4.45	32.53	368.68
	Relleno	0.02	0.08	16.68
	Concreto reforzado	0.54	4.36	118.83
	Piedra pegada	0.07	0.58	56.63
	Cuneta	0.36	2.91	110.09
	SubBase	0.69	5.59	200.09
Station: 0+310.000				
	Corte	3.74	8.26	376.94
	Relleno	0.07	0.09	16.77
	Concreto reforzado	0.54	0.97	119.8
	Piedra pegada	0.07	0.13	56.76
	Cuneta	0.36	0.65	110.73
	SubBase	0.69	1.24	201.34

Station: 0+316.632				
	Corte	0.64	16	392.94
	Relleno	0.3	1.43	18.2
	Concreto reforzado	0.54	3.54	123.33
	Piedra pegada	0.07	0.47	57.23
	Cuneta	0.36	2.36	113.09
	SubBase	0.69	4.53	205.87
Station: 0+320.000				
	Corte	0	1.29	394.23
	Relleno	0.47	1.54	19.74
	Concreto reforzado	0.47	1.71	125.04
	Piedra pegada	0.07	0.23	57.46
	Cuneta	0.36	1.2	114.29
	SubBase	0.62	2.2	208.07
Station: 0+330.000				
	Corte	0.01	0.08	394.31
	Relleno	0.28	4.5	24.24
	Concreto reforzado	0.27	3.71	128.75
	Piedra pegada	0.27	1.69	59.15
	Cuneta	0.36	3.58	117.87
	SubBase	0.62	6.2	214.27
Station: 0+340.000				
	Corte	0.1	0.66	394.97
	Relleno	0.15	2.61	26.85
	Concreto reforzado	0.27	2.7	131.45
	Piedra pegada	0.27	2.7	61.85
	Cuneta	0.36	3.57	121.44
	SubBase	0.62	6.2	220.47
Station: 0+342.100				
	Corte	0.23	0.41	395.39
	Relleno	0.05	0.26	27.1
	Concreto reforzado	0.47	0.78	132.23
	Piedra pegada	0.07	0.35	62.2
	Cuneta	0.36	0.75	122.19
	SubBase	0.62	1.3	221.77
Station: 0+350.000				
	Corte	0.71	4.44	399.83
	Relleno	0	0.25	27.35
	Concreto reforzado	0.47	3.73	135.96
	Piedra pegada	0.07	0.53	62.73
	Cuneta	0.36	2.82	125.02
	SubBase	0.62	4.9	226.67
Station: 0+360.000				
	Corte	0.08	4.69	404.52
	Relleno	0.53	3.2	30.55
	Concreto reforzado	0.65	5.59	141.55
	Piedra pegada	0.07	0.68	63.41
	Cuneta	0.36	3.58	128.59
	SubBase	0.79	7.07	233.73
Station: 0+363.233				
	Corte	0.34	0.8	405.32
	Relleno	0.9	2.78	33.32
	Concreto reforzado	0.74	2.24	143.79
	Piedra pegada	0.07	0.22	63.63
	Cuneta	0.36	1.16	129.75
	SubBase	0.89	2.72	236.45
Station: 0+370.000				
	Corte	0.67	3.3	408.62
	Relleno	1.5	9.33	42.65
	Concreto reforzado	0.74	4.74	148.54
	Piedra pegada	0.07	0.49	64.12
	Cuneta	0.36	2.31	132.06
	SubBase	0.89	5.75	242.21
Station: 0+380.000				
	Corte	0	3.23	411.85

	Relleno	0.73	12.59	55.24
	Concreto reforzado	0.74	7.01	155.54
	Piedra pegada	0.07	0.73	64.85
	Cuneta	0.36	3.41	135.47
	SubBase	0.89	8.5	250.71
Station: 0+384.552				
	Corte	0.59	1.51	413.35
	Relleno	0.17	2.23	57.47
	Concreto reforzado	0.74	3.19	158.73
	Piedra pegada	0.07	0.33	65.18
	Cuneta	0.36	1.55	137.03
	SubBase	0.89	3.87	254.58
Station: 0+390.000				
	Corte	2.66	10.12	423.48
	Relleno	0	0.47	57.94
	Concreto reforzado	0.74	3.82	162.55
	Piedra pegada	0.07	0.4	65.57
	Cuneta	0.36	1.86	138.89
	SubBase	0.89	4.63	259.21
Station: 0+400.000				
	Corte	5.26	44	467.48
	Relleno	0	0.01	57.95
	Concreto reforzado	0.74	7.01	169.56
	Piedra pegada	0.07	0.73	66.3
	Cuneta	0.36	3.41	142.3
	SubBase	0.89	8.5	267.71
Station: 0+405.871				
	Corte	4.13	30.11	497.59
	Relleno	0	0	57.95
	Concreto reforzado	0.81	4.33	173.89
	Piedra pegada	0	0.21	66.52
	Cuneta	0.36	2	144.31
	SubBase	0.97	5.25	272.96
Station: 0+410.000				
	Corte	2.59	16.64	514.23
	Relleno	0	0	57.95
	Concreto reforzado	0.76	3.23	177.12
	Piedra pegada	0	0	66.52
	Cuneta	0.36	1.48	145.78
	SubBase	0.84	3.73	276.69
Station: 0+416.702				
	Corte	1.4	16.06	530.29
	Relleno	0	0	57.95
	Concreto reforzado	0.74	5.02	182.14
	Piedra pegada	0.07	0.23	66.74
	Cuneta	0.36	2.4	148.18
	SubBase	0.89	5.78	282.47
Station: 0+420.000				
	Corte	1.12	4.76	535.05
	Relleno	0.03	0.05	58
	Concreto reforzado	0.74	2.25	184.39
	Piedra pegada	0.07	0.25	66.99
	Cuneta	0.36	1.1	149.28
	SubBase	0.89	2.75	285.21
Station: 0+430.000				
	Corte	0.41	8.61	543.67
	Relleno	0.16	1.04	59.05
	Concreto reforzado	0.74	6.83	191.22
	Piedra pegada	0.07	0.75	67.74
	Cuneta	0.36	3.35	152.63
	SubBase	0.89	8.33	293.54
Station: 0+432.828				
	Corte	0.61	1.45	545.11
	Relleno	0.08	0.36	59.41
	Concreto reforzado	0.74	1.93	193.15
	Piedra pegada	0.07	0.21	67.95

	Cuneta	0.36	0.95	153.57
	SubBase	0.89	2.36	295.9
Station: 0+440.000				
	Corte	0.81	4.67	549.78
	Relleno	0.68	2.98	62.39
	Concreto reforzado	0.74	4.9	198.04
	Piedra pegada	0.07	0.54	68.49
	Cuneta	0.36	2.4	155.97
	SubBase	0.89	5.97	301.87
Station: 0+448.955				
	Corte	1.95	10.67	560.45
	Relleno	0.22	4.56	66.95
	Concreto reforzado	0.74	6.11	204.16
	Piedra pegada	0.07	0.67	69.17
	Cuneta	0.36	3	158.97
	SubBase	0.89	7.46	309.33
Station: 0+450.000				
	Corte	1.77	2.33	562.79
	Relleno	0.21	0.27	67.22
	Concreto reforzado	0.71	0.76	204.92
	Piedra pegada	0.07	0.07	69.24
	Cuneta	0.36	0.37	159.34
	SubBase	0.94	0.95	310.28
Station: 0+452.438				
	Corte	1.29	4.47	567.26
	Relleno	0.18	0.56	67.78
	Concreto reforzado	0.64	1.64	206.56
	Piedra pegada	0.07	0.16	69.4
	Cuneta	0.36	0.87	160.21
	SubBase	0.79	2.1	312.38
Station: 0+460.000				
	Corte	0.5	8.21	575.47
	Relleno	0	0.82	68.6
	Concreto reforzado	0.47	4.21	210.78
	Piedra pegada	0.07	0.51	69.91
	Cuneta	0.36	2.71	162.92
	SubBase	0.62	5.32	317.71
Station: 0+468.273				
	Corte	2.25	13.62	589.1
	Relleno	0	0.01	68.61
	Concreto reforzado	0.47	3.91	214.69
	Piedra pegada	0.07	0.55	70.46
	Cuneta	0.36	2.96	165.88
	SubBase	0.7	5.47	323.18
Station: 0+470.000				
	Corte	3.07	5.51	594.61
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.47	0.82	215.51
	Piedra pegada	0.07	0.12	70.58
	Cuneta	0.36	0.62	166.5
	SubBase	0.7	1.21	324.4
Station: 0+474.100				
	Corte	2.4	13.47	608.08
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.27	1.52	217.03
	Piedra pegada	0.27	0.69	71.27
	Cuneta	0.36	1.47	167.96
	SubBase	0.62	2.71	327.11
Station: 0+477.000				
	Corte	2.52	8.54	616.62
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.47	1.08	218.11
	Piedra pegada	0.07	0.49	71.75
	Cuneta	0.36	1.04	169
	SubBase	0.62	1.8	328.91

Station: 0+480.000				
	Corte	2.35	8.75	625.37
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.47	1.42	219.53
	Piedra pegada	0.07	0.2	71.95
	Cuneta	0.36	1.07	170.07
	SubBase	0.7	1.99	330.89
Station: 0+484.107				
	Corte	2.68	12.39	637.76
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.47	1.94	221.47
	Piedra pegada	0.07	0.27	72.23
	Cuneta	0.36	1.47	171.54
	SubBase	0.7	2.89	333.78
Station: 0+490.000				
	Corte	3.83	23.02	660.77
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.56	3.03	224.5
	Piedra pegada	0.07	0.4	72.63
	Cuneta	0.36	2.11	173.65
	SubBase	0.73	4.21	337.99
Station: 0+491.147				
	Corte	4.58	5.79	666.56
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.61	0.67	225.17
	Piedra pegada	0.07	0.08	72.7
	Cuneta	0.36	0.41	174.06
	SubBase	0.76	0.85	338.84
Station: 0+500.000				
	Corte	4.7	47.02	713.59
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.61	5.23	230.4
	Piedra pegada	0.07	0.64	73.34
	Cuneta	0.36	3.11	177.16
	SubBase	0.76	6.56	345.4
Station: 0+507.767				
	Corte	3.97	38.52	752.11
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.61	4.59	234.99
	Piedra pegada	0.07	0.56	73.9
	Cuneta	0.36	2.73	179.89
	SubBase	0.76	5.76	351.16
Station: 0+510.000				
	Corte	4.34	10.59	762.7
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.61	1.32	236.31
	Piedra pegada	0.07	0.16	74.06
	Cuneta	0.36	0.78	180.68
	SubBase	0.75	1.66	352.82
Station: 0+520.000				
	Corte	4.56	50.11	812.8
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.61	5.91	242.22
	Piedra pegada	0.07	0.72	74.77
	Cuneta	0.36	3.51	184.19
	SubBase	0.75	7.41	360.23
Station: 0+524.388				
	Corte	4.97	23.15	835.96
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.61	2.59	244.82
	Piedra pegada	0.07	0.31	75.09
	Cuneta	0.36	1.54	185.73
	SubBase	0.76	3.25	363.48
Station: 0+530.000				
	Corte	2.99	26.79	862.75

	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.47	3.03	247.85
	Piedra pegada	0.07	0.38	75.47
	Cuneta	0.36	2.01	187.73
	SubBase	0.62	3.86	367.34
Station: 0+540.000				
	Corte	3.57	39.35	902.09
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.47	4.72	252.57
	Piedra pegada	0.07	0.68	76.14
	Cuneta	0.36	3.58	191.31
	SubBase	0.62	6.2	373.54
Station: 0+550.000				
	Corte	2.68	37.46	939.55
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.47	4.72	257.3
	Piedra pegada	0.07	0.67	76.82
	Cuneta	0.36	3.57	194.88
	SubBase	0.62	6.2	379.74
Station: 0+554.047				
	Corte	3.9	15.97	955.52
	Relleno	0	0	68.61
	Concreto reforzado	0.61	2.19	259.48
	Piedra pegada	0.07	0.27	77.09
	Cuneta	0.36	1.45	196.33
	SubBase	0.76	2.78	382.53
Station: 0+560.000				
	Corte	2.55	21.38	976.9
	Relleno	0.03	0.11	68.72
	Concreto reforzado	0.61	3.52	263
	Piedra pegada	0.07	0.43	77.52
	Cuneta	0.36	2.09	198.42
	SubBase	0.75	4.41	386.94
Station: 0+570.000				
	Corte	4.18	38.11	1015.02
	Relleno	0	0.18	68.89
	Concreto reforzado	0.61	5.91	268.91
	Piedra pegada	0.07	0.72	78.24
	Cuneta	0.36	3.51	201.93
	SubBase	0.75	7.41	394.35
Station: 0+573.881				
	Corte	3.36	16.68	1031.7
	Relleno	0	0	68.89
	Concreto reforzado	0.61	2.29	271.21
	Piedra pegada	0.07	0.28	78.51
	Cuneta	0.36	1.36	203.29
	SubBase	0.75	2.88	397.23
Station: 0+580.000				
	Corte	1.82	18.17	1049.87
	Relleno	0.02	0.07	68.96
	Concreto reforzado	0.61	3.62	274.82
	Piedra pegada	0.07	0.44	78.95
	Cuneta	0.36	2.15	205.44
	SubBase	0.75	4.54	401.77
Station: 0+590.000				
	Corte	1.03	16.69	1066.56
	Relleno	0	0.12	69.09
	Concreto reforzado	0.76	6.74	281.56
	Piedra pegada	0	0.36	79.31
	Cuneta	0.36	3.53	208.97
	SubBase	0.84	7.89	409.65
Station: 0+593.714				
	Corte	0.89	4.17	1070.73
	Relleno	0.19	0.47	69.56
	Concreto reforzado	0.85	2.98	284.55
	Piedra pegada	0	0	79.31

	Cuneta	0.36	1.33	210.3
	SubBase	0.93	3.28	412.93
Station: 0+595.105				
	Corte	0.52	1.18	1071.91
	Relleno	0.19	0.32	69.87
	Concreto reforzado	0.81	1.16	285.7
	Piedra pegada	0	0	79.31
	Cuneta	0.36	0.5	210.8
	SubBase	1.12	1.43	414.36
Station: 0+600.000				
	Corte	0.54	3.38	1075.29
	Relleno	0.06	0.55	70.42
	Concreto reforzado	0.67	3.45	289.15
	Piedra pegada	0.07	0.19	79.5
	Cuneta	0.36	1.67	212.46
	SubBase	0.82	4.47	418.83
Station: 0+602.038				
	Corte	0.87	1.82	1077.11
	Relleno	0.03	0.08	70.5
	Concreto reforzado	0.67	1.27	290.42
	Piedra pegada	0.07	0.16	79.65
	Cuneta	0.36	0.69	213.15
	SubBase	0.82	1.58	420.41
Station: 0+608.970				
	Corte	1.83	11.23	1088.34
	Relleno	0	0.09	70.59
	Concreto reforzado	0.68	4.33	294.75
	Piedra pegada	0.07	0.53	80.18
	Cuneta	0.36	2.34	215.49
	SubBase	0.82	5.38	425.79
Station: 0+610.000				
	Corte	1.89	2.3	1090.64
	Relleno	0	0	70.59
	Concreto reforzado	0.68	0.7	295.45
	Piedra pegada	0.07	0.07	80.25
	Cuneta	0.36	0.37	215.86
	SubBase	0.83	0.85	426.64
Station: 0+620.000				
	Corte	3.76	33.85	1124.49
	Relleno	0	0	70.59
	Concreto reforzado	0.72	6.99	302.44
	Piedra pegada	0.07	0.68	80.93
	Cuneta	0.36	3.58	219.43
	SubBase	0.87	8.46	435.1
Station: 0+626.123				
	Corte	4.05	28.69	1153.17
	Relleno	0.04	0.14	70.73
	Concreto reforzado	0.74	4.47	306.91
	Piedra pegada	0.07	0.41	81.34
	Cuneta	0.36	2.19	221.62
	SubBase	0.89	5.38	440.48
Station: 0+630.000				
	Corte	1.44	13.94	1167.11
	Relleno	0.03	0.15	70.89
	Concreto reforzado	0.74	2.66	309.57
	Piedra pegada	0.07	0.29	81.63
	Cuneta	0.36	1.3	222.93
	SubBase	0.89	3.24	443.72
Station: 0+640.000				
	Corte	0.18	10.12	1177.23
	Relleno	0.32	1.94	72.83
	Concreto reforzado	0.74	6.87	316.44
	Piedra pegada	0.07	0.75	82.38
	Cuneta	0.36	3.36	226.29
	SubBase	0.89	8.37	452.09

Station: 0+646.348				
	Corte	0.08	0.99	1178.22
	Relleno	1.32	5.44	78.27
	Concreto reforzado	0.74	4.36	320.8
	Piedra pegada	0.07	0.47	82.85
	Cuneta	0.36	2.13	228.42
	SubBase	0.89	5.31	457.4
Station: 0+650.000				
	Corte	0.11	0.48	1178.7
	Relleno	0.77	3.92	82.19
	Concreto reforzado	0.74	2.51	323.31
	Piedra pegada	0.07	0.27	83.12
	Cuneta	0.36	1.23	229.65
	SubBase	0.89	3.06	460.45
Station: 0+660.000				
	Corte	0.07	1.08	1179.78
	Relleno	1.09	9.7	91.89
	Concreto reforzado	0.74	6.87	330.18
	Piedra pegada	0.07	0.75	83.87
	Cuneta	0.36	3.36	233.01
	SubBase	0.89	8.37	468.82
Station: 0+666.573				
	Corte	0.18	0.71	1180.49
	Relleno	1.27	8.26	100.15
	Concreto reforzado	0.74	4.51	334.69
	Piedra pegada	0.07	0.49	84.36
	Cuneta	0.36	2.21	235.22
	SubBase	0.89	5.5	474.32
Station: 0+670.000				
	Corte	0.15	0.68	1181.16
	Relleno	1.31	5.31	105.46
	Concreto reforzado	0.64	2.37	337.06
	Piedra pegada	0.07	0.23	84.59
	Cuneta	0.36	1.23	236.44
	SubBase	0.79	2.87	477.19
Station: 0+680.000				
	Corte	1.14	7.72	1188.88
	Relleno	0.5	10.86	116.32
	Concreto reforzado	0.47	5.56	342.62
	Piedra pegada	0.07	0.67	85.27
	Cuneta	0.36	3.58	240.02
	SubBase	0.62	7.04	484.23
Station: 0+687.100				
	Corte	3.12	18.16	1207.04
	Relleno	0.03	2.29	118.6
	Concreto reforzado	0.27	2.64	345.26
	Piedra pegada	0.27	1.2	86.46
	Cuneta	0.36	2.54	242.56
	SubBase	0.62	4.4	488.63
Station: 0+690.000				
	Corte	2.5	9.79	1216.83
	Relleno	0.03	0.11	118.71
	Concreto reforzado	0.27	0.78	346.04
	Piedra pegada	0.27	0.78	87.25
	Cuneta	0.36	1.04	243.59
	SubBase	0.62	1.8	490.43
Station: 0+700.000				
	Corte	0.42	17.54	1234.37
	Relleno	0.5	3.17	121.88
	Concreto reforzado	0.27	2.7	348.74
	Piedra pegada	0.27	2.7	89.95
	Cuneta	0.36	3.58	247.17
	SubBase	0.62	6.2	496.63
Station: 0+703.381				
	Corte	0.28	1.43	1235.8

	Relleno	0.25	1.53	123.41
	Concreto reforzado	0.27	0.91	349.65
	Piedra pegada	0.27	0.91	90.86
	Cuneta	0.36	1.21	248.38
	SubBase	0.62	2.1	498.73
Station: 0+710.000				
	Corte	0.03	1.23	1237.03
	Relleno	0.53	3.1	126.51
	Concreto reforzado	0.27	1.79	351.44
	Piedra pegada	0.27	1.79	92.65
	Cuneta	0.36	2.37	250.74
	SubBase	0.62	4.1	502.83
Station: 0+720.000				
	Corte	0.83	5.1	1242.13
	Relleno	0.03	3.33	129.84
	Concreto reforzado	0.27	2.7	354.14
	Piedra pegada	0.27	2.7	95.35
	Cuneta	0.36	3.57	254.32
	SubBase	0.62	6.2	509.03
Station: 0+721.097				
	Corte	0.83	1.09	1243.21
	Relleno	0	0.02	129.85
	Concreto reforzado	0.27	0.3	354.43
	Piedra pegada	0.27	0.3	95.64
	Cuneta	0.36	0.39	254.71
	SubBase	0.62	0.68	509.71
Station: 0+730.000				
	Corte	3.52	23.02	1266.23
	Relleno	0	0.02	129.87
	Concreto reforzado	0.27	2.4	356.84
	Piedra pegada	0.27	2.4	98.05
	Cuneta	0.36	3.18	257.89
	SubBase	0.62	5.52	515.23
Station: 0+738.813				
	Corte	2.76	32.99	1299.22
	Relleno	0	0	129.87
	Concreto reforzado	0.27	2.38	359.22
	Piedra pegada	0.27	2.38	100.43
	Cuneta	0.36	3.15	261.04
	SubBase	0.62	5.46	520.69
Station: 0+740.000				
	Corte	2.6	3.82	1303.04
	Relleno	0	0	129.87
	Concreto reforzado	0.27	0.32	359.54
	Piedra pegada	0.27	0.32	100.75
	Cuneta	0.36	0.42	261.47
	SubBase	0.62	0.74	521.43
Station: 0+750.000				
	Corte	2.02	27.73	1330.77
	Relleno	0	0	129.87
	Concreto reforzado	0.27	2.7	362.24
	Piedra pegada	0.27	2.7	103.45
	Cuneta	0.36	3.57	265.04
	SubBase	0.62	6.2	527.63
Station: 0+758.361				
	Corte	1.34	16.84	1347.6
	Relleno	0	0	129.87
	Concreto reforzado	0.27	2.26	364.5
	Piedra pegada	0.27	2.26	105.7
	Cuneta	0.36	2.99	268.03
	SubBase	0.62	5.18	532.81
Station: 0+760.000				
	Corte	1.48	2.77	1350.37
	Relleno	0	0	129.87
	Concreto reforzado	0.27	0.44	364.94
	Piedra pegada	0.27	0.44	106.15

	Cuneta	0.36	0.59	268.62
	SubBase	0.62	1.02	533.83
Station: 0+768.563				
	Corte	1.38	14.71	1365.09
	Relleno	0.02	0.08	129.95
	Concreto reforzado	0.27	2.31	367.25
	Piedra pegada	0.27	2.31	108.46
	Cuneta	0.36	3.06	271.68
	SubBase	0.62	5.31	539.14
Station: 0+770.000				
	Corte	1.35	2.35	1367.44
	Relleno	0.01	0.02	129.97
	Concreto reforzado	0.27	0.39	367.64
	Piedra pegada	0.27	0.39	108.85
	Cuneta	0.36	0.51	272.19
	SubBase	0.62	0.89	540.03
Station: 0+778.765				
	Corte	1.76	16.34	1383.78
	Relleno	0	0.04	130.01
	Concreto reforzado	0.47	3.26	370.9
	Piedra pegada	0.07	1.48	110.32
	Cuneta	0.36	3.13	275.33
	SubBase	0.7	5.8	545.83
Station: 0+780.000				
	Corte	1.84	2.67	1386.44
	Relleno	0	0	130.01
	Concreto reforzado	0.47	0.58	371.48
	Piedra pegada	0.07	0.08	110.41
	Cuneta	0.36	0.44	275.77
	SubBase	0.69	0.86	546.69
Station: 0+790.000				
	Corte	1.3	18.82	1405.27
	Relleno	0.06	0.34	130.35
	Concreto reforzado	0.53	5	376.48
	Piedra pegada	0.07	0.68	111.08
	Cuneta	0.36	3.57	279.34
	SubBase	0.68	6.85	553.54
Station: 0+790.517				
	Corte	1.21	0.78	1406.05
	Relleno	0.04	0.03	130.38
	Concreto reforzado	0.54	0.28	376.76
	Piedra pegada	0.07	0.03	111.12
	Cuneta	0.36	0.18	279.53
	SubBase	0.69	0.35	553.89
Station: 0+796.595				
	Corte	0.52	6.36	1412.41
	Relleno	0.17	0.82	131.19
	Concreto reforzado	0.54	3.25	380
	Piedra pegada	0.07	0.43	111.54
	Cuneta	0.36	2.16	281.69
	SubBase	0.69	4.16	558.05
Station: 0+800.000				
	Corte	0.39	1.88	1414.29
	Relleno	0.3	0.93	132.13
	Concreto reforzado	0.54	1.82	381.82
	Piedra pegada	0.07	0.24	111.78
	Cuneta	0.36	1.21	282.9
	SubBase	0.69	2.33	560.38
Station: 0+802.673				
	Corte	0.22	1.01	1415.3
	Relleno	1.42	2.54	134.67
	Concreto reforzado	0.54	1.43	383.25
	Piedra pegada	0.07	0.19	111.97
	Cuneta	0.36	0.95	283.85
	SubBase	0.69	1.83	562.2

Station: 0+805.522				
	Corte	0.1	0.56	1415.86
	Relleno	0.09	2.58	137.25
	Concreto reforzado	0.47	1.44	384.69
	Piedra pegada	0.07	0.19	112.16
	Cuneta	0.36	1.02	284.87
	SubBase	0.62	1.86	564.07