RECIBI CS lopez solo 18/03/2020 - 10:40

Bogotá D.C. 18 de Marzo de 2020

AC2R-EJC-21-2019

Señores
MAYOR LUIS ALEJANDRO PEREZ SIABATO
EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BAEMA
BAEMA
Nilo-Cundinamarca

REF: OFICIO No. AC2R-EJC-21-2019 / AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S – CONTRATO DE OBRA No 330 - CENAVIACION - 2019 - OBJETO "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ZONA DE LAVADO Y TALLER DE CALIBRACIÓN DEL BAEMA-BRIAV".
ASUNTO: INCORPORACION DE ITEMS NO PREVISTOS

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos manifestar que con el propósito de garantizar un adecuado cumplimiento del objeto y alcance contractualmente previsto en el Contrato de Obra No. 330 - CENAVIACION – 2019, se requiere realizar la incorporación de 11 ítems no previstos, como fue estipulado en los oficios anteriormente radicados, estos ítems fueron requeridos para llevar a cabo la totalidad del objeto contractual y así suplir las necesidades presentadas por la Entidad, los ítems no previstos se relacionan a continuación:

X	ITEMS NO PREVISTO						
1	Viga de amarre aérea de confinamiento en concreto de 3000 PSI (incluye acero de refuerzo PDR 60.000- PDR 37.000 Sección: 0,15x0,25 mts)	12,3	ml	$ 83.150,00	12,30	100,00%	$ 1.022.745
2	Demolición de columna en concreto reforzado de (Sección: 0,15 x 0,20 mts)	13,8	ml	$ 48.150,00	13,80	100,00%	$ 664.470
3	Desmonte de estructura metálica existente en tubería de 4" (Incluye equipo de oxicorte y retiro de material sobrante).	1,0	gbl	$ 1.792.000,00	1,00	100,00%	$ 1.792.000
4	Demolición placa en concreto reforzado existente de espesor 0,10mts (Incluye cargue y retiro de escombros)..	14,0	m2	$ 42.180,00	14,00	100,00%	$ 590.520
5	Viga de amarre aérea en concreto de 3000 psi (incluye acero de refuerzo y refuerzo longitudinal en perfil metálico cuadrado de 0.10x0.10 mts y refuerzo transversal en perfil metálico de 2"x 4") Sección:0,12 x 0,25 mts.	26,0	ml	$ 83.150,00	26,00	100,00%	$ 2.161.900
6	Viga de cimentación en concreto de 3000 psi (incluye acero de refuerzo PDR 60.000 – PDR 37.000)	18,0	ml	$ 83.150,00	18,00	100,00%	$ 1.496.700

CARRERA 71a No 52a – 17 NORMANDIA
PBX : 210 9456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – camrr453@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

7	Columnas de concreto de 3000 psi de Sección:015x0,20 (incluye acero de refuerzo PDR 60.000 – PDR 37.000)	18,0	ml	$ 77.100,00	18,00	100,00%	$ 1.387.800
8	Punto eléctrico en tubería conduit EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. (Elementos y accesorios, para su correcto funcionamiento)	3,0	und	$ 119.100,00	3,00	100,00%	$ 357.300
9	Red sanitaria (incluye 2 rejillas, codos y tubería de 2" a desagüe de 3")	12,0	ml	$ 24.500,00	12,00	100,00%	$ 294.000
10	Cuneta perimetral en V 0,25x0,25 E=0,10 m en concreto de 3000 psi (incluye acero de refuerzo PDR 60.000 – PDR 37.000)	14,0	ml	$ 66.500,00	14,00	100,00%	$ 931.000
11	Impermeabilización en Emulsión bituminosa placa cubierta, cuarto de maquinas.	14,0	ml	$ 61.750,00	14,00	100,00%	$ 864.500

SUBTOTAL		$ 11.562.935
A	15%	$ 1.734.440
I	4,0%	$ 462.517
U	5%	$ 578.147
IVA	19%	$ 109.848
TOTAL		$ 14.447.887

Sin la incorporación de estos ítems no previstos no se hubiera podido culminar la totalidad del objeto contractual como fue manifestado anteriormente, por lo cual solicitamos la adición al contrato de obra 330 - CENAVIACION – 2019 por valor de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE** ($14.447.887**).**

Agradecemos atender nuestra solicitud y esperamos su pronta respuesta

Muchas gracias por su atención.

Atentamente,

ING.CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT. 830.123.577-7
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 80.228.570 de BOGOTÁ D.C
Dirección: Kra 71ª No 52ª -17 NORMANDIA
Teléfonos: 210 9456 – 3113531384

PROYECTO	Arq. María Camila gamba Ospina
REVISO	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio
APROBO	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio