ESE SURORIENTE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE
NIT. 900.145.572-9

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1
DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 90 DE 2023

CONTRATO No.	90 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE
CONTRATISTA	CONSORCIO UAS CAQUIONA
CÉDULA Y/O NITL	901767451-9
VALOR CONTRATO	$1.669.623.110. MCTE
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLICA CON LA ESE SURORIENTE A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD CAQUIONA, MUNICIPIO DE ALMAGUER
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES	145 DEL 20 DE JUNIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	327 DE 07 NOVIEMBRE 2023
FECHA DE INICIACION:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE MAYO DE 2024

En el municipio de Popayán, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023, se reunió **ALVARO GAITAN** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.289.121 de Bogotá actuando en calidad de representante Legal del CONSORCIO UAS CAQUIONA, CONTRATISTA DE OBRA y **MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.791.956 de Popayán en calidad INTERVENTORA, para dejar constancia por medio de la presente acta de fijación de precios de ítems no previstos del Contrato Electrónico No. 90 de 2023, los cuales se detallan a continuación :

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT
22.1	CORTE, CARGUE DE MOVIMIENTOS DE TIERRA A MAQUINA DISTANCIA MENOR A 10KM	M3	$58.102,00
22.2	MEJORAMIENTO SUPERFICIE DEL TERRENO CON MATERIAL DE RIO	M3	$264.003,00
22.3	MANEJO DE AGUAS	DÍA	$58.585,00

Se anexa el análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra y revisados y aprobados por interventoría.

Para constancia, se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023

ALVARO EDUARDO GAITAN
CONTRATISTA

MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ
INTERVENTORA

Dra. Karen del Carmen Hernandez Meza
Gerente ESE Suroriente

DIDIER IVAN GOLONDRINO LEON
Supervisor Contrato

- NP22.1. CORTE, CARGUE DE MOVIMIENTOS DE TIERRA A MAQUINA DISTANCIA MENOR A 10KM

ITEM	CORTE, CARGUE Y MOVIMIENTO DE TIERRA A MAQUINA DISTANCIA MENOR A 10 KM					M3
EQUIPO						6.985,42
Descripcion			Unidad	Rendimiento	Tarifa Dia	Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)			GBL	20,000	7.708,43	385,42
BULLDOZER D65-8			HORA	50,000	170.000,00	3.400,00
RETROEXCAVADORA CARGADORA			HORA	50,000	140.000,00	2.800,00
ESTACION TOTAL			HORA	50,000	20.000,00	400,00
MATERIALES						-
Descripcion			Unidad	Cantidad	Tarifa Dia	Vr. Unitario
TRANSPORTE						30.000,00
Descripcion		Vol.Cant.Peso	Distancia	M3-Km	Tarifa	Vr. Unitario
VOLQUETAS		1,000	10.000	10,00	3.000,00	30.000,00
MANO DE OBRA						7.708,43
Descripcion	Cantidad	Unidad	Jornal Dia	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
MO TOPO 1CAD-1TOP	1,000	DIA	208.336,00	177.085,60	385.421,60	50,000	7.708,43
					TOTAL COSTO DIRECTO		44.693,85
COSTOS INDIRECTOS (Admon, Imprevistos, Utilidad)							13.408,16
					PRECIO UNITARIO TOTAL		58.102,01

- NP22.2. MEJORAMIENTO SUPERFICIE DEL TERRENO CON MATERIAL DE RIO

ITEM	MEJORAMIENTO SUPERFICIE DEL TERRENO CON MATERIAL DE RIO					M3
EQUIPO						52.575,20
Descripcion			Unidad	Rendimiento	Tarifa Dia	Vr. Unitario
RANA VIBROCOMPACTADORA			DIA	5,000	250.000,00	50.000,00
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)			GBL	20,000	51.504,00	2.575,20
MATERIALES						99.000,00
Descripcion			Unidad	Cantidad	Tarifa Dia	Vr. Unitario
MATERIAL DE RIO			M3	1,100	90.000,00	99.000,00
TRANSPORTE						-
Descripcion		Vol.Cant.Peso	Distancia	M3-Km	Tarifa	Vr. Unitario
MANO DE OBRA						51.504,00
Descripcion	Cantidad	Unidad	Jornal Dia	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
AYUDANTE A1	3,000	DIA	46.400,00	118.320,00	257.520,00	5,000	51.504,00
					TOTAL COSTO DIRECTO		203.079,20
COSTOS INDIRECTOS (Admon, Imprevistos, Utilidad)							60.923,76
					PRECIO UNITARIO TOTAL		264.002,96

- NP22.3. MANEJO DE AGUAS

ITEM	MANEJO DE AGUAS						DIA
EQUIPO							2.146,00
Descripcion				Unidad	Rendimiento	Tarifa Dia	Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)				GBL	20,000	42.920,00	2.146,00
MATERIALES							-
Descripcion				Unidad	Cantidad	Tarifa	Total
TRANSPORTE							-
Descripcion			Vol.Cant.Peso	Distancia	M3-Km	Tarifa	Total
MANO DE OBRA							42.920,00
Descripcion	Cantidad	Unidad	Jornal Dia	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
AYUDANTE AT	2,000	DIA	40.400,00	78.680,00	171.680,00	0,250	42.920,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	45.066,00
COSTOS INDIRECTOS (Admon, Imprevistos, Utilidad)							13.519,80
						PRECIO UNITARIO TOTAL	58.585,80