



**ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 2
DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 90 DE 2023**

CONTRATO No.	90 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE
CONTRATISTA	CONSORCIO UAS CAQUIONA
CÉDULA Y/O NITL	901767451-9
VALOR CONTRATO	\$1.669.623.110. MCTE
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA ESE SURORIENTE A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD CAQUIONA, MUNICIPIO DE ALMAGUER
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES	145 DEL 20 DE JUNIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	327 DE 07 NOVIEMBRE 2023
FECHA DE INICIACION:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE MAYO DE 2024

En el municipio de Popayán, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2024, se reunió **ALVARO GAITAN** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.289.121 de Bogotá actuando en calidad de representante Legal del CONSORCIO UAS CAQUIONA, CONTRATISTA DE OBRA y **MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.791.956 de Popayán en calidad INTERVENTORA, para dejar constancia por medio de la presente acta de fijación de precios de ítems no previstos del Contrato Electrónico No. 90 de 2023, los cuales se detallan a continuación :

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT
22.4	SOLADO DE ZAPATAS 17 MPA	M2	\$42.506,00
22.5	FUNDICIÓN DE VIGAS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 25X25 21 Mpa	ML	\$133.673,00

Se anexa el análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra y revisados y aprobados por interventoría.

Para constancia, se firma a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2024


ALVARO EDUARDO GAITAN
CONTRATISTA


Dra. Karen del Carmen Hernández Meza
Gerente ESE Suroriente


MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ
INTERVENTORA


DIDIER IVAN GOLONDRINO LEÓN
Supervisor Contrato

- NP22.4. SOLADO DE ZAPATAS 17 MPA

[ITEM]		SOLADO DE ZAPATAS 17 MPA						M2	
[EQUIPO]								424,54	
[Descripcion]				[Unidad]	[Rendimiento]	[Tarifa Dia]	[Vr. Unitario]		
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)				GBL	20,0000000	8.490,82	424,54		
[MATERIALES]								23.781,56	
[Descripcion]				[Unidad]	[Cantidad]	[Tarifa Dia]	[Vr. Unitario]		
MEZCLA EN CONCRETO DE 17 MPA				M3	0,051	466.305,00	23.781,56		
[TRANSPORTE]								-	
[Descripcion]				[Vol.Cant.Peso]	[Distancia]	[M3-Km]	[Tarifa]	[Total]	
[MANO DE OBRA]								8.490,83	
[Descripcion]			[Cantidad]	[Unidad]	[Jornal Dia]	[Prestac.]	[Jornal Total]	[Rendimiento]	[Vr. Unitario]
AYUDANTE AT			1,000	DIA	46.400,00	39.440,00	85.840,00	26,1162301	3.286,84
OFICIAL AT			1,000	DIA	73.464,00	62.444,40	135.908,40	26,1162301	5.203,98
[TOTAL COSTO DIRECTO]								32.696,92	
[COSTOS INDIRECTOS (Admon, Imprevistos, Utilidad)]								9.809,08	
[PRECIO UNITARIO TOTAL]								42.506,00	

- NP22.5. FUNDICIÓN DE VIGAS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 25X25 21 Mpa

[ITEM]	FUNDICION DE VIGAS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 25X25 21 MPA						ML	
[EQUIPO]							2.722,73	
[Descripcion]				[Unidad]	[Rendimiento]	[TarifaDia]	[Vr. Unitario]	
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)				GBL	20,0000000	54.454,58	2.722,73	
[MATERIALES]							45.648,25	
[Descripcion]				[Unidad]	[Cantidad]	[TarifaDia]	[Vr. Unitario]	
VARETA 2X2X300 MADERA				UND	0,350	8.000,00	2.800,00	
PUNTIJA 2 CC				LBS	0,750	10.900,00	8.175,00	
TABLA 1X10X300 OTOTO				UND	0,040	22.000,00	880,00	
MEZCLA EN CONCRETO DE 21 MPA				M3	0,063	540.692,00	33.793,25	
[TRANSPORTE]							-	
[Descripcion]				[Vol.Cant.Peso]	[Distancia]	[M3-Km]	[Tarifa]	[Total]
[MANO DE OBRA]							54.454,59	
[Descripcion]		[Cantidad]	[Unidad]	[Jornal Dia]	[Prestac.]	[Jornal Total]	[Rendimiento]	[Vr. Unitario]
AYUDANTE AT		1,000	DIA	46.400,00	39.440,00	85.840,00	4,0721710	21.079,66
OFICIAL AT		1,000	DIA	73.464,00	62.444,40	135.908,40	4,0721710	33.374,92
							[TOTAL COSTO DIRECTO	102.825,57
[COSTOS INDIRECTOS (Admon, Imprevistos, Utilidad)]								30.847,67
							[PRECIO UNITARIO TOTAL	133.673,24