

**ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 3
DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 90 DE 2023**

CONTRATO No.	90 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE
CONTRATISTA	CONSORCIO UAS CAQUIONA
CÉDULA Y/O NITL	901767451-9
VALOR CONTRATO	\$1.669.623.110. MCTE
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA ESE SURORIENTE A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD CAQUIONA, MUNICIPIO DE ALMAGUER
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES	145 DEL 20 DE JUNIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	327 DE 07 NOVIEMBRE 2023
FECHA DE INICIACION:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN OTRO SI N°01	10 DE AGOSTO DE 2024

En el municipio de Popayán, a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2024, se reunió **ALVARO GAITAN** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.289.121 de Bogotá actuando en calidad de representante Legal del CONSORCIO UAS CAQUIONA, CONTRATISTA DE OBRA y **MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.791.956 de Popayán en calidad INTERVENTORA, para dejar constancia por medio de la presente acta de fijación de precios de ítems no previstos del Contrato Electrónico No. 90 de 2023, los cuales se detallan a continuación :

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT
22.6	ANCLAJE DIAMETRO 1/2 PARA VARILLAS 3/8 PARA ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO "VIGUETAS Y COLUMNETAS" PROFUNDIDAD DE 12 A 15 CM (INCLUYE EQUIPO Y MATERIAL EPOXICO	UND	\$ 21.840,00
22.7	CERCHAS METÁLICAS PERFIL AG C120mmx 60mm-1.9 SE INCLUYE ELEMENTOS DE AMARRE Y FIJACIÓN	KG	\$34.381,00
22.8	FUNDICIÓN DE VIGA CINTA 12X12 cm 21 MPA INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	\$75.006,00
22.9	MUROS DE ANTEPECHO Y CUALATA EN LADRILLO COMÚN DE 20X10X6 SOGA MORTERO 1:4	M2	\$ 108.611,00



Se anexa el análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra y revisados y aprobados por interventoría.

Para constancia, se firma a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2024

ALVARO EDUARDO GAITAN
CONTRATISTA

Dra. Karen del Carmen Hernandez Meza
Gerente ESE Suroriente

MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ
INTERVENTORA

DIDIER IVAN GOLONDRINO LEÓN
Supervisor Contrato

- NP22.6. ANCLAJE DIAMETRO 1/2 PARA VARILLAS 3/8 PARA ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO "VIGUETAS Y COLUMNETAS" PROFUNDIDAD DE 12 A 15 CM (INCLUYE EQUIPO Y MATERIAL EPOXICO)

ITEM 22.6		ANCLAJE DIAMETRO 1/2 PARA VARILLAS 3/8 PARA ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO "VIGUETAS Y COLUMNETAS" PROFUNDIDAD DE 12 A 15 CM (INCLUYE EQUIPO Y MATERIAL EPOXICO)							UND
EQUIPO									791,00
Descripción		Unidad	Rendimiento	Tarifa Día					Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)		%	5,00	4.223,00					211,00
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI		DIA	100,000	58.000,00					580,00
MATERIALES									11.786,00
Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unit		Vr. Unitario			
SIKA ANCHORFIX 3001 X600ML		UND	0,056	185.400,00		10.382,00			
BROCA TUGSTENO, 1/2"-30		UND	0,030	46.800,23		1.404,00			
TRANSPORTE									-
Descripción		Vol.Cant.Peso	Distancia	M3-Km	Tarifa	Total			
MANO DE OBRA									4.223,00
Descripción		Cantidad	Unidad	Jornal Día	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	
OFICIAL AT		1,000	DIA	73.464,00	62.444,40	135.908,40	32,18293	4.223,00	
							TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 16.800,00	
COSTOS INDIRECTOS (Admon, Imprevistos, Utilidad)								\$ 5.040,00	
							PRECIO UNITARIO TOTAL	\$ 21.840,00	

- NP22.7. CERCHAS METÁLICAS PERFIL AG C120mmx 60mm-1.9 SE INCLUYE ELEMENTOS DE AMARRE Y FIJACIÓN

ITEM 22.7		CERCHAS METÁLICAS PERFIL AG C120MMX 60MM- 1.9 SE INCLUYE ELEMENTOS DE AMARREY FIJACIÓN						KG	
EQUIPO								2.162,00	
Descripcion		Unidad		Rendimiento		Tarifa Dia		Vr. Unitario	
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)		%		5,00		17.394,00		870,00	
SOLDADOR		DIA		80,0000		50.000,00		625,00	
ANDAMIO METALICO TUBULAR AT		DIA		3,0000		2.000,00		667,00	
MATERIALES								6.891,00	
Descripcion		Unidad		Cantidad		Precio Unit		Vr. Unitario	
SOLDADURA 6011x 1/8"		KLS		0,056		14.500,00		812,00	
ANTICORROSIVO PHCL		GLN		0,010		50.900,00		499,00	
ACERO ESTRUCT. C120MMX60MM- 1.9		KLS		1,000		5.580,00		5.580,00	
TRANSPORTE								-	
Descripcion		Vol.Cant.Peso		Distancia		M3-Km		Tarifa	
MANO DE OBRA								17.394,00	
Descripcion		Cantidad		Unidad		Jornal Dia		Prestac.	
AYUDANTE AT		1,000		DIA		46.400,00		39.440,00	
AYUDANTE METALISTERIA		2,000		DIA		72.000,00		61.200,00	
OFICIAL AT		1,000		DIA		73.464,00		62.444,40	

• NP22.8. FUNDICIÓN DE VIGA CINTA 12X12 cm 21 MPA INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ITEM 22.8 FUNDICIÓN DE VIGA CINTA 12X12 CM 21 MPA INCLUYE ACERO DE REFUERZO										ML
EQUIPO										6.740,00
Descripción					Unidad	Rendimiento	Tarifa Día	Vr. Unitario		
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)					%	5,00	32.378,00	1.619,00		
VIBRADOR					DIA	10,1600	50.000,00	4.921,00		
ANDAMIO METALICO TUBULAR					DIA	10,0000	2.000,00	200,00		
MATERIALES										18.579,00
Descripción					Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vr. Unitario		
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 MPa					M3	0,0144	540.692,00	7.786,00		
TABLA 1x10x300 OTOBO					UND	0,100	22.000,00	2.200,00		
PUNTILLA 2 CC					LBS	0,040	5.580,00	223,00		
HIERRO de 60000 PSI 420 MPA					KLS	1,500	5.580,00	8.370,00		
TRANSPORTE										-
Descripción					Vol.Cant.Peso	Distancia	M3-Km	Tarifa	Total	
MANO DE OBRA										32.378,00
Descripción			Cantidad	Unidad	Jornal Día	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	
AYUDANTE AT			2,000	DIA	46.400,00	39.440,00	85.840,00	9,5000	18.072,00	
OFICIAL AT			1,000	DIA	73.464,00	62.444,40	135.908,40	9,5000	14.306,00	
TOTAL COSTO DIRECTO										\$ 57.697,00
COSTOS INDIRECTOS (Admon, Imprevistos, Utilidad)										\$ 17.309,00
PRECIO UNITARIO TOTAL										\$ 75.006,00