Outlook

COT_precios unitarios de actividades a ejecutar en el municipio de Bucaramanga

Desde SECOING SAS <secoingsas@gmail.com>
Fecha Vie 10/01/2025 8:19
Para Infraestructura - Santander - Bucaramanga <infraestructurabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivo adjunto (58 KB)
COT_BGA_0125.pdf;

Buenos días

remito lo solicitado

--
Ing. Johan Sebastian Duarte Arciniegas
Gerente/ Director Proyectos
SECOING SAS
Tel: 3143868954

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES A COTIZAR		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UND	1.00	$ 23,992.50	$ 23,993.00
1.2	Desmonte de puerta en cualquier material. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UND	1.00	$ 24,074.82	$ 24,075.00
1.3	Demolición de enchapes Piso/Muro una capa de enchape(Incluye trasiego y disposición final)	M2	17.25	$ 24,924.00	$ 429,939.00
1.4	Pasantes en mamposteria para ducteria, incluye corte, resane estuco y pintura y disposicion de escombros	UND	5.00	$ 101,520.00	$ 507,600.00
2.0	**MAMPOSTERIA**				
2.1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	56.24	$ 32,059.78	$ 1,803,042.00
3.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
3.1	Suministro e instalación de lampara Led 18W de empotrar	UND	24.00	$ 27,332.62	$ 655,983.00
3.2	Suministro e instalación de detector de movimiento	UND	6.00	$ 160,197.00	$ 961,182.00
3.3	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UND	126.00	$ 143,657.19	$ 18,100,806.00
3.4	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 48 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UND	102.00	$ 125,041.46	$ 12,754,229.00
3.5	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	UND	89.00	$ 70,720.00	$ 6,294,080.00
3.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	UND	89.00	$ 81,900.00	$ 7,289,100.00
3.7	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcación	UND	89.00	$ 115,803.45	$ 10,306,507.00
3.8	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	M	553.00	$ 95,157.81	$ 52,622,269.00
3.8	Canaleta plástica adhesiva de 3 x 1 cm de alto	M	20.00	$ 14,382.00	$ 287,640.00
3.9	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH, incluye cinta velcro	M	620.00	$ 11,898.18	$ 7,376,872.00
3.10	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6A, incluye cinta velcro.	M	2,800.00	$ 8,434.40	$ 23,616,320.00
3.11	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	120.00	$ 16,786.64	$ 2,014,397.00
3.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	45.00	$ 19,789.35	$ 890,521.00
3.15	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	2.00	$ 73,246.39	$ 146,493.00
3.18	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 300 x 6 cm con conectores, tabique separador. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	68.00	$ 148,660.92	$ 10,108,943.00
3.19	Patch cord UTP (2 metros) categoría 6A certificado (PC al punto de red) , color azul	UND	89.00	$ 35,280.00	$ 3,139,920.00
3.19	Patch cord UTP (1 metro) categoría 6A certificado (Patch panel al switch), color azul	UND	89.00	$ 26,780.00	$ 2,383,420.00
3.20	Troqueles para canaleta metalica	UND	89.00	$ 62,010.00	$ 5,518,890.00
3.21	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 45 RU con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multitoma, 5 herraje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UND	1.00	$ 5,867,781.92	$ 5,867,782.00

4.0	**CARPINTERIA**				
4.1	Suministro e instalacion de vidrio laminado incoloro 3+3 mm	M2	5.16	$ 235,400.00	$ 1,214,664.00
4.2	Puerta en madera entamborada (Suministro e instalación, Incluye marco, Herrajes y cerradura con 2 llaves)	M2	25.25	$ 372,437.50	$ 9,404,047.00
4.3	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	7.50	$ 201,600.00	$ 1,512,000.00
4.4	Ventana de atencion, con seccion corrediza 5020 con vidrio laminado 3+3 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	8.40	$ 329,800.00	$ 2,770,320.00
4.5	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye perfil de refuerzo, chapetas pivotadas en acero inoxidable con portacerradura y recibidor en acero, cerradura tipo yale de palanca y tope de puerta al piso sandblasting con diseño, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	M2	42.00	$ 568,908.48	$ 23,894,156.00
4.6	Puerta en lamina entamborada cal 18 , con pintura electrostatica (Suministro e instalación, Incluye marco, Herrajes y cerradura de alta seguridad con 2 llaves)	M2	2.00	$ 449,650.00	$ 899,300.00
5.0	**ACABADOS**			$ -	
5.1	Cielo raso en yeso con película vinílica en cara expuesta a la vista tipo modular. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estructura y todo lo referente para su correcta instalacion)	M2	674.97	$ 68,000.00	$ 45,897,960.00
5.2	Piso similar al existente (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	38.34	$ 87,120.00	$ 3,340,181.00
5.3	ceramica para pared (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	56.24	$ 76,440.00	$ 4,298,986.00
5.4	Guarda escoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M	357.78	$ 32,736.00	$ 11,712,286.00
5.5	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	9.93	$ 85,000.00	$ 844,050.00
5.6	Restauracion de piso existente (incluye emboquillado, destronque, pulida y brillada)	M2	739.56	$ 14,700.00	$ 10,871,532.00
5.7	Suministro e instalacion de granito pulido en Piso a< 60 CM (incluye emboquillado, destronque, pulida y brillada)	M	16.90	$ 45,450.00	$ 768,105.00
5.8	Adecuación área jardín incluye, podada, suministro de Plantas, abono, agregados para decoracion y mano de obra	M2	12.42	$ 25,750.00	$ 319,815.00
5.9	Suministro e instalacion de pelicula frosted para vidrio (diseño a definir)	M2	44.40	$ 78,400.00	$ 3,480,960.00
5.10	Lavamanos línea institucional con grifería tipo push. (suministro e instalación. incluye grifería tipo push, sifón, desagüe, accesorios)	UND	5.00	$ 585,040.00	$ 2,925,200.00
5.11	Sanitario de piso línea institucional. (suministro e instalación)	UND	5.00	$ 621,450.96	$ 3,107,255.00
6.0	**PINTURA**			$ -	
6.1	Resane de muros con estuco	M2	120.36	$ 7,770.00	$ 935,197.00
6.2	Suministro y aplicacion de estuco plastico para muros interiores y exteriores	M2	907.76	$ 13,910.00	$ 12,626,942.00
6.3	suministro y aplicación de pintura a 3 manos para muros interiores y exteriores (Incluye andamios certificados)	M2	1,231.27	$ 14,904.00	$ 18,350,848.00
6.4	suministro y aplicación de pintura para cieo raso interiores tipo 2 (Incluye andamios certificados)	M2	114.89	$ 16,500.00	$ 1,895,685.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**334,193,492.00**
	ADMINISTRACIÓN		20%		$ 66,838,698.40
	IMPREVISTOS		1%		$ 3,341,934.92
	UTILIDAD		5%		$ 16,709,674.60
	TOTAL AIU		26%		$ 86,890,307.92
	IVA SOBRE UTILIDAD		19%		$ 3,174,838.17
	COSTO TOTAL DE OBRA				424,258,638.09

NOMBRE: JOHAN SEBASTIAN DUARTE
IDENTIFICACION : 1,099,370,263
EMPRESA SECOING SAS
NIT: 901361464-0

FIRMA