	FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA	
PRESUPUESTO GENERAL		

NDMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2024
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA			TIPO:	OBRA PUBLICA	
1,01	ESTUCO MUROS	Metro Cuadrado	14.113,09		$ -	
1,02	ESTUCO MUROS ANCHOS MENORES DE 0,6 M	Metro lineal	1.071,86		$ -	
1,03	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	3.721,31		$ -	
1,04	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Metro Cuadrado	8.099,70		$ -	
1,05	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS	Metro Cuadrado	6.013,39		$ -	
1,06	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Metro Cuadrado	2.463,10		$ -	
1,07	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES ANCHOS MENORES DE 0,6 M	Metro lineal	3.495,86		$ -	
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	
				A	$ -	
				I	$ -	
				U	$ -	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPES			TIPO:	OBRA PUBLICA	
2,01	ENCHAPE CERAMICA BLANCA 30X60CM	Metro Cuadrado	1.708,96		$ -	
2,02	REMATES BOCEL ALUMINIO "WINGS"	Metro lineal	1.200,00		$ -	
2,03	DILATACION BRONCE	Metro lineal	980,25		$ -	
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	
				A	$ -	
				I	$ -	
				U	$ -	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - BASES - ACABADOS			TIPO:	OBRA PUBLICA	
3,01	MORTERO AUTONIVELANTE	Metro Cuadrado	936,24		$ -	
3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO	Metro lineal	2.360,65		$ -	
3,03	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO (NO INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE)	Metro lineal	347,31		$ -	
3,04	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO	Metro Cuadrado	4.184,07		$ -	
3,05	BANDAS ANTIDESLIZANTES	Metro lineal	168,75		$ -	
3,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO CONDUCTIVO (NO INCLUYE MEDIA CAÑA EN P\	Metro Cuadrado	100,76		$ -	
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO ANTIBACTERIAL (NO INCLUYE MEDIA CAÑA EN	Metro Cuadrado	838,16		$ -	
3,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL MEDIACAÑA CURVO EN PVC	Metro lineal	2.080,98		$ -	
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	
				A	$ -	
				I	$ -	
				U	$ -	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA			TIPO:	OBRA PUBLICA	
4,01	DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO	Metro Cuadrado	72,35		$ -	
4,82	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE	Metro lineal	50,09		$ -	
4,03	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA	Metro Cuadrado	591,07		$ -	
4,84	VENTANA EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA. NO INCLUYE VIDRIO, ESTE SE PAGA POR SU RESPECTIVO ITEM	Metro Cuadrado	644,94		$ -	
4,05	MANTENIMIENTO PUERTA EXISTENTE EN PVC	Metro Cuadrado	380,73		$ -	
4,06	MANTENIMIENTO VENTANA EXISTENTE EN PVC	Metro Cuadrado	160,76		$ -	
4,07	VIDRIO 4 MM	Metro Cuadrado	31,14		$ -	
4,08	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 3+3 MM	Metro Cuadrado	627,29		$ -	
4,09	CERRADURA ALCOBA	Unidad	455,00		$ -	
4,10	CERRADURA BAÑO	Unidad	50,00		$ -	
4,11	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINORO	Unidad	30,00		$ -	
4,12	SELLADO DEL MARCOS VENTANERIA CON FONDO DE JUNTA CON ESPUMA Y ACABADO DE JUNTA CON MASILLA ELÁSTICA DE POLIURETANO	Metro lineal	1.354,76		$ -	
4,13	SUMINISTRO GUARDA CAMILLA PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INCLUYE PUNTERA DE REMATE	Metro lineal	204,80		$ -	
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	
				A	$ -	
				I	$ -	
				U	$ -	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS			TIPO:	OBRA PUBLICA	
5,81	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO	Unidad	112,00		$ -	
5,82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	Unidad	144,00		$ -	
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	Unidad	5,00		$ -	
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	
				A	$ -	
				I	$ -	
				U	$ -	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION			TIPO:	OBRA PUBLICA	
6,01	TUBERIA EMT 3/4" (INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ETC)	Metro lineal	2.586,00		$ -	
6,02	SALIDA APARATO DE DETECCION	Unidad	432,00		$ -	
6,03	CABLE FPLP	Metro lineal	5.339,00		$ -	
6,04	BOCINA CON ESTROBO	Unidad	24,00		$ -	
6,05	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	Unidad	350,00		$ -	
6,06	DETECTOR TERMICO	Unidad	4,00		$ -	
6,07	ESTACION MANUAL DE ALARMA	Unidad	24,00		$ -	
6,08	MODULO DE MONITOREO	Unidad	30,00		$ -	
6,09	PANEL DE CONTROL	Unidad	1,00		$ -	
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	
				A	$ -	
				I	$ -	
				U	$ -	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GASES MEDICINALES			TIPO:	OBRA PUBLICA	
7,01	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DIAM: 1/2". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal	1.100,00		$ -	
7,02	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DIAM: 3/4". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal	1.500,00		$ -	
7,03	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DIAM: 1". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal	174,00		$ -	
7,04	TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DIAM: 1-1/2". INCLUYE ACCESORIOS.	Metro lineal	90,00		$ -	
7,05	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - O2	Unidad	122,00		$ -	
7,06	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - VAC	Unidad	140,00		$ -	
7,07	GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - AIR	Unidad	112,00		$ -	
7,88	ALARMA DE AREA DE FABRICACION NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 1 GAS INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS)	Unidad	6,00		$ -	
7,09	ALARMA DE AREA DE FABRICACION NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 3 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).	Unidad	14,00		$ -	
7,18	ALARMA DE AREA DE FABRICACION NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 6 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS).	Unidad	3,00		$ -	
7,11	CAJA DE VALVULAS CON VALVULA TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DIAM: 1". FABRICACIÓN NACIONAL, INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	6,00		$ -	

	FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA			
	PRESUPUESTO GENERAL			
7,12	CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS EN SS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DIÁM: 1/2"-1/2"-1/2"-1/2"-1/2"-3/4". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	3,00	$ -
7,13	CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DIÁM: 1/2"- 1/2"-1". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	14,00	$ -
7,14	CONTROL DE REGULACIÓN TIPO 1 PARA CO2 Y N2O (DOS REGULADORES DE ALTA CONCOA 6788 Y UN REGULADOR DE LINEA CONCOA 6798 CON BY-PASS)	Unidad	1,00	$ -
7,15	CONTROL DE REGULACION TIPO 1 PARA O2 Y AIRE DE ALTO FLUJO >45 NM3/HR (DOS REGULADORES DE ALTA CONCOA 6716 Y UN REGULADOR DE LÍNEA CONCOA 6794 Ó REGO 1784 CON BY-PASS)	Unidad	1,00	$ -
7,16	ESTRUCTURA PARA MANIFOLD 2X2 CON SOPORTES, VÁLVULAS DE CORTE DE ALTA PRESIÓN POR CILINDRO Y MANGUERAS IMPORTADAS. PARA INSTALAR A MURO.	Unidad	2,00	$ -
7,17	RACOR DISS PARA QUIRÓFANO PISO 2	Unidad	18,00	$ -
7,18	RACOR DISS PARA UCI PISO 2	Unidad	186,00	$ -
7,19	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ANESTÉSICOS GENTEC 3816E-AGS, INCLUYE CAJA EN A. INOX. PARA MONTAJE EN PARED	Unidad	3,00	$ -
7,20	SISTEMA PULMÓN MEDICINAL (INTERCONEXIÓN SISTEMA PRINCIPAL Y SISTEMA BACKUP) - PLANO DAE-1154. INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	3,00	$ -
7,21	TOMA PANEL CONNECT II SERIE 400 VACÍO	Unidad	18,00	$ -
7,22	UNIDAD DE REGULACIÓN DOBLE EN COBRE DE 3/4" PARA TANQUE, TERMO O SISTEMA DE AIRE MEDICINAL SAM CON FILTROS EN Y Y REGULADORES REGO ALTO FLUJO	Unidad	3,00	$ -
7,23	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DIÁM. 1". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	Unidad	4,00	$ -
7,24	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DIÁM: 1/2" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	Unidad	191,00	$ -
7,25	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DIÁM: 1-1/2". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	Unidad	2,00	$ -
7,26	VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DIÁM: 3/4". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	Unidad	114,00	$ -
			COSTO DIRECTO GRUPO	$ -
			A	$ -
			I	$ -
			U	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
8	TANQUE DE ALMACENAMIENTO			TIPO:	OBRA PUBLICA	
8,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	Metro Cuadrado	120,00		$ -	
8,02	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cúbico	236,54		$ -	
8,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	55,83		$ -	
8,04	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro Cúbico	17,79		$ -	
8,05	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-Km	1.004,27		$ -	
8,06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADD SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	4.571,62		$ -	
8,07	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Metro Cuadrado	109,76		$ -	
8,08	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPA (2000PSI)	Metro Cuadrado	84,48		$ -	
8,09	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Metro Cúbico	19,36		$ -	
8,10	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Metro Cúbico	18,30		$ -	
8,11	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	kilogramo	8.188,20		$ -	
8,12	CINTA SIKA PVC, V=0.22	Metro lineal	70,40		$ -	
8,13	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES Y OBRAS HIDRAHULICAS TIPO SIKATOP SEAL 107 O SIMILAR.	Metro Cuadrado	102,96		$ -	
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	
				A	$ -	
				I	$ -	
				U	$ -	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
9	CONSTRUCCION DE URBANISMO			TIPO:	OBRA PUBLICA	
9,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	metro cubico	89,45		$ -	
9,02	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	metro cubico	65,89		$ -	
9,03	ANDEN ADOQUIN DE GRES	Metro Cuadrado	350,00		$ -	
9,04	ASEO GENERAL ENTREGA	Metro Cuadrado	7.375,62		$ -	
9,05	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPA - (2500 PSI)	Metro Cuadrado	120,00		$ -	
9,06	PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA	Metro Cuadrado	2.000,00		$ -	
9,07	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40 MTS - A=0.20 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	Metro lineal	120,00		$ -	
9,08	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	Metro lineal	50,00		$ -	
9,09	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	Metro lineal	20,00		$ -	
9,10	CERRAMIENTO METALICO	Metro Cuadrado	226,00		$ -	
				COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	
				A	$ -	
				I	$ -	
				U	$ -	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA

COSTO DIRECTO

Bienes	$	-
Servicios	$	-
Obra Pública		

COSTO INDIRECTO

Iva	$	-
Administración bienes	$	-
Administración 22%		
imprevistos 3%		
Utilidad 5%		

SUBTOTAL	$	-
INTERVENTORIA		
TOTAL PRESUPUESTO	$	- 100%

Firma Profesional

NombreProfesional