	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA		
	PRESUPUESTO DESAGREGADO		
	Código: DEP -FO-018	Fecha: 17/06/202	Versión

PRSUPUESTO VIGENCIA: 2024
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Disminuir los índices de accidentalidad vehicular en el Distrito de Barrancabermeja
PRODUCTO: Infraestructura de transporte para la seguridad vial (2409013)

	ITEM	DETALLE	UND	TIEMPO (Mes)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
CODIGO DANE	**1**	**ACTIVIDAD 1. INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN**					
6228	**Comercio al por menor de maquinaria, equipo y suministros en establecimientos especializados**						
62281	1.1	Suministro e instalación de señal Vertical Doble Grupo I - 0.60X0.60m, Poste 4,0 m en lamina galvanizada cal. 16 Duplex reflectividad Tipo XI grado Diamante al cubo.	UND	1	109,00	$ 663.811,00	$ 72.355.399,00

SUBTOTAL ACTIVDAD 1		$ 72.355.399,00
Administración	30,00%	$ 21.706.619,70
Imprevistos	1,00%	$ 723.553,99
Utilidad	4,00%	$ 2.894.215,96
VLR. TOTAL ACTIVIDAD 1		**$ 97.679.789,00**

	ITEM	DETALLE	UND	TIEMPO (Mes)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
CODIGO DANE	**2**	**ACTIVIDAD 2.CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD.**					
6228	**Comercio al por menor de maquinaria, equipo y suministros en establecimientos especializados**						
62281	2.1	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 3 días y ancho 3,7m	ML	1	206,20	$ 1.255.648,00	$ 258.914.617,60
62281	2.2	Suministro e Instalacion de resalto plastico de ingenieria de alta resistencia al impacto de 1,0m x 0,35m x 0,05m	ML	1	184,50	$ 234.376,00	$ 43.242.372,00
62281	2.3	Suministro e instalacion de tachas reflectivas con espigo	UND	1	840,00	$ 22.419,00	$ 18.831.960,00
		SUBTOTAL CAPITULO 2					**$ 320.988.949,60**

SUBTOTAL ACTIVDAD 2		$ 320.988.949,60
Administración	30,00%	$ 96.296.684,88
Imprevistos	1,00%	$ 3.209.889,50
Utilidad	4,00%	$ 12.839.557,98
VLR. TOTAL ACTIVIDAD 2		**$ 433.335.082,00**

COSTO DIRECTO DE LA OBRA DEL PROYECTO	$	393.344.348,60
VLR. TOTAL DE LA OBRA DEL PROYECTO	**$**	**531.014.871,00**
VALOR INTERVENTORIA (10%)	**$**	**53.101.487,00**

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 584.116.358,00**

EMMA VILARDI CAÑARETE
Profesional Especializado -División técnica ITTB
Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja