ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
	P-1 PRELIMINARES				
1	DESMONTE CIELO RASO EN ICOPOR Y ALUMINIO	M2	$ 18.000	89,67	$ 1.614.054
2	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA ETERNIT, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA AVERIADA	M2	$ 31.500	194,87	$ 6.138.405
3	DEMONTE DE CIELO RASO EN PVC BLANCO, DESNIVELADO Y/O CAIDO	M2	$ 18.000	76,94	$ 1.384.920
4	DEMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	$ 13.500	10,00	$ 135.000
5	DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA EXISTENTE DAÑADA	M2	$ 11.970	156,78	$ 1.876.657
6	DEMOLICION DE GUARDAESCOBAS EN CERAMICA	ML	$ 6.030	52,41	$ 316.032
7	EXCAVACION PARA CAÑERIAS PRINCIPALES	M3	$ 85.500	7,00	$ 598.500
8	EXCAVACION MANUAL PARA CAMBIO DE ARAÑAS SANITARIAS	M3	$ 85.500	9,00	$ 769.500
9	DEMOLICION DE FRISOS CAPEADOS Y SUELTOS EN FACHADA	M2	$ 13.500	189,65	$ 2.560.275
10	DEMOLICION DE GOTAEROS FUNDIDOS EN CONCRETO CUBIERTA	ML	$ 6.030		
11	DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS EN AREA BAÑOS	M2	$ 9.000	6,16	$ 55.440
12	DEMOLCION DE PISO EN CERAMICA AREAS HUMEDAS	M2	$ 9.000	16,39	$ 147.510
13	DEMOLICION DE PISO CERAMICA EN AREAS DE SERVICIO	M2	$ 9.000	149,56	$ 1.346.040
	S-3 DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS				
1	CAMBIO DE CAÑERIA PRINCIPAL EN TUBERIA DE PVC 6" HASTA CAJA DE	ML	$ 418.500	16,00	$ 6.696.000
2	CAJA DE INSPECCION SEGÚN NORMA SANITARIA 100X100	GLB	$ 623.700	3,00	$ 1.871.100
3	EMPALME DE CAÑERIA PRINICPAL A RED MATRIZ EXISTENTE	GLB	$ 436.950	1,00	$ 436.950
4	SALIDAS SANITARIAS PARA BAÑOS PVC 3" Y 2"	UND	$ 204.660	19,00	$ 3.888.540
5	ADECUACION DE TUBERIAS EXISTENTES PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES HIDRAULICAS	GLB	$ 1.318.500	1,00	$ 1.318.500
6	CAMBIO ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 1 1/22 DESDE CONTADOR HASTA REGISTRO INTERNO	ML	$ 105.840	28,00	$ 2.963.520
7	SALIDAS HIDRAULICAS TUBERIA 1/2"	UND	$ 130.950	12,00	$ 1.571.400
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE PASO CIERRE ENTRADAS A EDIFICIOSA, TUBERIA 1 1/2" INCLUYE CAJA PVC DE INSPECCION Y RESANES	UND	$ 342.000	2,00	$ 684.000
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE PASO PARA CADA UNIDAD SANITARIA, TUBERIA 1/2" INCLUYE CAJA PVC DE INSPECCION YRESANES NECESARIOS EN MUROS	UND	$ 265.500	10,00	$ 2.655.000
10	CANALIZACION EN TUBERIAS 4" AGUAS LLUVIAS DE LOS BAJANTES DE LA CUBIERTA A CAJA DE INSPECCION EXTERIOR. INCLUYEN ACCERIOS NECESARIOS	ML	$ 135.000	12,84	$ 1.733.400
11	CAJA DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS EXTERIOR PARA RECOLECCION DEL SISTEMA SEGÚN NORMA SANITARIA 100X100	GLB	$ 621.000		
	IE-8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
1	REVISION Y BALANCEO DE TABLERO DISTRIBUCION	GLB	$ 630.000	1,00	$ 630.000
2	TUBERIA EMT 1" PARA SALIDAS AIRE ACONDICIONADO Y PLANTA INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS NECESRARIOS	ML	$ 36.000		
3	TUBERIA PVC PARA CANALIZACION DE SISTEMA ILUMINACION EXTERIOR E INTERIOR INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS	ML	$ 22.500	95,00	$ 2.137.500
4	LAMPARAS PANEL LED 18W PARA ILUIMINACION INTERNA	UND	$ 171.900	36,00	$ 6.188.400
5	REFLECTOR PANEL LED DE 24W PARA EXTERIORES	UND	$ 220.950	15,00	$ 3.314.250
6	PANEL SOLAR PARA REFLECTOR FACHADA	UND	$ 270.000	15,00	$ 4.050.000
7	CABLEADO TRENSADO 3X #10 PARA ACOMETIDA ILUMINACION Y SALIDAS AIRE ACONDICIONADO Y PLANTA	ML	$ 12.600	140,00	$ 1.764.000
8	CABLEADO TRENSADO 3X #12 PARA ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA	ML	$ 7.830	254,00	$ 1.988.820
9	CAMBIO PROTECCIONES EN TABLERO DISTRIBUCION	UND	$ 60.300	12,00	$ 723.600
10	DEMARCACION DE TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS, CIRCUUITOS Y TABLEROS DEL SISTEMA ELECTRICO	GLB	$ 450.000	1,00	$ 450.000
11	CAMBIO DE APARATOS ELECTRICOS, INTERRUPOTORES, TOMAS 110V,	UND	$ 17.370	68,00	$ 1.181.160
	PR-9 PAÑETES Y RESANES				
1	REPARACION DE MAMPOSTERIA DILATADA CON GANCHOS "U" DE 1/2" HIERRO Y EPOXICO	GLB	$ 837.000	1,00	$ 837.000

2	PAÑETE PARA MUROS DETERIORADOS, SUELTOS DEMOLIDOS	M2	$ 22.500	76,85	$ 1.729.125
3	REPARACION DE VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CUBIERTA, ENCAMISADO EN CONCRETO REFORZADO	ML	$ 405.000		
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTAEROS FUNDIDOS EN CONCRETO CUBIERTA HACIA LOS PASILLOS PERIMETRALES	ML	$ 72.000		
5	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS CON FILTRACIONES Y HUMEDADES. INCLUYE MALLA SI E SNECESARIO	M2	$ 27.000	180,27	$ 4.867.290
6	ESTUCO PLASTICO NUEVOPARA AREAS AFECTYADAS CON PAÑETES NUEVOS	M2	$ 18.000	265,78	$ 4.784.040
7	RESANES DE MUROS CON ESTUCO PLASTICO	M2	$ 13.500		
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO ACRILICO DE FACHADA GRANIPLAST, PREVIS DEMOLICION DE LAS AREAS SOPLADAS Y DETERIORADAS	M2	$ 33.480	282,20	$ 9.448.056
CB-10 CUBIERTAS – CIELOS RASOS					
1	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE EN METRAJE BAJANTES AGUAS LLUVIAS A CUNETAS D EPISO	ML	$ 54.000		
2	SUMINISTRO DE CUBIERTA EN TEJA ETERNIT, INCLUYE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA AVERIADA, PERLINES Y CERCHAS. INCLUYE AMARRES Y ANCLAJES NECESARIOS	M2	$ 117.000	197,81	$ 23.143.770
3	IMPERMEABILIZACION DE FLANCHES FINALES A LA ENTREGA DE CANALES CON MANTO EN FRIO DE 20CM	ML	$ 32.400	138,02	$ 4.471.848
4	IMPEMEABILZIACION EN CABALLETE SUBPERIOR CON FLACHE EN FRIO DE 20CM	ML	$ 32.400	19,80	$ 641.520
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC BLANCO, INLCUYE ESTRUCTURA, BOCLEES Y ACABADOS EN PVC	M2	$ 67.500	174,19	$ 11.757.825
6	TAPAS DE INSPECCION EN CIELO RASO CON MARCO ALUMINIO. INCLUYE MARCO Y TAPA Y ANCLAJES	UND	$ 151.380	2,00	$ 302.760
7	PLANCHULEAS BASES PARA INSTALAICON DE TANQUES ELEVADOS, INCLUYE IMPERMEABILZIACION PREVIA CON MANTO ASFALTICO	UND	$ 450.000	2,00	$ 900.000
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS					
1	CONCRETO PARA ANDENES Y CIRUCLACIONES EXTERIORES AFECTADAS POR CAMBIO CAÑERIAS	ML	$ 103.500	15,69	$ 1.623.464
2	MORTERO DE NIVELACION PARA PISOS	M2	$ 40.500	253,06	$ 10.248.930
3	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE POCETA LAVATRAPEROS AREA BAÑOS COLOR BALNCO INSTITUCIONAL	GLB	$ 319.500	1,00	$ 319.500
4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE MUROS EN AREA BAÑOS COLOR BALNCO INSTITUCIONAL. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	$ 72.000	6,16	$ 443.520
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA AREAS HUMEDAS. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	$ 85.500	16,39	$ 1.401.345
6	SUMNISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO CERAMICA EN AREAS DE SERVICIO. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	$ 85.500	156,78	$ 13.404.690
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARADESCOBAS ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	ML	$ 40.500	50,62	$ 2.050.110
8	SUMNISTRO E INSTALACION DE PISOS EXTERIOES EN GRES ANTIDESLIZNATE, PARA PASILLOS Y CIRULACIONES PERIMETRALES. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	$ 90.000	87,70	$ 7.893.000
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS					
1	SUMINISTRO E EINSTALACION DE ESPEJOS 60X100 PÁRA BATERIAS BAÑOS	UND	$ 175.500	6,00	$ 1.053.000
2	SUMINISTRO E EINSTALACION DE ESPEJOS 150X200 PARA AREA DE OBSERVACION	M2	$ 144.000	3,00	$ 432.000
AS-15 APARATOS SANITARIOS					
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL COMPLETO DE TANQUE (BAJA PRESION)	COMBO	$ 792.000	8,00	$ 6.336.000
2	ACCESORIOS DE INSTALACION, MANGUERAS Y SIFONES PARA LAVAMANOS	UND	$ 90.000	8,00	$ 720.000
3	ACCESORIOS DE INSTALACION, MANGUERAS Y LLAVE DE CORTE PARA SANITARIOS	UND	$ 78.750	8,00	$ 630.000
4	SUMINISTRO E EINSTALACION DE TANQUE LEEVADO DE	UND	$ 1.035.000		

	500LITROS PARA ABASATECIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS DOS EDIFICIOS				
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA					
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA ENTOMBORADAS CON ACABADO FORMICA, INCLUYE MARCO EN MADERA Y CERRADURA CON ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	$ 855.000	16,00	$ 13.680.000
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADAS CON ACABADO FORMICA, NO INCLUYE MARCO EXISTETE METALICO Y CERRADURA CON ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	$ 670.500		
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ALTO BIBLIOTECA PARA ARCHIVO EN DIRECCION Y ARCHIVO 2,2X2,4H	M2	$ 409.500	5,28	$ 2.162.160
ME-17 CARPINTERÍA METÁLICA Y EN ALUMINIO					
1	SUMIONISTRO E INSTALACION DE VENTANAS ALUMINIO Y VIDRIO 4mm SISTEMA 744 DE ALUMINA. INCLUYE DESMONTE DE VENTANAS VIEJAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	M2	$ 307.800	27,51	$ 8.467.578
2	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS EN ALUMINIO, ZOLALO, BISAGRA HIDRAULICA SPEDDY M25, MANIJAS Y CERRADURA PARA ACCESO PRINCIPAL A CONSULTA EXTERNA 1,50X2,2H	UND	$ 2.970.000	1,00	$ 2.970.000
3	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS EN ALUMINIO, ZOLALO, BISAGRA HIDRAULICA SPEDDY M25, MANIJAS Y CERRADURA PARA ACCESO PRINCIPAL A EDIFICIO URGENCIAS 1,50X2,25H	UND	$ 2.970.000	1,00	$ 2.970.000
4	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS EN ALUMINIO, ZOLALO, BISAGRA HIDRAULICA SPEDDY M25, MANIJAS Y CERRADURA PARA ACCESO PRINCIPAL A OBSERVACION 1,50X2,00H	UND	$ 2.700.000	1,00	$ 2.700.000
5	PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO PARA ACCESO AAREA DE PROCEDIMIENTOS 100X200H	UND	$ 1.309.500	1,00	$ 1.309.500
PI-19 PINTURA					
1	PINTURA MUROS INTERNOS CON BLANCO ASEPCIA DE PINTUCO	M2	$ 18.000	280,78	$ 5.054.040
2	PINTURA MUROS CON KORAZA EXTERIORES FACHADA SEGÚN NORMA INSTICTIUCIONAL A DOS COLORES	M2	$ 18.000	236,00	$ 4.248.000
3	PINTURA AL DUCO DE PUERTAS ENTAMBORADAS CON MARCO INLCUIDO, INCLUE PREPARACION DE SUPERFICIES Y BASE	UND	$ 219.150		
4	PINTURA DE TEJAS ETERNIT CON SIKAFILL POWER 7 AÑOS COLOR VERDE INSTITUCIONAL.	M2	$ 27.000	194,77	$ 5.258.790
5	PINTURA LINEAS DE DEMARCACION DE PISO PARA ZONAS DE PARQUEO, CIRCULACIONES, AREAS RESTRINGIDAS Y SALIDAS EMERGENCIA. EPOXICO ALTO TRAFICO	ML	$ 18.000		
ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP1	PISO CONTINUO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALIZADO CON CONCRETO f'c=170 kg/cm² (17 MPa)(FRENTE A BLOQUE B)	M3	$ 735.876	6,29	$ 4.628.660
NP2	CORTE DE DE REGATAS	ML	$ 14.500	243,32	$ 3.528.140
NP3	DESMONTE DE VIGA CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	$ 22.769	26,30	$ 598.825
NP4	ACABADO DE GRAVILLA MONA LAVADA. ANCHO 10 cm (Para guarda escobas)	ML	$ 29.500	174,28	$ 5.141.260
NP5	DEMOLICIÒN DE GRAVILLA MONA	ML	$ 13.850	88,46	$ 1.225.171
NP6	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO	M2	$ 38.376	151,16	$ 5.800.916
NP7	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA INCLUYE MARCO DONDE SE REQUIERA.	UND	$ 23.700	17,00	$ 402.900
NP8	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO	M2	$ 14.000	27,50	$ 385.000
NP9	DEMOLICIÒN DE PLANTILLA DE PISO	M2	$ 15.000	253,06	$ 3.795.900
NP10	LIMPIEZA Y RESANE DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	$ 12.700	121,66	$ 1.545.082
NP11	LAVADA DE ENCHAPE PERIMETRAL INTERNO EN EL BLOQUE A Y BLOQUE B DEL DISPENSARIO	M2	$ 11.350	125,01	$ 1.418.864
NP12	PINTURA DE MEDIACAÑA CON PINTURA EPOXICA ANTI HONGO	ML	$ 17.300	121,66	$ 2.104.718
NP13	ENCOROZADO DE MURO EN BLOQUE A Y BLOQUE B CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	$ 25.356	65,68	$ 1.665.382
NP14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE SUPER BOAR PARA CIERRE EN ALERO PARA CIELO RASO EN FACHADA	ML	$ 115.000	8,12	$ 933.800
NP15	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE RAMPA EN GRANITO LAVADA	M2	$ 210.000	1,80	$ 378.000

	PARA ACCESO DEL BLOQUE B				
NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL EN BAÑO PARA EL PUBLICO EN BLOQUE B	UND	$ 650.000	1,00	$ 650.000
NP17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18, INCLUYE PINTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UND	$ 1.457.004	1,00	$ 1.457.004
NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDROFLO PARA ALIMENTAR TANQUE Y RED HIDRAULICA EN BLOQUE A Y BLOQUE B	UND	$ 1.457.554	1,00	$ 1.457.554

VALOR TOTAL		**$ 258.564.510**
ADMINISTRACION	20%	**$ 51.712.902**
IMPREVISTOS	1%	**$ 2.585.645**
UTILIDAD	5%	**$ 12.928.226**
IVA	19%	**$ 2.456.363**
	TOTAL	**$ 328.247.645**