BUILDER COMPANY	SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO CONTRATO DE DE OBRA No. 202301804 APU'S NO PREVISTOS	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	202301804
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE 1.000 M3 EN LA PTAP CONCORDE, Y TANQUE SEMIENTERRADO DE 2.000 M3 Y EBAP EN LOTE CONTIGUO AL TANQUE ELEVADO CONCORDE
CONTRATISTA	BUILDER COMPANY SAS
INTERVENTOR	MANOV INGENIERIA SAS
SUPERVISIÓN	CARLOS ARBELAEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP002	Suministro, transporte, colocación y curado de concreto de f'c=14 Mpa para concreto de limpieza e=0,05	M2	1

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Herramienta menor	%	$ 7,779.16	5.0%	$ 388.96
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ 388.96

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	Concreto corrinte grava común 2000 psi	M3	$ 583,100.00	0.05	$ 29,155.00
				SUBTOTAL	$ 29,155.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	TRABAJADOR	U.M	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	2 Ayudantes	HH	$ 203,969.60	0.038139	$ 7,779.16
				SUBTOTAL	$ 7,779.16
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 37,323.12

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Gloria Consuelo Bermudez Ruiz	NOMBRE	CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	CARGO	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA