HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.
		12	12	2024	3463 SECOP II CAS-SS-MC-016-2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

ORDEN DE INICIACIÓN DE:

INTERVENTORÍA ☐ **CONSULTORÍA** ☐

OBRA ☑

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el interventor y el Supervisor de Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato
- Valor del contrato
- Revisión del personal ofrecido en la propuesta
- Equipo con el que contará el interventor o el contratista
- Hoja de vida y tarjeta profesional del director de la interventoría o del contratista y de los demás profesionales

En consecuencia el contratista inicia la ejecución del contrato bajo la responsabilidad expresa del interventor y supervisor de contrato.

2) El responsable del contrato respectivo revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y supervisor de contrato.

3) El contratista manifiesta que antes de presentar la propuesta, conoció el sitio y las condiciones de trabajo.

TIPO DE CONTRATO OBRA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No. 3643 (Número de contrato) DE 5/12/2024 (Año de suscripción)

VIGENCIA QUINCE (15) DIAS + CUATRO (4) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACIÓN PÚBLICA ( ) **CONCURSO DE MÉRITOS** ( )

CONTRATACIÓN DIRECTA (X) CAS-SS-MC-016-2024
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUINCE (15) DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 12 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR $ 38.599.984,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA COMERCIALIZADORA KUM S.A.S. - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR N.A.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.
		12	12	2024	3463 SECOP II CAS-SS-MC-016-2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

En YOPAL; a los DOCE (12) dias del mes DICIEMBRE de 2024
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y número) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunion)

se reunieron LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA representante
Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal de LA COMERCIALIZADORA KUM S.A.S. como contratista de obra, y el ingeniero YHORMAN
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)

OSWALDO VARGAS RINCÓN Supervisor delegado por el DEPARTAMENTO
(Nombre del Supervisor de DEPARTAMENTO DE CASANARE)

DE CASANARE con el fin de iniciar el Contrato de obra No 3463 SECOP II CAS-SS-MC-016-2024.

Se deja constancia que la interventoría y/o Supervisor del DEPARTAMENTO, constató la hoja de vida del profesional RODRIGO PEREZ PEDRAZA con tarjeta profesional vigente No. _____, profesional ofertado por el contratista de obra y ademas, revisó y aprobó los programas de ejecución.

Se verificó el personal y equipo con que cuenta el consultor para el ejercicicio de sus funciones de acuerdo con la propuesta presentada así:

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
Ing. Residente	ing. Civil	Rodrigo Perez Pedraza	152020-284362BYC

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Oficial	Luis Uriel Morales Camenzaquira

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N.A.			

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de consultoría, el cual debe concluir el día VEINTISEIS (26) de DICIEMBRE de 2024.
(Mes de finalización) (Año de finalización) (Dia en letras)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DOCE (12)
(Dia en letras)

días del mes de DICIEMBRE de 2024
(Mes en que se firma el acta)

Firma
LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
R/L COMERCIALIZADORA KUM
Contratista

Firma
YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCÓN
DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES
Supervisor

Firma N.A.
Nombre
Vo Bo. Apoyo a la supervisión

Firma N.A.
Nombre
Interventor

Vo Bo
ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Responsable dependencia

John Patiño Proyectado.

Fredy Nuñez Prof. Apdo.

Original Oficina Jurídica
1era copia Interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

GOBERNACIÓN DE
CASANARE
NIT: 892099216-6

MEMORANDO
FO-GD-02
19-09-2024
V.02

MEMORANDO No 598

520

Yopal, 13 de diciembre de 2024

PARA: Yury Tatiana Chávez Duque, secretaria de salud.

DE: secretario de infraestructura

ASUNTO: Remisión acta de inicio contrato de obra No 3463 de 2024-12-05.

Cordial saludo; envío para publicación y fines pertinentes original firmado junto con sus soportes del acta de inicio del contrato de obra No 3463 de 2024-12-05 SECOPII CAS-SS-MC-016-2024, con objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE.

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	Acta de inicio contrato de obra No 3463 de 2024-12-05, junto con documentos soporte	31
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		31

Sin otro particular, cordialmente;

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS

Vo.Bo. YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON
Director Técnico
de Construcciones.

Anexo: Copia acta de inicio contrato de obra No 3463 de 2024-12-05, junto con los documentos que la soportan (31 folios).

Reviso: Natalia Campo Sanchez, Profesional contratado apoyo jurídico.

Proyecto: Roselino Acosta Mendoza, Profesional contratado apoyo técnico.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901678938-1	COMERCIALIZADORA KUM SAS		DIAGONAL 14	6348495	comercializadorakumsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	02/12/2024	82233283	$367.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.900				7.900	0	0	7.900			79	7.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	60.000	0	0	60.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	60.000	60.000
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	7.900	7.900
CCF	1	60.000	60.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	367.900	367.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901678938-1	COMERCIALIZADORA KUM SAS		DIAGONAL 14	6348495	comercializadorakumsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	02/12/2024	82233283	$367.900	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombia exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	9533597	MORALES CAMENZAQUIRA LUIS URIEL	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS041	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF69	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **9533597,** se encuentra afiliado/a desde **13/09/1988** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 12 de diciembre de 2024.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

RODRIGO PEREZ PEDRAZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.118.532.282**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 12 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

6

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS**,

CERTIFICA

Que Rodrigo Perez Pedraza, identificado(a) con CC número 1118532282, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1118532282
NOMBRES Y APELLIDOS	Rodrigo Perez Pedraza
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	12/04/1986
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	17/03/2022
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	23 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	17/03/2022
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 1118532282 RODRIGO PEREZ PEDRAZA Desde 09/02/2024 - Vigente N.I.T. 900277500 DINAMO DE COLOMBIA LTDA Desde 20/11/2024 - Vigente N.I.T. 900277500 DINAMO DE COLOMBIA LTDA Desde 27/06/2024 Hasta 19/07/2024N.I.T. 900795416 TRASERT COMUNICACIONES SAS Desde 09/02/2024 Hasta 22/05/2024N.I.T. 900277500 DINAMO DE COLOMBIA LTDA Desde 07/01/2024 Hasta 27/03/2024N.I.T. 900795416 TRASERT COMUNICACIONES SAS Desde 14/01/2024 Hasta 30/01/2024

Generado por interfaces 12/12/2024

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

COMÈRCIALIZADOR KUM SAS

NIT: 901678938-0
Régimen: Responsable de IVA Persona Jurídica
DG 14 8 68, Yopal, Casanare, Colombia
Teléfono 3218893846 - 3115501655
Email. Comercializadorakumsas@gmail.com

comercializadora
KUM S.A.S

CAS-SS-MC-016-2024

4.1. ANEXO - OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

N°	Item de pago	Especificaciones		Actividad	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
		General	Particular					
1	1.8.1		PART.001	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	m²	120,00	$ 4.894,48	$ 587.338,00
2	2.8.1		PART.002	Desmonte de cielo raso con retiro	m²	36,00	$ 14.040,75	$ 505.467,00
3	3.8.1		PART.003	Limpieza y mantenimiento de muros internos y externos, lavado, resanes, y pintura (3 manos)	m	120,00	$ 30.496,90	$ 3.659.627,00
4	4.8.1		PART.004	Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"	und	10,00	$ 10.305,24	$ 103.052,00
5	5.8.1		PART.005	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	m	12,00	$ 3.787,63	$ 45.452,00
6	6.8.1		PART.006	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	m	12,00	$ 6.413,39	$ 76.961,00
7	7.8.1		PART.007	Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	m	6,00	$ 22.901,38	$ 137.408,00
8	8.8.1		PART.008	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	m	6,00	$ 31.211,96	$ 187.272,00
9	9.8.1		PART.009	Rehabilitacion de punto hidraulico y/o sanitario	und	10,00	$ 46.690,56	$ 466.906,00
10	10.8.1		PART.010	Pañete impermeabilizado muros 1:5 espesor 2 cm	m²	40,00	$ 30.540,32	$ 1.221.613,00
11	11.8.1		PART.011	Mortero de revestimiento modificado para resanes en vigas, columnas, placas y muros e= 3 mm	m²	40,00	$ 135.541,01	$ 5.421.640,00
12	12.8.1		PART.012	Antihumedad fachadas sika transparente 10 (2 capas)	m²	120,00	$ 23.764,09	$ 2.851.691,00
13	13.8.1		PART.013	Muro dry-wall doble cara e=1/2".	m	22,00	$ 97.627,12	$ 2.147.797,00
14	14.8.1		PART.014	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	m²	36,00	$ 93.242,16	$ 3.356.718,00
15	15.8.1		PART.015	Relleno y sello de ondulaciones entre muros y tejas con espuma expansiva de poliuretano	m	21,00	$ 23.575,92	$ 495.094,00
16	16.8.1		PART.016	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m²	52,00	$ 67.787,39	$ 3.524.944,00
17	17.8.1		PART.017	Reja tipo bancaria en varilla cuadrada 1/2" o 12 mm Pintada e Instalada.	m²	10,36	$ 272.661,72	$ 2.825.866,00
18	18.8.1		PART.018	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	m	6,00	$ 94.888,45	$ 569.331,00
19	19.8.1		PART.019	Modulo LED redondo 24W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	26,00	$ 67.432,27	$ 1.753.239,00
20	20.8.1		PART.020	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	8,00	$ 133.112,10	$ 1.064.897,00
21	21.8.1		PART.021	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	und	20,00	$ 13.269,72	$ 265.394,00
							TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 31.267.707,00

VALOR TOTAL EN LETRAS: **TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETESCIENTOS SIETE PESOS MCTE**

		DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION		**A=**	16,45%	$ 5.143.538,00
IMPREVISTO		**I=**	2,00%	$ 625.354,00
UTILIDAD		**U=**	5,00%	$ 1.563.385,00
TOTAL A.I.U		**A.I.U.=**	**23,45%**	**$ 7.332.277,00**
VALOR TOTAL				**$38.599.984,00**

VALOR TOTAL EN LETRAS: **TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE**

LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
C.C. No. 9.533.597 de Sogamoso
R/L KUM SAS

LISTADO DE INSUMOS

I MATERIALES	UNIDAD	VR UNITARIO
Mortero 1:4 (desperdicio 5%)	m3	$ 365.996,58
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	und	$ 3.130,00
Agua para obra	L	$ 100,00
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco osimilar	gal	$ 83.629,00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl	und	$ 124.266,00
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr	und	$ 59.917,00
Tubo presion RDE 9 PVC 1/2 "	m	$ 4.559,37
Union presion PVC 1/2"	und	$ 504,00
Tubo PVC sanitario de 2"	m	$ 14.564,36
Union sanitaria PVC 2 "	und	$ 3.247,00
Tubo PVC sanitario de 3"	m	$ 21.756,38
Union sanitaria PVC 3"	und	$ 4.678,00
Cemento blanco	kg	$ 2.209,00
Cinta teflon 3/4" x 10 m	und	$ 3.854,00
Tuberia PF+UAD 1/2"	m	$ 2.726,13
Mortero Impermeabilizado 1:5 (desperdicio 5%)	m3	$ 664.646,10
SikaTop 121	kg	$ 17.546,585
Sika transparente 10 * 5 gal	gal	$ 130.506,81
Intervinil	gal	$ 50.787,75
Perfil Canal base 90 2.44 Cal. 26	und	$ 8.818,00
Perfil omega Cal 26 2.44	und	$ 4.961,00
Tornillo cabeza lenteja punta broca 8 x 1/2"	und	$ 33,00
Tornillo estructura drywall punta aguda 7 mm x 7/16"	und	$ 39,00
Placa de yeso gyplac e=1/2" (1.22 x 2.44 m)	und	$ 42.832,75
Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall	und	$ 38,00
Cinta de papel rollo 5x75 m para juntas dry wall o 2"	und	$ 10.802,00
Masilla para juntas dry wall x 1 Gal x 5.6 kg	und	$ 57.888,75
Corniza blanca PVC 3.0 m	und	$ 16.163,00
Lamina PVC 10 mm ancho 25 - 30 cm	m2	$ 35.370,69
Perfil angular blanco PVC 3.0 m	und	$ 18.909,00
Angulo 25 x 25 mm Cal 26 de 2.44 m	und	$ 4.080,00
Canal o vigueta 38 x 20 cal. 26 de 2.44 m	und	$ 5.043,00
Sika Boom M cartucho 500 ml - espuma expansiva de poliuretano	und	$ 52.346,28
Pegacor blanco adhesivo cerámico	kg	$ 1.909,00
Ceramica piso antideslizante 45 x 45 cm C2	m2	$ 36.787,85
Boquilla lista junta normal	kg	$ 6.739,00
Varilla cuadrada 12 mm o 1/2" x 6 mts	und	$ 41.227,07
Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8"	kg	$ 19.908,63

Anticorrosivo gris/blanco/rojo	gal	$ 74.299,00
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	$ 92.526,00
Interruptor sencillo línea decorativa	und	$ 7.920,00
Adaptador terminal conduit 1/2"	und	$ 554,00
Tubo conduit PVC 1/2"	m	$ 2.492,00
Caja plastica REF 5800 (rectangular)	und	$ 2.525,00
Accesorios tubería-cableado conduit PVC	und	$ 200,00
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	m	$ 3.377,00
Cable de cobre encauchetado 3 x 16 AWG	m	$ 5.998,00
Luminaria panel led redondo 24W 1800 lm 4000K	und	$ 35.542,40
Conector terminal tipo resorte No 12	und	$ 496,00
Clavija de caucho	und	$ 5.853,00
Luminaria smart panel led 60x60 cm 40w, 4000 lm4000K	und	$ 98.432,94
Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra	und	$ 6.837,39
II EQUIPO	**UNIDAD**	**VR UNITARIO**
Herramienta menor 10% M.O. AA	HR	$ 2.882,00
Herramienta menor 10% M.O. CC-1	HR	$ 3.998,00
Herramienta menor 10% M.O. BB	HR	$ 3.398,00
Andamio tubular estandar con tijeras	mes	$ 31.120,00
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler)	sm	$ 5.133,00
Andamio tubular stand. (inc. tijeras)	HR	$ 195,00
Herramienta menor 5% M.O. CC-1	HR	$ 1.999,00
Herramienta menor 10% M.O. DD	HR	$ 3.604,00
Tablon de madera de 3x0.25x0.05 m	HR	$ 128,00
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A	HR	$ 8.248,00
Herramienta menor 10% M.O. HH	HR	$ 5.490,00
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	HR	$ 4.490,00
III MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VR UNITARIO**
Cuadrilla AA (Albañileria)	h	$ 27.708,50
Cuadrilla CC-1 (Pintura)	h	$ 37.387,80
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h	$ 32.672,14
Cuadrilla DD (Carpinteria de madera)	h	$ 36.044,00
Cuadrilla HH (Metalicas)	h	$ 54.112,92
Cuadrilla FF (Electrica)	h	$ 41.324,29
IV TRANSPORTES	**UNIDAD**	**VR UNITARIO**
Volqueta (6 m3)	HR	$ 90.227,50
Transporte de materiales - t	t	$ 2.574,00

(Firma)

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	m2	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	0,160	2.882,00	461,12
				SUBTOTAL $	461,12

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		0,160	27.708,50	4.433,36
				SUBTOTAL $	4.433,36

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	4.894,48

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2	Desmonte de cielo raso con retiro	m	1

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

II. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	0,400	2.882,00	1.152,80
				SUBTOTAL $	1.152,80

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		0,400	27.708,50	$ 11.083,40
				SUBTOTAL $	11.083,40

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Volqueta (6 m3)	HR		0,0200	90.227,50	1804,55
				SUBTOTAL $	1.804,55

TOTAL COSTO DIRECTO $	14.040,75

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha dd mm aa Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	Limpieza y mantenimiento de muros internos y externos, lavado, resanes, y pintura (3 manos)	m	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Mortero 1:4 (desperdicio 5%)	m3	0,0010	$ 365.996,58	366,00
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	und	0,2000	$ 3.130,00	626,00
Agua para obra	L	10,0000	$ 100,00	1.000,00
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o	gal	0,1429	$ 83.629,00	11.950,58
			SUBTOTAL $	13.942,58

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. CC-1		HR	0,400	3.998,00	1.599,20
				SUBTOTAL $	1.599,20

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla CC-1 (Pintura)	h		0,400	37.387,80	14.955,12
				SUBTOTAL $	14.955,12

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	30.496,90

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha dd mm aa Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4	Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"	und	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB		HR	0,286	3.398,00	970,81
				SUBTOTAL $	970,81

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h		0,286	32.672,14	9.334,43
				SUBTOTAL $	9.334,43

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	10.305,24

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

14

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2", 3/4", 1 1/2" con retiro	m	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB		HR	0,100	3.398,00	339,80
				SUBTOTAL $	339,80

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h		0,100	32.672,14	3.267,21
				SUBTOTAL $	3.267,21

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Volqueta (6 m3)	HR		0,0020	90.227,50	180,62
				SUBTOTAL $	180,62

TOTAL COSTO DIRECTO $	3.787,63

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha dd mm aa Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2" Suministro e instal.	m	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Soldadura liquida PVC 1/4 gl	und	0,0003	124.266,0	37,28
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr	und	0,0004	59.917,0	23,97
Tubo presion RDE 9 PVC 1/2 "	m	1,0000	4.559,4	4.559,37
Union presion PVC 1/2"	und	0,1667	504,0	84,02
			SUBTOTAL $	4.704,63

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h		0,052	32.672,14	1.708,75
				SUBTOTAL $	1.708,75

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	6.413,39

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

Casanare	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha dd mm aa Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7	Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	m	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Soldadura liquida PVC 1/4 gl	und	0,0010	124.266,0	124,27
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr	und	0,0012	59.917,0	71,90
Tubo PVC sanitario de 2"	m	1,0500	14.564,36	15.292,58
Union sanitaria PVC 2 "	und	0,1667	3.247,0	541,27
			SUBTOTAL $	16.030,02

II. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB		HR	0,1905	3.398,00	647,32
				SUBTOTAL $	647,32

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h		0,1905	32.672,14	6.224,04
				SUBTOTAL $	6.224,04

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	22.901,38

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

17

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	m	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Soldadura liquida PVC 1/4 gl	und	0,0019	124.266,0	236,11
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr	und	0,0023	59.917,0	137,81
Tubo PVC sanitario de 3"	m	1,0500	21.756,4	22.844,20
Union sanitaria PVC 3"	und	0,1667	4.678,0	779,82
			SUBTOTAL $	23.997,94

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB		HR	0,200	3.398,00	679,60
				SUBTOTAL $	679,60

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h		0,200	32.672,14	6.534,43
				SUBTOTAL $	6.534,43

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	31.211,96

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9	Rehabilitacion de punto hidraulico y/o sanitario	und	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cemento blanco	kg	0,2000	2.209,0	441,80
Soldadura liquida PVC 1/4 gl	und	0,0300	124.266,0	3.727,98
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr	und	0,0300	59.917,0	1.797,51
Cinta teflon 3/4" x 10 m	und	0,5000	3.854,0	1.927,00
Tuberia PF+UAD 1/2"	m	1,0000	2.726,1	2.726,13
			SUBTOTAL $	10.620,42

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB		HR	1,000	3.398,00	3.398,00
				SUBTOTAL $	3.398,00

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h		1,000	32.672,14	32.672,14
				SUBTOTAL $	32.672,14

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	46.690,56

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

Casanare	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10	Pañete impermeabilizado muros 1:5 espesor 2 cm	m2	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Mortero Impermeabilizado 1:5 (desperdicio 5%)	m3	0,0220	664.646,1	14.622,21
			SUBTOTAL $	14.622,21

II. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	0,51800	2.882,00	1.492,88
Andamio tubular estandar con tijeras		mes	0,00140	31.120,00	43,57
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler)		sm	0,00558	5.133,00	28,66
				SUBTOTAL $	1.565,11

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		0,518	27.708,50	14.353,00
				SUBTOTAL $	14.353,00

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	30.540,32

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

20

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha dd mm aa Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11	Mortero de revestimiento modificado para resanes en vigas, columnas, placas y muros e=3 mm	m2	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
SikaTop 121	kg	6,9300	17.546,585	121.597,83
			SUBTOTAL $	121.597,83

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	0,450	2.882,00	1.296,90
Andamio tubular stand. (inc. tijeras)		HR	0,910	195,00	177,45
				SUBTOTAL $	1.474,35

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		0,450	27.708,50	12.468,83
				SUBTOTAL $	12.468,83

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	135.541,01

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

21

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha dd mm aa Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
12	Antihumedad fachadas sika transparente 10 (2 capas)	m2	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Sika transparente 10 * 5 gal	gal	0,1000	130.506,8	13.050,68
			SUBTOTAL $	13.050,68

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% M.O. CC-1		HR	0,272	1.999,00	543,93
				SUBTOTAL $	543,93

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla CC-1 (Pintura)	h		0,272	37.387,80	10.169,48
				SUBTOTAL $	10.169,48

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	23.764,09

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA
		Fecha
		Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA INTERVENTOR	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
13	Muro dry-wall doble cara e= 1/2"	m	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o similar	gal	0,0800	83.629,0	6.690,32
Intervinil	gal	0,0800	50.787,8	4.063,02
Perfil Canal base 90 2.44 Cal. 26	und	0,8200	8.818,0	7.230,76
Perfil omega Cal 26 2.44	und	0,7100	4.961,0	3.522,31
Tornillo cabeza lenteja punta broca 8 x 1/2"	und	4,0000	33,0	132,00
Tornillo estructura drywall punta aguda 7 mm x 7/16"	und	2,0000	39,0	78,00
Placa de yeso gyplac e=1/2" (1.22 x 2.44 m)	und	0,7047	42.832,8	30.184,24
Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall	und	27,0000	38,0	1.026,00
Cinta de papel rollo 5x75 m para juntas dry wall o 2"	und	0,0500	10.802,0	540,10
Masilla para juntas dry wall x 1 Gal x 5.6 kg	und	0,0800	57.888,8	4.631,10
			SUBTOTAL $	58.097,85

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB		HR	1,096	3.398,00	3.723,87
				SUBTOTAL $	3.723,87

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h		1,096	32.672,14	35.805,40
				SUBTOTAL $	35.805,40

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	97.627,12

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha dd mm aa Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
14	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	m2	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Corniza blanca PVC 3.0 m	und	0,2500	16.163,0	4.040,75
Lamina PVC 10 mm ancho 25 - 30 cm	m2	1,0000	35.370,7	35.370,69
Perfil angular blanco PVC 3.0 m	und	0,0375	18.909,0	709,09
Perfil omega Cal 26 2.44	und	0,8100	4.961,0	4.018,41
Angulo 25 x 25 mm Cal 26 de 2.44 m	und	0,4200	4.080,0	1.713,60
Tornillo estructura drywall punta aguda 7 mm x 7/16"	und	15,0000	39,0	585,00
Canal o vigueta 38 x 20 cal. 26 de 2.44 m	und	0,5600	5.043,0	2.824,08
Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall	und	9,0000	38,0	342,00
			SUBTOTAL $	49.603,62

II. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. DD		HR	1,100	3.604,00	3.964,40
				SUBTOTAL $	3.964,40

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla DD (Carpinteria de madera)	h		1,100	36.044,00	39.648,40
				SUBTOTAL $	39.648,40

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0100	2.574	25,74
				SUBTOTAL $	25,74

TOTAL COSTO DIRECTO $	93.242,16

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
15	Relleno y sello de ondulaciones entre muros y tejas con espuma expansiva de poliuretano	m	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Sika Boom M cartucho 500 ml - espuma expansiva de poliuretano	und	0,2500	52.346,3	13.086,57
			SUBTOTAL $	13.086,57

II. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB		HR	0,286	3.398,00	970,81
Andamio tubular stand. (inc. tijeras)		HR	0,570	195,00	111,15
Tablon de madera de 3x0.25x0.05 m		HR	0,570	128,00	72,96
				SUBTOTAL $	1.154,92

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h		0,286	32.672,14	9.334,43
				SUBTOTAL $	9.334,43

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	23.575,92

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE
CONTRATISTA COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
16	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m2	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Pegacor blanco adhesivo cerámico	kg	3,6000	1.909,0	6.872,40
Agua para obra	L	2,0000	100,0	200,00
Ceramica piso antideslizante 45 x 45 cm C2	m2	1,0500	36.787,9	38.627,24
Boquilla lista junta normal	kg	0,2500	6.739,0	1.684,75
			SUBTOTAL $	47.384,39

II. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	0,667	2.882,00	1.921,43
				SUBTOTAL $	1.921,43

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria)	h		0,667	27.708,50	18.481,57
				SUBTOTAL $	18.481,57

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	67.787,39

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

96

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha dd mm aa Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA INTERVENTOR	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
17	Reja tipo bancaria en varilla cuadrada 1/2" o 12 mm Pintada e instalada	m2	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Varilla cuadrada 12 mm o 1/2" x 6 mts	und	2,0333	41.227,1	83.826,99
Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8"	kg	0,6786	19.908,6	13.510,00
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm)	und	0,3494	3.130,0	1.093,62
Anticorrosivo gris/blanco/rojo	gal	0,1100	74.299,0	8.172,89
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar	gal	0,1100	92.526,0	10.177,86
			SUBTOTAL $	116.781,36

II. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A		HR	0,833	8.248,00	6.873,06
Herramienta menor 10% M.O. HH		HR	2,500	5.490,00	13.725,00
				SUBTOTAL $	20.598,06

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla HH (Metalicas)	h		2,500	54.112,92	135.282,30
				SUBTOTAL $	135.282,30

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	272.661,72

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha dd mm aa Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
18	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica	m	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Interruptor sencillo linea decorativa	und	1,0000	7.920,0	7.920,00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl	und	0,0083	124.266,0	1.031,41
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr	und	0,0083	59.917,0	497,31
Adaptador terminal conduit 1/2"	und	2,0000	554,0	1.108,00
Tubo conduit PVC 1/2"	m	4,0000	2.492,0	9.968,00
Caja plastica REF 5800 (rectangular)	und	1,0000	2.525,0	2.525,00
Accesorios tuberia-cableado conduit PVC	und	1,0000	200,0	200,00
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	m	9,0000	3.377,0	30.393,00
			SUBTOTAL $	53.642,72

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec		HR	0,900	4.490,00	4.041,00
				SUBTOTAL $	4.041,00

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h		0,900	41.324,29	37.191,86
				SUBTOTAL $	37.191,86

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0050	2.574	12,87
				SUBTOTAL $	12,87

TOTAL COSTO DIRECTO $	94.888,45

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

98

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha dd mm aa Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
19	Modulo LED redondo 24W, 110V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijacion. Suministro e instalacion	und	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cable de cobre encauchetado 3 x 16 AWG	m	1,5000	5.998,0	8.997,00
Luminaria panel led redondo 24W 1800 lm 4000K	und	1,0000	35.542,4	35.542,40
Conector terminal tipo resorte No 12	und	2,0000	496,0	992,00
Clavija de caucho	und	1,0000	5.853,0	5.853,00
			SUBTOTAL $	51.384,40

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec		HR	0,350	4.490,00	1.571,50
				SUBTOTAL $	1.571,50

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h		0,350	41.324,29	14.463,50
				SUBTOTAL $	14.463,50

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0050	2.574	12,87
				SUBTOTAL $	12,87

TOTAL COSTO DIRECTO $	67.432,27

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
20	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijacion. Suministro e instalacion	und	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Luminaria smart panel led 60x60 cm 40w, 4000 lm 4000K	und	1,0000	98.432,9	98.432,94
Cable de cobre encauchetado 3 x 16 AWG	m	1,5000	5.998,0	8.997,00
Conector terminal tipo resorte No 12	und	3,0000	496,0	1.488,00
Clavija de caucho	und	1,0000	5.853,0	5.853,00
			SUBTOTAL $	114.770,94

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec		HR	0,400	4.490,00	1.796,00
				SUBTOTAL $	1.796,00

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h		0,400	41.324,29	16.529,72
				SUBTOTAL $	16.529,72

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	t		0,0060	2.574	15,44
				SUBTOTAL $	15,44

TOTAL COSTO DIRECTO $	133.112,10

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

Casanare	GOBERNACIÓN DE CASANARE	HOJA Fecha Contrato No. 3463 DE 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3463 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KUM SAS - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
INTERVENTOR	

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
21	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	und	1

I. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra	und	1,0000	6.837,4	6.837,39
			SUBTOTAL $	6.837,39

II. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec		HR	0,140	4.490,00	630,40
				SUBTOTAL $	630,40

III. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF (Electrica)	h		0,140	41.324,29	5.801,93
				SUBTOTAL $	5.801,93

IV. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

TOTAL COSTO DIRECTO $	13.269,72

COMERCIALIZADORA KUM SAS
R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista