Cotización

RAELJA INGENIERIA **2024-1634**

COTIZACIÓN SENA META

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
N/A	SENA VILLAVICENCIO META	SENA META	29-12-24	VILLAVICENCIO
Teléfono	**Dirección**	**Email**	**Descuento (%)**	**T. Pago**
316 3720094	Avenida la Toma # 10 - 46	raeljaingenieria@hotmail.com	N/A	Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DIVSION DE BAÑO 6 MM 3+3 VIDRIO LAMINADO	6,00	M2	$ 725.000,00	$ 4.350.000,00
2	N/A	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PORCELANA SANITARIA, DE SEMIEMPOTRAR, COLOR BLANCO	2,00	UND	$ 320.000,00	$ 640.000,00
3	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE ACCIONAMIENTO POR BOTÓN TIPO PUSH, DISEÑADA PARA LAVAMANOS EN ÁREAS DE USO INTENSIVO, COMO ESPACIOS PÚBLICOS O INSTITUCIONALES. INCLUYE MECANISMOS DE CIERRE AUTOMÁTICO PARA GARANTIZAR EL AHORRO DE AGUA Y UN DISEÑO RESISTENTE A CONDICIONES DE USO CONSTANTE	19,00	UND	$ 350.000,00	$ 6.650.000,00
4	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INSTITUCIONAL DE COLOR BLANCO, FABRICADO EN PORCELANA SANITARIA DE ALTA CALIDAD. ADECUADO PARA USO EN ENTORNOS PÚBLICOS O INSTITUCIONALES DE ALTO TRÁFICO.	8,00	UND	$ 965.700,00	$ 7.725.600,00
5	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MESÓN FABRICADO EN CONCRETO REFORZADO O ESTRUCTURA METÁLICA, RECUBIERTO CON BALDOSA CERÁMICA DE ALTA RESISTENCIA. INCLUYE LA INSTALACIÓN DE TRES (3) LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN CERÁMICA O MATERIAL SIMILAR, CON GRIFERÍA DE ALTA CALIDAD (MONOMANDO O CONVENCIONAL, SEGÚN ESPECIFICACIÓN), SIFONES, VÁLVULAS DE DESAGÜE, CONEXIONES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00	UND	$ 4.700.000,00	$ 4.700.000,00
6	N/A	Demolición de baldosa de piso existente (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)	10,00	M2	$ 26.500,00	$ 265.000,00
7	N/A	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	9,00	M3	$ 195.000,00	$ 1.755.000,00
8	N/A	Concreto 3000 PSI	9,00	M3	$ 430.000,00	$ 3.870.000,00
9	N/A	Suministro e instalación tubería PVCS sanitaria 4". Incluye accesorios	12,00	ML	$ 42.500,00	$ 510.000,00
10	N/A	Caja de inspección a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con mampostería de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:6, de dimensiones interiores 50x50x55 cm, sobre solera de concreto	1,00	UND	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00
11	N/A	Suministro E instalación Manguera Flexible De 6 Pulgadas	4,00	ML	$ 67.400,00	$ 269.600,00
12	N/A	Suministro e instalación de tapón de inspección PVCS 4"	1,00	UND	$ 55.700,00	$ 55.700,00
13	N/A	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE BALSOSA EXISTENTE O SIMILAR	10,00	M2	$ 75.900,00	$ 759.000,00

Agradecemos sinceramente su interés en nuestros productos/servicios y esperamos que esta cotización sea de su agrado. Estamos comprometidos a brindarle la mejor calidad y servicio posible.

SUB-TOTAL	$ 33.399.900,00
ADMIN 15%	$ 5.009.985,00
UTILIDAD 5%	$ 1.669.995,00
IVA UTILIDAD19%	$ 317.299,05
TOTAL	$ 40.397.179,05