MANTENIMIENTO DEL ESTADIO ALVARO GOMEZ HURTADO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objetivo

El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor, y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción del proyecto, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la óptima calidad de los resultados.

1.1 HIDROLAVADORA Y ALISTAMIENTO DE GRADERÍA.

Alcance

El Contratista realizara el hidro lavado con agua a presión de la superficie de las tribunas del estadio, dejando la superficie libre de suciedad, grasa, residuos vegetales u otros materiales acumulados en la superficie.

Tipo de material y equipo

Para el lavado de la gradería se utilizará hidrolavadora industrial, jabón detergente y escobones.

Definición o procedimiento

Se refiere este Ítem a la ejecución de los trabajos necesarios para el lavado de las tribunas con medios mecánicos, garantizando la remoción de suciedad, grasa, residuos vegetales u otros materiales acumulados en la superficie.

El Contratista ejecutará el lavado de forma ordenada teniendo especial cuidado de las estructuras existentes, se utilizará jabón detergente y agua para realizar la remoción de la suciedad, realizando el arrastrado de la suciedad con escobón.

Medida y forma de pago

Se consideran un valor por metros cuadrados (m2) de hidrolavado y alistamiento de las tribunas.

1.2 HIDROLAVADO PARA COLUMNAS DE ALTURA DE 10 MT, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS.

Alcance

El Contratista realizara el hidro lavado con agua a presión de la superficie de las columnas de los accesos del estadio.

Tipo de material y equipo

Para el lavado de la gradería se utilizará hidrolavadora industrial, jabón detergente y escobones.

Definición o procedimiento

Se refiere este Ítem a la ejecución de los trabajos necesarios para el lavado de las columnas con medios mecánicos, garantizando la remoción de suciedad, grasa, residuos vegetales u otros materiales acumulados en la superficie.

Primero que todo se realizara el montaje temporal de los andamios certificados, los cuales deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad para trabajos en alturas.

El Contratista ejecutará el lavado de forma ordenada teniendo especial cuidado de las estructuras existentes, se utilizará jabón detergente y agua para realizar la remoción de la suciedad, realizando el arrastrado de la suciedad con escobón.

Medida y forma de pago

Se consideran un valor por metro lineal (ml) de hidrolavado para columnas de altura de 10 metros lineales, incluyendo andamios certificados.

2.1 PINTURA PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS (2 MANOS) GRADERÍA HUELLA Y CONTRAHUELLA.

Alcance

Esta actividad corresponde al suministro, transporte y aplicación de Pintura para escenarios deportivos se aplicarán (2 manos) en gradería huella y contrahuella, que viene en una presentación lista para usar.

Tipo de material y equipo

Para realizar el pintado de las tribunas se utilizará pintura para escenarios deportivos, aplicando los colores en las ubicaciones que la supervisión determine, primero se realizará un lijado y limpieza de impurezas, la pintura se aplicara con rodillo y brocha profesional.

Definición o procedimiento

Se refiere este Ítem a la ejecución de los trabajos necesarios para el pintado de las graderías del estadio con pintura para escenarios deportivos, aplicando los colores en las ubicaciones que la supervisión ha determinado, se realizará un alistamiento de la superficie con lija, para retirar los restos de pintura vieja y en mal estado, en procederá a aplicar la pintura sobre la superficie con rodillos de felpa y brocha profesional, teniendo especial cuidado en el terminado.

Medida y forma de pago

Se consideran un valor por metros cuadrados (m2) de hidrolavado y alistamiento de las tribunas.

3.1 REJILLAS EN CONCRETO PREFABRICADAS 0,7 MT X 0,4 MT X0,05 MT

Alcance

Esta actividad corresponde al suministro, transporte e instalación de rejillas de concreto prefabricadas en la zona externa de la cancha.

Tipo de material y equipo

Para realizar la instalación solo se utilizará herramienta menor para realizar el retiro de las rejillas en mal estado, y el suministro de las rejillas nuevas en concreto prefabricado.

Definición o procedimiento

Se refiere este Ítem a la ejecución de los trabajos necesarios para la instalación de las rejillas en concreto reforzado en las ubicaciones que la supervisión determine, primero se realizará la

desinstalación y retiro de las rejillas en mal estado en la zona perimetral de la cancha, se realizará la instalación de las rejillas en concreto reforzado en las mismas ubicaciones donde se realizó el desmontaje de las rejillas en mal estado.

Medida y forma de pago

Se consideran un valor por unidad (und) de rejillas en concreto prefabricadas 0,7 metros x 0,4 metros x 0,05 metros.