ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO PRESENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTO	Código: Versión: Fecha:

Estructura de costos	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO
Plazo (MESES)	2,5
Proyecto Encargado	7945 “Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá D.C.”
Fecha Solicitud:	

INSTITUCION: JARDIN INFANTIL TUNJUELITO

VALORES UNITARIOS OFICIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METR	M	43	$ 43.298,00	$ 1.861.814,00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE	M2	187	$ 32.417,00	$ 6.061.979,00
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE A	M2	85,45	$ 18.929,00	$ 1.617.483,05
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS	UN	21	$ 18.691,00	$ 392.511,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAI	M2	185	$ 42.778,00	$ 7.913.930,00
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO IN	M	173	$ 102.054,00	$ 17.655.342,00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	449	$ 5.322,00	$ 2.389.578,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	88	$ 21.662,00	$ 1.906.256,00
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	21	$ 20.193,00	$ 424.053,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	88	$ 10.754,00	$ 946.352,00
14.1.2	ESTRUCTURA METALICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	85,45	$ 272.113,00	$ 23.252.055,85
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	52	$ 51.981,00	$ 2.703.012,00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE,	M2	187	$ 247.595,00	$ 46.300.265,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	342	$ 5.265,00	$ 1.800.630,00
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BI	KG	1782	$ 4.165,00	$ 7.422.030,00

	COSTO DIRECTO				$ 122.647.290,90
	AIU			29,14%	**$ 35.739.420,57**
	COSTO TOTAL				$ 158.386.711,47