	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ANEXO SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA** **No:SI-SASI-01-2020**
Versión: 3	Vigencia: 06-2020

ANEXO No. 2
FICHA TECNICA DEL MATERIAL

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **PROCESO CONTRATACION** **FICHA TÉCNICA**

ANEXO No.2 FICHA TECNICA DE MATERIAL

MATERIAL:	AFIRMADO DE PEÑA O RECEBO
FECHA:	FEBRERO 2020
CLASIFICACIÓN:	71101703
UNIDAD DE MEDIDA:	M3
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	El material de cantera deberá satisfacer los requisitos de calidad indicados a continuación: 1. Deberá ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas:

AFIRMADO

CAPA	Desgaste los Ángeles	pedida en ensayo de solidez en		índice plástico
		sulfato de sodio	sulfato de magnesio	
Afirmado	50 % máx.	25% máx.	40% máx.	4-12

	1. El material al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los Ángeles, debe presentar un desgaste menor del 50%.
	2. La fracción del material que pasa el tamiz Nº 40 debe tener un índice de plasticidad menor al 12%

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaria de Infraestructura
Elaboró y proyecto: Diana Patricia Sanchez F.