RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- SALA ADMINSTRATIVA
IP-046-2020

EVALUACION ECONOMICA

LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CÚCUTA, se encuentra interesada en Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial,Requiere la adecuación del inmueble ubicado en la Avenida 10 # 12-11 Videlso Los Patios identificado con numero de matrícula inmobiliaria 260-133947, en los espacios necesarios para el funcionamiento de los juzgados: promiscuo circuito, promiscuo familia, 1 y 2 penal municipal y sala de audiencia de Los Patios, que incluya mano de obra y materiales

				GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localizacion y replanteo	m2	430	$ 946	$ 406.780
1,2	Desmonte de carpintería metálica (puertas y ventanas)	m2	4,2	$ 12.613	$ 52.975
1,3	Demolición muro en ladrillo e obra e = 0.12m	m2	6	$ 17.518	$ 105.108
1,4	Demolición de pisos (cemento requemado y pisos en concreto)	global	1	$ 105.105	$ 105.105
1,5	Corrida de puntos sanitarios e hidráulicos área baños	Und	3	$ 17.518	$ 52.554
1,6	Desmonte de lavadero, lavatraperos, sanitarios, tuberías hidráulicas	global	1	$ 175.175	$ 175.175
1,7	Suministro e instalacion de malla plástica antipalomas	M²	18,8	$ 11.562	$ 217.366
1,8	Retiro de sobrantes	M³	6	$ 17.518	$ 105.108
1,9	Desmonte de escalera metálica	M²	7	$ 17.518	$ 122.626
					$ 0
2	**MAMPOSTERIA**				$ 0
2,1	Muro en lamina eterboard calibre 8 y perfileria galvanizada para division de baños	M²	8,5	$ 53.113	$ 451.461
2,2	Poceta de aseo con muros en ladrillo tolete, con acabado en cerámica y perfil de aluminio con válvula de pozuelo de 2"	Und	1	$ 175.175	$ 175.175
2,3	muro en drywall base 6 con perfileria en làmina galvanizada y olaca yeso de 1/2" divisiones internas juzgado promiscuo del circuito, juzgado segundo penal, sus respectivas salas de audiencia y todas las divisiones de los juzgados primero penal y promiscuo de familia con sus respectivas salas de audiencia	M²	360	$ 43.505	$ 15.661.800
2,4	Frescasa con foil incrustada dentro muro drywall como aislante acustico en la fachada lateral derecha juzgado promiscuo del circuito.	M²	37,2	$ 13.664	$ 508.301
					$ 0
3	**CIELORASOS**				$ 0
3,1	Suministro e instalación de cielo raso en icopor revestido, perfileria en aluminio natural reticulado de 60X60 y todo lo necesario para su correcta instalación no incluye area de archivos 1, 2 y 3	M²	364	$ 23.964	$ 8.722.896
					$ 0
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				$ 0
4,1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				$ 0
4.1.1	Punto de agua fría PVC presión 1/2" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	Und	7	$ 38.539	$ 269.773
4.1.2	llaves de Chorro de bronce de 1/2 incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. Lavatraperos	Und	1	$ 17.518	$ 17.518
4,2	**INSTALACIONES SANITARIAS**				$ 0
4.2.1	Instalación de desagües tuberías condensación de aires acondicionados PVC de 3/4"	ML	90	$ 5.956	$ 536.040
4.2.2	Tubería aguas negras de 2" y 3" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	6	$ 26.977	$ 161.862
4.2.3	Puntos sanitarios de desagüe PVC, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	Und	7	$ 49.049	$ 343.343
4.2.4	Corridasde puntos sanitarios	Und	5	$ 49.049	$ 245.245
4,3	**APARATOS SANITARIOS**	Und			$ 0
4.3.1	Combo sanitario (lavamanos sanitario)	Und	2	$ 224.224	$ 448.448
4.3.2	Lavamanos en acero inoxidable con disepensador para jabon y agua incluye griferia	Und	3	$ 560.560	$ 1.681.680
					$ 0
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0
5,1	**SALIDAS y CABLEADO SISTEMA ELECTRICO**				$ 0
5.1.1	Salida lámpara LED 56 W cuadrada de 60x60 en tubo PVC conduit de 1/2" con conductores de cobre 2 N° 12 + 1 N° 12 desnudo. Incluye proporcional interruptor, soportes, cajas y accesorios para su completa instalación. Despacho juez, sala de audiencias, secretarias. incluye luminaria	Und	35	$ 91.091	$ 3.188.185

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- SALA ADMINSTRATIVA
IP-046-2020

EVALUACION ECONOMICA

LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CÚCUTA, se encuentra interesada en Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial,Requiere la adecuación del inmueble ubicado en la Avenida 10 # 12-11 Videlso Los Patios identificado con numero de matrícula inmobiliaria 260-133947, en los espacios necesarios para el funcionamiento de los juzgados: promiscuo circuito, promiscuo familia, 1 y 2 penal municipal y sala de audiencia de Los Patios, que incluya mano de obra y materiales

5.1.2	Salida lámpara LED 30 W redonda en tubo PVC conduit de 1/2" con conductores de cobre 2 N° 12 + 1 N° 12 desnudo. Incluye proporcional interruptor, soportes, cajas y accesorios para su completa instalación. Archivos y pasillos. Incluye luminaria	Und	9	$ 63.063	$ 567.567
5.1.3	Salida toma monofásico doble en tubo PVC conduit de 1/2" con conductores de cobre 2 N° 12 + 1 N° 12. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios para su completa instalación. Para computadores	Und	43	$ 42.042	$ 1.807.806
5,2	**TABLEROS Y GABINETES**				$ 0
5.2.1	Tablero de 18 circuitos trifásico 208-120V, 225A con puerta y chapa de cierre, con espacio para Totalizador.	Und	1	$ 315.315	$ 315.315
5.2.2	Interruptor Industrial de 3x60/100-50kA como totalizador	Und	1	$ 105.105	$ 105.105
5,3	**ACOMETIDAS**				$ 0
5.3.1	alimentacion bifasica " con conductores de cobre 3 N° 10. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios para su completa instalación. Para Aires acondicionados,	Und	14	$ 56.056	$ 784.784
5.3.2	Suministro e instalación de acometida desde el medidor hasta el tablero general en conector de cobre 4 N°8 TAWG + 1 N°8 THHN en ducto de 1 1/4" PVC tipo pesado	ml	2	$ 17.518	$ 35.036
5,4	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y**				$ 0
5.4.1	Salida punto de voz y datos	Und	56	$ 56.056	$ 3.139.136
5.4.2	Conector RJ -45 Cat.6	Und	112	$ 701	$ 78.512
					$ 0
6	**AIRES ACONDICIONADOS**				$ 0
6,1	**ACOMETIDA AIRES ACONDICIONADOS**				$ 0
6.1.1	Desintalacion, desmonte, traslado e instalacion y montaje de Aires Acondicionados, incluye cable encauchado de 3x12 o 3x14 según cada caso, canaletas 100x45, 60X40, 0 20x20 y metros de tuberia de cobre faltante, (reutilizar material existente en buen estado)	Und	14	$ 178.679	$ 2.501.506
					$ 0
7	**PISOS**				$ 0
7,1	**AFINADOS Y PISOS CERAMICOS**				$ 0
7.1.1.	Afinado y alistado de pisos en mortero 1:4 de 1 1/2 a 3cm de espesor	M²	2	$ 14.014	$ 28.028
7.1.2	Suministro e Instalación de piso cerámica baños incluye boquilla	M²	2	$ 29.079	$ 58.158
7,2	**GUARDAESCOBAS**				$ 0
7.2.1	Suministro e instalación guarda en esmalte pintada en color negro	ml	328,45	$ 3.311	$ 1.087.498
					$ 0
8	**ENCHAPES**				$ 0
8,1	**ENCHAPE MURO PARA BAÑOS Y COCINA**				$ 0
8.1.1	Suministro e instalación de cerámica incluye win esquinero en aluminio y/o plástico, remate de borde en ángulo de aluminio y emboquille. Pegado con mezcla lista de fabrica a 2.20 m de altura, baños	M²	20	$ 32.398	$ 647.960
					$ 0
9	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO, VIDRIO Y**				$ 0
9,1	**CARPITERIA ALUMINIO VIDRIO**				$ 0
9,1,1	Suministro e instalación de ventanilla de atención publico elaborado de la siguiente manera. marco de aluminio anodizado de 1 1/2" x1 1/2" natural, vidrio de 5mm, corredera horizontal, con sistema de cierre jaguar, incluye empaques, anclajes y todos los elementosnecesarios para su correcta instalación y funcionalidad	M²	6,00	$ 175.175	$ 1.051.050
9,2	**CARPINTERIA METALICA**				$ 0
9,2,1	Base en platinas metalica 3/16" de 0.20 x0.20 m perforada en sus cuatros esquinas, anclada a la base de concreto con 4 pernos soldados de 1/2" de diametro y 0.10 m de longitud, para recibir las columnas metalicas de 0,10x0.10, pintadas en anticorrosivo y esmalte para exteriores	Und	8	$ 35.035	$ 280.280
9,2,2	Suministro e instalación de columna en tuberia metálica estructural de 0.10x0.10m soldada a platina metálica pintadas en anticorrosivo y esmalte para exteriores	ml	9,6	$ 42.042	$ 403.603

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- SALA ADMINSTRATIVA
IP-046-2020

EVALUACION ECONOMICA

LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CÚCUTA, se encuentra interesada en Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial,Requiere la adecuación del inmueble ubicado en la Avenida 10 # 12-11 Videlso Los Patios identificado con numero de matrícula inmobiliaria 260-133947, en los espacios necesarios para el funcionamiento de los juzgados: promiscuo circuito, promiscuo familia, 1 y 2 penal municipal y sala de audiencia de Los Patios, que incluya mano de obra y materiales

9,2,3	Suministro e instalación de estructura metálica hotizontal en tuberia estructural de 0.10x0.10m y tuberia metalica de 3x1 1/2" C 18 soldadas entre ellas, con angulo perimetral de 1 1/2" x1 1/2" y tendido en tabla de madera de 2,5 cm en toda su área	m2	8,16	$ 87.780	$ 716.285
9,3	**CARPINTERIA MADERA**				$ 0
9,3,1	Hoja puerta en madera ancho variable 0.90 - 1.00 m	Und	24,00	$ 87.588	$ 2.102.112
9,3,2	Suministro e instalacion de marco de madera ancho 0,07m incluye anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	Und	24,00	$ 55.601	$ 1.334.424
					$ 0
10	**ESTUCOS Y PINTURA**				$ 0
10,1	**PINTURA A BASE DE AGUA**				$ 0
10,1,1	Suministro y aplicación de estuco en muros interiores	M²	3	$ 6.166	$ 18.498
10,1,2	Suministro y aplicación de estuco plástico acrílico y/o pasta acrilica muros fachada y exteriores	M²	4	$ 10.511	$ 42.044
10,1,3	Pintura muros interiores vinilo tipo 1, 2 manos incluye resanes (incluye filos y dilataciones)	M²	136	$ 4.555	$ 619.480
	COSTO DIRECTO				**$ 51.478.709**
	Administración	%		15%	$ 7.472.396
	Imprevistos	%		1%	$ 538.627
	Utilidad	%		3%	$ 1.406.278
	Iva sobre Utilidad	%		19%	$ 267.193
	VALOR TOTAL				**$ 61.163.203**

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Area Logistica y Administrativa